

RURAL WORKS DEPARTMENT
GOVT OF BIHAR



Name Of Work : Sourbhour to Suriyahi

BLOCK

Parihar

FDR

Rs. ~~365151.00~~
361694=00

Year - 2021-22

NAME OF CIRCLE - R.W.D., WORKS CIRCLE, SITAMARHI

NAME OF DIVISION - R.W.D., (W) DIVISION, SITAMARHI

बाढ़/अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त पथों का अन्तर प्रमंडलीय जॉच प्रतिवेदन हेतु प्रपत्र

1 निरीक्षी पदाधिकारी का नाम:- शोमेश चन्द्र मिश्रा

2 निरीक्षण की तिथि:-

3 पथ का नाम:- Gaurbhaur to Suriyaw

4 पथ की लंबाई:- 1.110 km

5 कार्य प्रमंडल का नाम:- सीतामढ़ी

6 प्रखंड का नाम:- परिहार

7 पथ की स्थिति:- खराब

8 पथ अनुसंधान अवधि में है:- 1.11

9 क्षतिग्रस्त भाग की लंबाई:- 0.082 km

10 क्षतिग्रस्त भाग में कराये गये कार्य का विवरणी:-

(लंबाई x चौड़ाई x गहराई)

कार्यस्थल पर मापी की जॉच की गई। प्राक्कलन के मुस्त संख्या- 06 पर अंकित मापी को सही पाया गया।

Brick Bats- 158.96 m³

Rabbish- 42.71 m³

11 Temporary Restoration में किस-किस

सामागियों का उपयोग किया गया है।

उसका विवरणी :- Brick Bats, Rabbish

12 अभ्युक्ति:- Satisfactory

निरीक्षी पदाधिकारी का हस्ताक्षर

पदनाम:- कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग
कार्यप्रमंडल, बेलसंड।

Schedule of Quantity


Name Of Work : Sourbhour to Suriyahi

Block : Panhar

S.No	OF ITEMS	DESCRIPTION	QTY	UNIT	RATE	AMOUNT
1		Sand Filling in Foundation Trenches as per Drawing & Technical Specification	0.00	Cum	457.21	0.00
2		Providing and laying of Brick bat obtained from chimney with machanical means with all spreading, grading to required slope and compacted at OMC to acheive required density with all complete as per the direction of engineer in charge.	213.55			0.00
		Less 20% for Voids	-42.71			
		1000 mm HP Dedution	-11.88			
			158.96	Cum	1827.25	290459.02
3		Single bamboo palasiding / walling of whole 2nd class bamboo (Jati or Bethus) 75mm dia and closely packed & driven including fitting fixing with half bamboo kamis horizontally in three rows with cane or tying with wire complete and struts 1.5 m apart longitudinally and providing brush wood as per drawing and technical specifications Clause 1302.5	0.00	Each	140.40	0.00
4		Providing ,laying and placing empty cement bag filled with local sand including stitching with sutali etc. ----- do ----- do-----all complete job as per specification and direction of E/I.(Including Royalty and all Taxes)	0.00	no.	20.41	0.00
5		Providing and Laying 1000 mm Reinforced Cement Concrete Pipe NP3 as per design in Single Row pipe	10.00	m	3745.00 3395	37450.00 33950
6		Providing and Laying 600 mm Reinforced Cement Concrete Pipe NP3 as per design in Single Row pipe	0.00	m	3091.44	0.00
7		Providing Quarry Material Rabbish for filling the voids in bricks bats -----do----- all complete job as per specification and direction of E/I.				
		Taking 20% of Brick Qty for Rabbish	42.71	Cum	873.01	37285.30
					Total	365151.11
					Say	365151.00


JE


AE


EE

361694.20

DETAILED ESTIMATE FOR F.D.R.

General Abstract of Cost

Name of Road : Sourbhour to Suriyahi
Length of Road : 1.100 KM
Block : Parihar
DISTRICT : SITAMARHI

S.No.	Particulars	Total Cost (in Lakh)
	Total Cost for Motorable Roads	365154.00-
	Total Cost of Road Repair	365154.00-
	Say	365154.00-

361634.00

JE

AE

EE

अभियन्ता प्रमुख प्राथमिक कार्य निष्पन्न के पत्रांक 4849 दिनांक-07/12/2021 में उपर्युक्त प्रशासनिक स्वीकृति के प्रत्याशा में औपचारिक तत्वावधि स्वीकृति प्रदान की जा रही है। प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त पुनः तकनीकी स्वीकृति प्राप्त की जायेगी। औपचारिक तत्वावधि स्वीकृति रुपये 361634.00 (Rupees. Three lakh. Sixty one thousand six hundred and thirty four only) की प्रदान की जाती है।

Superintending Engineer
Rural Works Department
Works Circle, Sitamarhi

Details of Measurement of ditches filled by brick bats and rabbish

Name Of Work : Sourbhour to Suriyahi

Record ENTRY	L	W	H	VOLUME
	7.00	2.70+4.00/	0.90	21.10
	11.00	4.00	1.55	68.20
	3.00	3.20	0.75	7.20
	4.50	2.80	0.20	2.52
	9.00	3.40+3.00/2	0.70	20.16
	12.00	3.70+4.00+5.00/3	1.50	76.20
	5.00	1.90	0.35	3.33
	14.00	3.0+2.90+2.50/3	0.30	11.76
	7.00	2.20	0.20	3.08
	3.60	2.50	0.20	1.80
Total (in Cum)				213.55

[Signature]
17/11/24
002

[Signature]
12/01/22
AC

[Signature]
12-01-22
EE

प्रतिवेदन

पथ का नाम:- Souybhaur to Suriyahi

प्रस्तुत प्राक्कलन कार्य प्रमंडल, सीतामढ़ी अंतर्गत परिहार प्रखंड में 2021 के जुलाई माह में आई भीषण बाढ़ से क्षतिग्रस्त पथ में मरम्मत मद से यातायात चालू करने हेतु योजना शीर्ष FDR के अंतर्गत तैयार किया गया है। जिसकी प्राक्कलित राशि Rs. ~~36,51,510~~ ^{36,16,950} है। पथ के क्षतिग्रस्त भाग में आवश्यकता अनुसार Brick Bats, Rabbish/ Local Sand भरकर यातायात चालू करने का प्रावधान किया गया है।

प्रस्तुत प्राक्कलन में पथ के अंतर्गत सूचित प्रावधानों एवं वर्तमान अनुसूचित दर के अनुसार कार्यहित एवं स्थलीय आवश्यकता के अनुरूप तैयार किया गया है।


कनीय अभिनयता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, सीतामढ़ी।


सहायक अभिनयता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, सीतामढ़ी।


कार्यपालक अभिनयता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, सीतामढ़ी।