



ग्रामीण कार्य विभाग

Rural Works Department, Govt of Bihar

DETAILED PROJECT REPORT FOR MOTRABLE REPAIRING OF ROAD

F.D.R. MOTRABLE RESTORATION (YEAR - 2021)

L027 - L026 TO JANGLA BHITTA (TRACK 27)

DETAILED ESTIMATE OF F.D.R. MOTRABLE REPAIRING ROAD

ROAD LENGTH	0 TO 3044		
DISTRICT	KISHANGANJ		
BLOCK	THAKURGANJ		
DIVISION	KISHANGANJ - 2		
TOTAL LENGTH OF ROAD		3.044	KM
TOTAL COST OF F.D.R. PART - A		Rs. 33.486	Lacs
ADD G.S.T @ 12%		Rs. 4.018	Lacs
ADD Labour Cess @ 1%		Rs. 0.335	Lacs
ADD Seigniorage Fee @ 10%		Rs. 1.573	Lacs
TOTAL COST OF RESTORATION WORK In Rs.		Rs. 39.412	Lacs

SUBMITTED BY
The Executive Engineer,
Works Division, Kishanganj - 2

प्रतिवेदन

प्रस्तुत प्राक्कलन ग्रामीण कार्य विभाग कार्य प्रमण्डल किशनगंज -2 अन्तर्गत दा.कु.रां.ज......
प्रखंड के पथ Lo27-Lo26 to Jangla bhatta..... (.....) जो
विभागीय Online Morititring System MIS पर अपलोड है के बाढ़ 2021 से क्षतिग्रस्त हो जाने के
कारण यातायात लायक Moterale हेतु बनाया गया है। इस कार्य को करने का निर्देश ग्रामीण कार्य
विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक:-मु0अ0-4(मु0) विविध (कार्य) -23-291/2019-4275/पटना, दिनांक-
22/10/2021 से प्राप्त है। इस पत्र से Real time Geotagged Photographs को कार्य के दौरान
अपलोड करते हुए (Moterale) कार्य कराना सुनिश्चित करने का निर्देश प्राप्त है।

उक्त निर्देश के आलोक में श्री.र.व.डी...... अतिवृष्टि/बाढ़ उपधार से आए बाढ़ के कारण इस पथ के
रोडवे के क्षतिग्रस्त हो जाने से सुरक्षित आवागमन हेतु Moterale कार्य कराया गया है। MIS में
उपलोडेड फोटो दिनांक का Lat/Long के साथ लिया गया है। नेपाल तराई से
निकलनेवाली इस नदी के तेज धार से इस पथ में कटाव की स्थिति बनी। मोटरेबल कार्य में
आवश्यकतानुसार मिट्टी भराई, लोकल बालु भराई, खाली सिमेंट बैग में लोकल बालु भरकर, बॉस का
पाइल, चचरी, बॉस का रनर, ह्यूम पाइप एवं ब्रिक बैट का इस्तेमाल किया गया है। निर्देशानुसार कराए
गए कार्य कि Geotagged Photographs Real Time के साथ MIS पर उद्धत है। MIS की
छायाप्रति, अपलोडेड फोटोग्राफ की छायाप्रति, दर विश्लेषण एवं विभागीय आदेशों की छायाप्रति प्राक्कलन
में संलग्न की जा रही है। प्राक्कलन में प्रयुक्त दर अद्यतन है।

प्राक्कलन की यथाशीघ्र अनुमोदन अपेक्षित है ताकि अग्रेतर कार्रवाई की जा सके।

अ.म.रा.
18/10/21

कनीय अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग

कार्य प्रशाखा, दा.कु.रां.ज......

स.ह.रा.
18/10/21

सहायक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग

कार्य अवर प्रमंडल, दा.कु.रां.ज......

अ.म.रा.
18/10/21

कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग

कार्य प्रमंडल किशनगंज-2

Inspection Report for Flood Damage Work

1. Name of PIUs

: Er. Uday Shankar Chaudhary E.B. Keshav

2. Name Of Block / Road

: Thakurganj / L027-L026 to Janglabitta.

A. For Road

1. Damage Location / Chainage

: 850M

2. Damage Length

: 30.0M

3. Nature Of Damage

: - Flood damage washed out and deep cutting.

4. Details Of Restoration

: Restore by L sand, Bricks bats, Bamboo Pile and H.P. Cement bag.

i) Material Being Used In Restoration

ii) Equipment / Tools Being Used In Restoration Works

: Fracture with trolley and GEB and etc

iii) Procedure Taken Up In Restoration Works

: Manually.

iv) Restored Length

: 30M

B. For Bridge

1. Damage Location / Chainage

:

2. Damage Length

:

3. Nature Of Damage

:

4. Details Of Restoration

:

i) Material Being Used In Restoration

:

ii) Equipment / Tools Being Used in Restoration Works

:

iii) Procedure Taken Up In Restoration Works

:

iv) Restored Length

:

Work Has been satisfactory

Signature of JE / AE / EE

(Name Of Inspector)

GENERAL ABSTRACT OF COST FOR MAINTENANCE OF ROAD

NAME OF ROAD : L027 - L026 TO JANGLA BHITTA (TRACK 27)

DISTRICT KISHANGANJ

DIVISION KISHANGANJ - 2

BLOCK THAKURGANJ

LENGTH OF ROAD (IN KM) 3.044

Sl. No.	ITEM OF WORK	AMOUNT (LAKHS)
1	LOCAL SAND	0.000
2	HUME PIPE	0.996
3	BRICK BATS	32.490
4	SAND BAGS	0.000
5	BAMBOO WORK	0.000
6	STEEL DRUM SHEET	0.000
TOTAL COST OF PROJECT =		33.486
Add G.S.T. @ 12%		4.018
Add Labour Cess @ 1%		0.335
Add Seigniorage Fee @ 10%		1.573
Total Cost of Restoration Work =		39.412

[Signature]
18/10/21
J.E.
RWD

[Signature]
18/10/21
A.E.
RWD

[Signature]
18/10/21
J.E.
RWD

Technically Sanction for Rs. 39 412 00-00 (Rupees thirty nine Lacs forty one thousand two hundred) only.

[Signature]
04/04/22

[Signature]
04/04/22
R.O.

अधीक्षण अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य अंचल, किशानगंज