

RURAL WORKS DEPARTMENT GOVT. OF BIHAR



Name of Work:- Hardiya to Mahima Rasulpur.
Block:- Pupri.

F.D.R

Rs. ~~247689.00~~

Year-2021-22

164598.00


~~481930.00~~

Name of Circle:- R.W.D. Works Circle, Sitamarhi.

Name of Division:- R.W.D. Works Division, Pupri.

बाढ़ क्षतिग्रस्त पथों का अन्तर प्रमंडलीय जाँच प्रतिवेदन हेतु प्रपत्र

1	निरीक्षी पदाधिकारी का नाम एवं पदनाम:-	ई0 विनोद कुमार साह, कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, सीतामढ़ी।
2	निरीक्षण की तिथि:-	22/12/2021
3	पथ का नाम (शीर्ष के साथ)	Haridya to Malima Rasulpur.
4	पथ की लम्बाई	2.500 Km.
5	कार्य प्रमंडल का नाम	ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, पुपरी।
6	प्रखंड का नाम	पुपरी।
7	पथ की स्थिति	(Completed/Ongoing)
8	पथ अनुरक्षण अवधि में हैं	(Yes/No)
9	क्षतिग्रस्त भाग की लम्बाई	68 मीटर
10	क्षतिग्रस्त भाग में कराये गये कार्य का विवरणी (लम्बाई x ऊँचाई x गहराई)	All Mesurment are attached in estimate Qty of Brick Bats :- 84.3440m³ Qty of Rubbish:- 21.086m³ Total Qty :- 105.4300m³. Entered in MB No:- 2667 Page No:- 1-3
11	अस्थायी पुर्नस्थापन में किस-किस सामग्रीयों को उपयोग किया गया है। उसकी विवरणी	Brick Bats & Rubbish
12	अभ्युक्ति	सौतोषप्रद


 निरीक्षी पदाधिकारी का हस्ताक्षर
 पदनाम सहित

DETAILED ESTIMATE FOR F.D.R
General Abstract of Cost

Name of Road:-Hardiya to Mahima Rasulpur.

Length of Road:-2.500 Km

Block:-Pupri

District:-Sitamarhi

S. No.	Particulars	Total Cost (in Lakh)
1	Total Cost for Motorable Roads	210306.00
2	Labour cess @1%	2103.06
3	GST @12%	25236.72
4	Seigniorage Fee @ 10%	10043.26
5	Total Cost of Road Repair	247689.04

Say Rs. ~~247689.00~~



JE


AE


JE

अभियंता प्रमुख ग्रामीण कार्य विभाग के पत्रांक-4849 दिनांक-07/12/2021
के आदेशानुसार प्रशासनिक स्वीकृति के प्रत्याशा में औपबंधित तकनीकी
स्वीकृति प्रदान की जा रही है। प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त
पुनः तकनीकी स्वीकृति प्रदान की जायेगी।

औपबंधित तकनीकी स्वीकृति रुपये 164,598.00/- (one lakh sixty four thousand five hundred
ninety eight only) की प्रदान की जाती है।



अधीक्षक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य अंचल, सीतामढ़ी

Schedule of Quantity


Name of Road:-Hardiya to Mahima Rasulpur.

Sl. No.	Description of Item	Qty	Unit	Rate	Amount
1	Sand Filling in Foundation Trenches as per Drawing & Technical Specification.	0.00	Cum	488.11	0.00
2	Providing and laying of Brick Bat obtained from Chimney with machanical means with all spreading, grading to required slope and compacted at OMC to achieve required density with all complete as per the direction of engineer in charge.	105.4300			0.00
	Less 20% for Voids	21.086			
		84.3440	Cum	2105.01	177544.9634
3	Single bamboo paiasiding/ walling of whole 2nd class bamboo (Jati or Bethua) 75mm dia and closely packed & driven including fitting fixing with half bamboo kamis horizontally in three rows with cane or tying with wire complete and Struts 1.5m apart longitudinally and providing brush wood as per drawing and technical specification clause 1302.5	0.00	m	140.4	0.00
4	Providing, Laying and placing empty cement bag filled with local sand including stiching with sutall etc. do.....do.....all complete job as per specification and direction of E/I. (including Royalty and all Taxes)	0.00	no.	9.63	0.00
5	Providing and Laying Reinforced Cement Concrete Pipe NP3 (dia 1000) as per design in Single Row with old available pipe	0.00	m	3400.00	0.00
6	Providing and Laying Reinforced Cement Concrete Pipe NP3 (dia 600) as per design in Single Row with old available pipe	0.00	m	850.00	0.00
7	Providing Quarry Material Rabbish for filling the voids in bricks batsdo.....all complete job as per specification and direction of E/I.				
	Taking 20% of Brick Qty for Rabbish	21.086	Cum	813.07	18408.07
				1553.68	32760.89648


Total 210305.86

Say 210306.00

~~184930.00~~
164598.00


JE


AE


EE


Details of Measurement of ditches filled by brick bats and rabbish

Name of Road:-Hardiya to Mahima Rasulpur.

	Nos.	L	W		H		VOLUME
		30.00	2.530	Av	0.750	Av	56.9250
		34.00	2.000	Av	0.700	Av	47.6000
		2.00	0.700		0.400		0.5600
		2.00	0.750		0.230	Av	0.3450
		Total (in Cum)					105.4300
Laying Hume Pipe of 1000 mm dia		0	0		0		0.00
Laying Hume Pipe of 600 mm dia		0	0		0		0.00
Cement Bage							


JE


AE


EE