# JRAL WORKS DEPARTMENT OF RILL GOVT OF BIHAN



Name Of Work: L041 Bhalaha Sareh To Rupauli Rupahara

(VR22)

BLOCK

Bathnaha

FDR

Rs. 404608.00

Year - 2021-22

NAME OF CIRCLE - R.W.D., WORKS CIRCLE, SITAMARHI NAME OF DIVISION - R.W.D., (W) DIVISION, SITAMARHI

बाढ़ / अतिवृष्टि से क्षातिग्रस्त पथों का अन्तर प्रमंडलीय जॉच प्रतिवेदन हेतु प्रपत्र निरीक्षी पदाधिकारी का नामः— योगेश चन्द्र मिश्रा

🛮 2 निरीक्षण की तिथि:—

3 पथ का नाम:- LOUI BLOCKA Saxeh to Rubauli Rublara

4 पथ की लंबाई:-- 2.55 km

5 कार्य प्रमंडल का नाम:— सीतामढ़ी

6 प्रखंड का नाम:-

बथनाहा

7 पथ की स्थिति:—

खराब

8 पथ अनुरक्षण अवधि में है:-

9 क्षतिग्रस्त भाग की लंबाई:- 0 · 1137 km

10 क्षतिग्रस्त भाग में कराये गये कार्य का विवरणी:— (लंबाई xचौड़ाईxगहराई)

कार्यस्थल पर मापी की जॉच की गई। प्राक्कलन के पृष्ठ संख्या-मापी को सही पाया गया ।

पर अंकित

Brick Bats- 197,80 m3 Rabbish-49.45 m3

11 Temporary Restoration में किस-किस

सामागियों का उपयोग किया गया है।

उसका विवरणी:-

Brick Bats, Rabbish

निरीक्षी पदाधिकारी का हस्ताक्षर पदनाम:- कार्यपालक अभियंता,ग्रामीण कार्य विभाग

कार्यप्रमंडल, बेलसंड।

### प्रतिवेदन

पथ का नाम:- LO41 Bhalka Sarch to Rupauli Rubharo

प्रस्तुत प्राक्कलन कार्य प्रमंडल,सीतामढ़ी अंतर्गत बथनाहा प्रखंड में 2021 के जुलाई माह में आई भीषण बाढ़ से क्षितग्रस्त पथ में मरम्मित मद से यातायात चालू करने हेतु योजना शीर्ष FDR के अंतर्गत तैयार किया गया है। जिसकी प्राक्किलत राशि Rs.404.608 • 60 है। पथ के क्षितग्रस्त भाग में आवश्यकतानुसार Brick Bats, Rabbish/ Local Sand भरकर यातायात चालू करने का प्रावधान किया गया है।

प्रस्तुत प्राक्कलन में पथ के अंतर्गत सूचित प्रावधानों एवं वर्त्तमान अनुसूचित दर के अनुसार कार्यहित एवं स्थलीय आवश्यकता के अनुरुप तैयार किया गया है।

कनीय अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल,सीतामढ़ी।

सहायक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल,सीतामढ़ी। कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल,सीतामढ़ी।

#### DETAILED ESTIMATE FOR F.D.R.

#### **General Abstract of Cost**

Name of Road

: L041 Bhalaha Sareh To Rupauli Rupahara (VR22)

Length of Road

: 3.757 KM : Bathnaha

Block DISTRICT

: SITAMARHI

2.0114101	. 0117 (14) (1 (1 ))	
S.No.	Particulars	Total Cost (in
	Total Cost for Motorable Roads	404608.00
	Total Cost of Road Repair	404608.00
	Say	404608.00

JE 12/8/197

अधिगन्ता-प्रमुख ग्रामीण कार्य विभाग के पत्रांक-4849 दिनांक-07 / 12 / 2021 के आदेशानुसार प्रशासनिक स्वीकृति के प्रत्याशा में औपवंधित तकनीकी स्वीकृति प्रदान की जा रही है। प्रशासनिक रविकृति प्राप्त होने के उपरान्त पुनः तकनीकी स्वीकृति प्रवान की जायेगी। औपबंधित तकनीकी स्वीकृति रूपये.4.04608= 00 frue Loc for Thew six hundre की प्रदान की जाती है। 609 में मिन्स only)

Superintending Engineer Rural Works Department Works Circle, Sitamarhi

#### **Schedule of Quantity**

.ame Of Work : L041 Bhalaha Sareh To Rupauli Rupahara (VR22)

Block Bathnaha

S.I					
	OF ITEMS  Sand Filling in Foundation Trenches as per Drawing &  Technical Specification.	QTY	UNIT	RATE	AMOUNT
	Providing and laying of party to	0.00	Cum	457.21	0.00
2	required to	247.26			0.00
	Less 20% for Voids	40.45			
		-49.45			
	Single bamboo palasiding / walling of whole 2nd class	197.80	Cum	1827.25	361437.17
3	bamboo (Jati or Bethua) 75mm dia and closely packed & driven including fitting fixing with half bamboo kamis horizontally in three rows with cane or tying with wire complete and struts 1.5 m apart longitudinally and providing brush wood as per drawing and technical specifications Clause 1302.5	0.00	Each .	140.40	0.00
4	Providing ,laying and placing empty cement bag filled with local sand including stiching with sutali etc do doall complete job as per specification and direction of E/I.( Including Royalty and all Taxes)	0.00	no.	20.41	0.00
5 0	Providing and Laying 1000 mm Reinforced Cement Concrete Pipe NP3 as per design in Single Row pipe	0.00	m	3740.68	0.00
C	roviding and Laying 600 mm Reinforced Cement oncrete Pipe NP3 as per design in Single Row pipe	0.00	m	3091.44	0.00
as	roviding Quarry Material Rabbish for filling the bids in bricks batsdo all complete job per specification and direction of E/I.			,	
Та	king 20% of Brick Qty for Rabbish	49.45	Cum	873.01	43171.12

Total

404608.29

Say

404608.00

JE 12/01/22

ΑE

## Details of Measurement of ditches filled by brick bats and rabbish

Name Of Work : 1041 Pt	1 11								
Name Of Work : L041 Bhalaha Sareh To Rupauli Rupahara (VR22)									
Record ENTRY	L	W	Н	VOLUME					
	2.60	1.70	1.00	4.42					
	9.40	1.50+2.00/2	0.90	14.80					
	3.00	0.80+1.00/2	0.80	2.16					
	5.00	0.60+1.00/2	0.80	3.20					
	1.00	0.60+0.90/2	0.90	0.68					
	4.00	0.60+0.90/2	0.90	2.70					
	5.00	0.90+1.20/2	0.90	4.72					
	2.50	0.60	0.30	0.45					
	6.00	1.20	0.60	4.32					
	4.00	1.00	0.60	2.40					
	18.50	0.80+2.50/2	1.80	54.94					
	7.00	0.90+1.40/2	1.60	12.88					

15.00

5.00

6.80

11.20

5.00

2.70

1.80+2.60/2

1.60

3.40+4.00/2

1.40+1.50/2

1.00+2.00/2

2.40+2.70/2

1.90

0.80

1.50

0.60

1.60

1.60

62.70

6.40

37.74

9.74

12.00

11.01

247.26

12/01/22

Total (in Cum)

July 201.9079