

I

# **RURAL WORKS DEPARTMENT GOVT OF BIHAR**



Name of the Road :-  
**PREMNAGAR TO HANUMAN NAGAR**  
BLOCK : RUNNISAIDPUR

**FDR**

Rs. 150965.00

Year - 2021-22

NAME OF CIRCLE - R.W.D., WORKS CIRCLE, SITAMARHI

NAME OF DIVISION - R.W.D., (W) DIVISION, BELSAND

बाढ़ / अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त पथो का अन्तर प्रमंडलीय जाँच प्रतिवेदन हेतु प्रपत्र।

1. निरीक्षी पदाधिकारी का नाम :- कार्यपालक अभियन्ता, ग्रामीण कार्य विभाग, पुष्परी

2. निरीक्षण की तिथि :-

3. पथ का नाम ( शीर्ष के साथ ) :- प्रेमनगर से हनुमान नगर

4. पथ की लम्बाई :- 5.00 Km

5. कार्य प्रमंडल का नाम :- बैलसंड

6. प्रखंड का नाम :- रन्नीसैदपुर

7. पथ की स्थिति :- खराब

8. पथ की अनुरक्षण अवधि में है :- नहीं

9. क्षतिग्रस्त भाग की लम्बाई :- 20.40m

10. क्षतिग्रस्त भाग में कराये गये कार्य का विवरणी :-  
( लम्बाई X चौड़ाई X गहराई )

कार्य स्थल पर मापी की जाँच की गई। प्राक्कलन के पृष्ठ संख्या 04 पर अंकित मापी स्वी पाया गया।

Brick bats :- 65.06 m<sup>3</sup>

Rubbish :- 16.26 m<sup>3</sup>

R.C.C. Hume pipe 1000mm :- 5.00m

11. Temporary Restoration में किस - किस :-  
समाग्रियों का उपयोग किया गया है।  
उसका विवरणी

Brick bats and Rubbish,  
1.0m R.C.C Hume pipe

12. अभियुक्ति :- Satisfactory

निरीक्षी पदाधिकारी का हस्ताक्षर  
पदनाम सहित

# प्रतिवेदन

पथ का नाम:- Prem Nagar to Hanuman Nagar ..... पथ

संलग्न प्राक्कलन 2021 के जुलाई माह में Runnisaidpur ..... प्रखंड में आई भीषण बाढ़ से क्षतिग्रस्त पथ में मरम्मत मद से यातायात चालू करने हेतु तैयार किया गया है, जिसकी प्राक्कलित राशि Rs. 150965=00 (एक लाख पचास हजार (150965) है।

पथ के क्षतिग्रस्त भाग में आवश्यकता अनुसार Brick Bats, Rabbish/ Local Sand भरकर यातायात चालू करने का प्रावधान किया गया है।

प्राक्कलन वर्तमान अनुसूचित दर पर बनाया गया है।

Sagib

2.11.2021

कनीय अभियंता

ग्रामीण कार्य विभाग, बेलसंड

Rishu

9.11.21

सहायक अभियंता

ग्रामीण कार्य विभाग, बेलसंड

Rishu

3.11.21

कार्यपालक अभियंता

ग्रामीण कार्य विभाग, बेलसंड

## Schedule of Quantity

**PREMNAGAR TO HANUMAN NAGAR**

**Block Runnisaidpur**

| S.No | DESCRIPTION                                                                                                                                                                                                                                | QTY   | UNIT | RATE    | AMOUNT    |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|---------|-----------|
|      | <b>OF ITEMS</b>                                                                                                                                                                                                                            |       |      |         |           |
| 1    | Providing and laying of Brick bat obtained from chimney with machanical means with all spreading, grading to required slope and compacted at OMC to acheive required density with all complete as per the direction of engineer in charge. |       |      |         |           |
|      | 80% of Brick bat Qty.                                                                                                                                                                                                                      | 65.06 | Cum  | 1827.73 | 118910.65 |
| 2    | Providing Quarry Material Rabbish for filling the voids in bricks bats -----do----- all complete job as per specification and direction of E/I.                                                                                            |       |      |         |           |
|      | Taking 20% of Brick Bats Qty                                                                                                                                                                                                               | 16.26 | Cum  | 873.00  | 14199.17  |
| 3    | Providing and laying reinforced cement concrete pipe NP3 for culverts on first class bedding of granular material in single row including fixing collar with cement mortar 1:2.....do.....                                                 | 5.00  | m    | 3570.99 | 17854.97  |

Total **150964.79**

Say **150965.00**

Saquib  
2.11.2021  
JE


Yusuf  
3.11.21  
AE

Yusuf  
3.11.21  
EE

अभिन्ता ग्रामीण कार्य विभाग के पत्रांक 4849 दिनांक-07/12/2021 के आदेशानुसार प्रशासनिक स्वीकृति के प्रत्यक्षा में औपबोधित तकनीकी स्वीकृति प्रदान की जा रही है। प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त पुनः तकनीकी स्वीकृति प्रदान की जायेगी। औपबोधित तकनीकी स्वीकृति रुपये.....150965.00 की प्रमाणित की जाती है। (One lac fifty thousands Nine hundred Sixty five.)



अधीक्षण अभियन्ता  
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल  
सीतामढ़ी

  
23/03/2022.

## Details of Measurement of ditches filled by brick bats and rabbish

| Sl. No. | DESCRIPTION                      | UNIT                 | NOS. | LENGTH<br>H | BREATH<br>H T | HEIGHT | QTY.          | REMARKS        |
|---------|----------------------------------|----------------------|------|-------------|---------------|--------|---------------|----------------|
|         | PREMNAGAR TO<br>HANUMAN<br>NAGAR |                      |      |             |               |        |               |                |
|         | BRICK BATS AND<br>RABBISH        |                      |      |             |               |        |               |                |
|         | 1st Km                           | m <sup>3</sup>       | 1    | 8           | 3.6           | 1.7    | 48.960        |                |
|         |                                  | m <sup>3</sup>       | 1    | 12.40       | 3.60          | 0.725  | 32.364        | D=(0.8+0.65)/2 |
|         | <b>Total</b>                     | <b>m<sup>3</sup></b> |      |             |               |        | <b>81.324</b> |                |
|         | 1000mm Hume Pipe                 |                      |      |             |               |        |               |                |
|         |                                  | m                    | 2    | 2.50        |               |        | 5.000         |                |
|         |                                  | m                    |      |             |               |        | <b>5.000</b>  |                |

Sagib

2.11.2021

J.E

Rwsh

3.11.21

EE