

I 12 01

RURAL WORKS DEPARTMENT GOVT OF BIHAR



Name of scheme:-Balua to phulwariya

Runnisaidpur

FDR

RS: ~~306000.00~~ 293029 = 29

Year :-2020-21

NAME OF CIRCLE - R.W.D., WORKS CIRCLE, SITAMARHI

NAME OF DIVISION - R.W.D., (W) DIVISION, BELSAND

1. निरीक्षी पदाधिकारी का नाम :- कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल, पूर्णिया
2. निरीक्षण की तिथि :- 25.12.2021.
3. पथ का नाम (शीर्ष के साथ) :- PMHSY (दमरुवा के कुमहरिया)
4. पथ की लम्बाई :- 3.218 km.
5. कार्य प्रमंडल का नाम :- कार्य प्रमंडल, लेमकोट
6. प्रखंड का नाम :- नमोदेय
7. पथ की स्थिति :- पूरा
8. पथ की अनुरक्षण अवधि में है :- हाँ
9. क्षतिग्रस्त भाग की लम्बाई :- 55.40 m.
10. क्षतिग्रस्त भाग में कराये गये कार्य का विवरणी :-
(लम्बाई X चौड़ाई X गहराई)
कार्गु हल पर मापी की जाँच की गई
जाचकाल के हल लंब :- 03 पर
अंशित मापी सही पाया गया ।
Brick bats :- 143.219 m³
Rabbish :- 35.805 m³
11. Temporary Restoration में किस - किस :-
समाग्रियों का उपयोग किया गया है।
उसका विवरणी ① Bricks Bats
② Rabbish
12. अभियुक्ति :- Satisfactory

निरीक्षी पदाधिकारी का हस्ताक्षर
पदनाम सहित

DETAILED ESTIMATE FOR F.D.R.

General Abstract of Cost

Name of Road : Balua to phulwariya

Length of Road : 3.218 Km

Block : Runnisaidpur

DISTRICT : SITAMARHI

S.No.	Particulars	Total Cost (in Thousands)
1	Total Cost for Motorable Roads	RS: 306000.00

293029 = 20

Wishu
30.10.21
JE

Wishu
30.10.21
AE

Wishu
30.10.21
EE

INPUT DATA

DISTRICT

SITAMARHI

HABITATION CODE

BLOCK

Runnisaidpur

ROAD DETAILS

From (Chainage)

To (Chainage)

Flush Drain(Cum)

Road Connecting To

Brick Soling for Dismantling

CC Road for Dismantling

BT road for Dismantling

Name of scheme:-Balua to phulwariya

Prepared By

nilgaur
30/10/2021
JL

Ywotms

30.10.21

Works Division, Belsand

प्रतिवेदन

पथ का नाम:- तलुका रीत पुल निवा पथ

संलग्न प्राक्कलन 2021 के जुलाई माह में २०/०७/२०२१ प्रखंड
में आई भीषण बाढ़ से क्षतिग्रस्त :- HTSNY/MMHSY/PMHSY/NABARD

पथ में बाढ़ से क्षतिग्रस्त मरम्मति मद से यातायात चालू करने हेतु तैयार किया गया है,

जिसकी प्राक्कलित राशि Rs. 293029/- ~~206000/-~~ (दो लाख तीस हजार उनतीस) है।

पथ के क्षतिग्रस्त भाग में आवश्यकता अनुसार **Brick Bats, Rabbish** भरकर यातायात चालू करने का प्रावधान किया गया है।

प्राक्कलन वर्तमान अनुसूचित दर पर बनाया गया है।

Nishant
30.10.21
कनीय अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग, बेलसंड

Nishant
30.10.21
सहायक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग, बेलसंड

Nishant
30.10.21
कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग, बेलसंड

Schedule of Quantity

Name of scheme:-Balua to phulwariya		Block		Runnisaidpur	
S.No	Description of item		UNIT	RATE	AMOUNT
1	Sand Filling in Foundation Trenches as per Drawing & Technical Specification.	0.00	Cum	501.60	0.00
2	Providing and laying of Brick bat obtained from chimney with machanical means with all spreading, grading to required slope and compacted at OMC to acheive required density with all complete as per the direction of engineer in charge.			1827.73	261767 = 0
	80% of brick bats	143.22	Cum	1921.60	275209.63
3	Single bamboo palasiding / walling of whole 2nd class bamboo (Jati or Bethua) 75mm dia and closely packed & driven including fitting fixing with half bamboo kamis horizontally in three rows with cane or tying with wire complete and struts 1.5 m apart longitudinally and providing brush wood as per drawing and technical specifications Clause 1302.5	0.00	m	0.00	0.00
4	Providing ,laying and placing empty cement bag filled with local sand including stiching with sutali etc. ----- do ----- do-----all complete job as per specification and direction of E/I.(Including Royalty and all Taxes)	0.00	no.	23.12	0.00
5	Providing and laying RCC Np3 pipe 300mm dia.do.....all complete jobs as per specification	0.00	m	0.00	0.00
6	Providing Quarry Material Rabbish for filling the voids in bricks bats -----do----- all complete job as per specification and direction of E/I.			873 = 0	31262 = 0
	Taking 20%rubbish	35.81	Cum	859.96	30790.87
				Total	306000.50
				Say	306000.00
					293029 = 0

Nishant
30.10.24
JE

Nishant
30.10.24
AE

Nishant
30.10.24
EE

अभियंता प्रमुख ग्रामीण कार्य विभाग के पत्रांक 4849 दिनांक-07/12/2021

के आदेशानुसार प्रशासनिक स्वीकृति के प्रत्याशा में औपचारिक तकनीकी स्वीकृति

प्रदान की जा रही है। प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त पुनः तकनीकी

स्वीकृति प्रदान की जायेगी। औपबन्धित तकनीकी स्वीकृति रुपये 293.029 = 00

की खान * जमी है। Rs. (Two Lakh Ninety three thousand & twenty nine

23/3/12
अधीक्षण अभियन्ता
आजीप कार्य विभाग कार्य अंवल
एच.एच.एम.डी
15/03/2012 L

Name of scheme:— Balua to phulwariya

Sr.no.	Description	No.	Length	Width	Depth	Quay
1	Brick bats	1	29.00	3.750	1.250	135.937
		1	3.00	2.00	0.900	5.400
		1	2.00	1.00	0.750	1.500
		1	4.500	1.500	0.750	5.062
		1	4.600	1.00	0.600	2.760
		1	7.500	3.750	0.750	21.093
		1	3.00	2.00	1.05	6.300
		2	0.900	0.900	0.600	0.972
					Total	179.024m3

Nidhar
30.10.21
J E

Nidhar
30.10.21
A E

Nidhar
30.10.21
E. E