

6.) (01)

RURAL WORKS DEPARTMENT GOVT OF BIHAR



Name of scheme:- Nunaura school to kharahua Yadav tola

Runnisaidpur

FDR

RS:-~~30242.00~~ 28952.00

Year :-2020-21

NAME OF CIRCLE - R.W.D., WORKS CIRCLE, SITAMARHI

NAME OF DIVISION - R.W.D., (W) DIVISION, BELSAND

बाढ़ / अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त पथो का अन्तर प्रमंडलीय जॉच प्रतिवेदन हेतु प्रपत्र।

1. निरीक्षी पदाधिकारी का नाम :- कार्यालय अभियंता, काम प्रमंडल, गुपरी
2. निरीक्षण की तिथि :- 25.12.2021
3. पथ का नाम (शीर्ष के साथ) :- Mmshy (गुपरी स्टेशन से बक्सर की यातायात मार्ग)
4. पथ की लम्बाई :- 1.200 km.
5. कार्य प्रमंडल का नाम :- काम प्रमंडल, लेमरोडा
6. प्रखंड का नाम :- खमनगढ़
7. पथ की स्थिति :- गुरु
8. पथ की अनुरक्षण अवधि में है :- हाँ
9. क्षतिग्रस्त भाग की लम्बाई :- 23.05 m
10. क्षतिग्रस्त भाग में कराये गये कार्य का विवरणी :-
(लम्बाई X चौड़ाई X गहराई)
कार्गि स्टेशन पर मापी गी जॉच
की गई। प्रखंड के द्वारा से।
पर मंडित मापी लगी जाया गया।
Brick bats :- 14.154 m²
Rabbish :- 3.539 m²
11. Temporary Restoration में किस - किस :-
समाग्रियों का उपयोग किया गया है।
उसका विवरणी ① Brick Bats
② Rabbish.
12. अभियुक्ति :- Satisfactory

निरीक्षी पदाधिकारी का हस्ताक्षर
पदनाम सहित

DETAILED ESTIMATE FOR F.D.R.

General Abstract of Cost

Name of Road : Nunaura school to kharahua yadav Tola
 Length of Road : 1.200km
 Block : Runnisaidpur
 DISTRICT : SITAMARHI

S.No.	Particulars	Total Cost (in Thousands)
1	Total Cost for Motorable Roads	Rs: 30242.00

28952.00

N. Basu
30/10/2021
JE

V. Mishra
30.10.21
AE

V. Mishra
30.10.21
EE

INPUT DATA

DISTRICT

SITAMARHI

HABITATION CODE

BLOCK

Runnisaidpur

ROAD DETAILS

From (Chainage)

To (Chainage)

Flush Drain(Cum)

Road Connecting To

Brick Soling for Dismantling

CC Road for Dismantling

BT road for Dismantling

Name of scheme:-Nunaura school to kharauha yadav tola

Prepared By

Nitesh
30/10/2021
JB

Rwish

30.10.21

Works Division, Belsand

प्रतिवेदन

पथ का नाम:- गुनीरा स्कूल से खरदुआ ग्राम रोड पथ

संलग्न प्राक्कलन 2021 के जुलाई माह में गुनीरा स्कूल प्रखंड में आई भीषण बाढ़ से क्षतिग्रस्त GTSNY/MMBSY/PMBSY/NABARD

पथ में बाढ़ से क्षतिग्रस्त मरम्मति मद से यातायात चालू करने हेतु तैयार किया गया है,

जिसकी प्राक्कलित राशि Rs. 2895200 (तीस लाख दो (2) लाख/लाख रुपये, अठारह हजार (17) हजार (00) पचास (5) रुपये) है।

पथ के क्षतिग्रस्त भाग में आवश्यकता अनुसार Brick Bats, Rabbish भरकर यातायात चालू करने का प्रावधान किया गया है।

प्राक्कलन वर्तमान अनुसूचित दर पर बनाया गया है।

Nishant
20/10/21

कनीय अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग, बेलसंड

Nishant
30.10.21

सहायक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग, बेलसंड

Nishant
30.10.21

कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग, बेलसंड

Schedule of Quantity

Name of scheme:-Nunaura school to kharahua yadav Tola

Block

Runnisaidpur

S.No	ITEMS	DESCRIPTION OF	UNIT	RATE	AMOUNT
1	Sand Filling in Foundation Trenches as per Drawing & Technical Specification.		0.00 Cum	501.60	0.00
2	Providing and laying of Brick bat obtained from chimney with machanical means with all spreading, grading to required slope and compacted at OMC to acheive required density with all complete as per the direction of engineer in charge.				
	80% of brick bats		14.15 Cum	1827=73 1921.60	25862=00 27198.33
3	Single bamboo palasiding / walling of whole 2nd class bamboo (Jati or Bethua) 75mm dia and closely packed & driven including fitting fixing with half bamboo kamis horizontally in three rows with cane or tying with wire complete and struts 1.5 m apart longitudinally and providing brush wood as per drawing and technical specifications Clause 1302.5		0.00 m	0.00	0.00
4	Providing ,laying and placing empty cement bag filled with local sand including stiching with sutali etc. ----- do ----- do-----all complete job as per specification and direction of E/I.(Including Royalty and all Taxes)		0.00 no.	23.12	0.00
5	Providing and laying RCC Np3 pipe 300mm dia.do.....all complete jobs as per specification		0.00 m	0.00	0.00
6	Providing Quarry Material Rabbish for filling the voids in bricks bats -----do----- all complete job as per specification and direction of E/I.				
	Taking 20%rubbish		3.54 Cum	873=00 859.96	3090=00 3043.40
				Total	30241.72
				Say	30242.00
					28952=00

W. Bhas
30/10/2021
JE

Wishar
30.10.21
AE

Wishar
30.10.21
EE

अभियंता प्रमुख ग्रामीण कार्य विभाग के पत्रांक 4849 दिनांक-07/12/2021 के आदेशानुसार प्रशासनिक स्वीकृति के प्रत्याशा में औपबोधित तकनीकी स्वीकृति प्रदान की जा रही है। प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त पुनः तकनीकी स्वीकृति प्रदान की जायेगी। औपबोधित तकनीकी स्वीकृति लागू 28952=00 की प्रदान की जायेगी।
Rs. (Twenty eight thousand NINE hundred & Fifty Two),

अधीक्षक अभियंता

ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल
सीतामढ़ी

23/03/2021

Name of scheme: — Nunaura school to kharahua yadav Tola

Sr n	Description	No.	Length	Width	Depth	Quantity
1	Brick bats	1	13.00	2.00		0.159
		1	10.05	3.05		0.450
						13.793
					Total	17.693 m3

Nitbas
30/10/21
JL

Kwihro
30.10.21
A.C

Kwihro
30.10.21
C.C