

RURAL WORKS DEPARTMENT GOVT OF BIHAR



Name of the Road :- BAGHARI PRADHAN MANTARI SADAK TO PANDEY

BLOCK TOLA NANPUR SIMAN TAK PATH
: RUNNISAIDPUR

FDR

Rs. 407837.00

Year - 2021-22

NAME OF CIRCLE - R.W.D., WORKS CIRCLE, SITAMARHI

NAME OF DIVISION - R.W.D., (W) DIVISION, BELSAND

बाद / अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त पथो का अन्तर प्रमंडलीय जाँच प्रतिवेदन हेतु प्रपत्र। ①

1. निरीक्षी पदाधिकारी का नाम :- कार्यपालक अभिगन्ता, उग्रणीय कार्य विभाग, पुपरी

2. निरीक्षण की तिथि :-

3. पथ का नाम (शीर्ष के साथ) :- Baghari Pradhan mantari Sadak to Pandey Tola Nampur Siman Tak Path

4. पथ की लम्बाई :-

4.50 km

5. कार्य प्रमंडल का नाम :-

बेलसण्ड

6. प्रखंड का नाम :-

रुन्नीसैदपुर

7. पथ की स्थिति :-

कार्य प्रगति में है।

8. पथ की अनुरक्षण अवधि में है :-

—

9. क्षतिग्रस्त भाग की लम्बाई :-

299.2 m

10. क्षतिग्रस्त भाग में कराये गये कार्य का विवरणी :-

(लम्बाई X चौड़ाई X गहराई)

कार्य स्थल पर मापी की जाँच की गई। प्राक्कलन के पृष्ठ संख्या 04 पर अंकित मापी सही पाया गया।

Brick bats :- $199.334 m^3$

Rabbish :- $49.83 m^3$

11. Temporary Restoration में किस -- किस :-

समाग्रियों का उपयोग किया गया है।

उसका विवरणी

Brick bats and Rabbish

12. अभियुक्ति :- Satisfactory

निरीक्षी पदाधिकारी का हस्ताक्षर
पदनाम सहित

प्रतिवेदन

पथ का नाम:-

Baghari Pandan martri Sadak to Pandey Tola
Nandpur Jewara Martri Sadak

पथ

संलग्न प्राक्कलन 2021 के जुलाई माह में प्रखंड में
आई भीषण बाढ़ से क्षतिग्रस्त पथ में मरम्मति मद से यातायात चालू करने हेतु तैयार किया
गया है, जिसकी प्राक्कलित राशि Rs. 407837=00 (चार लाख) है।
(आठ सौ सत्तिस) है।

पथ के क्षतिग्रस्त भाग में आवश्यकता अनुसार Brick Bats, Rabbish/ Local Sand
भरकर यातायात चालू करने का प्रावधान किया गया है।

प्राक्कलन वर्तमान अनुसूचित दर पर बनाया गया है।

Shagub
2.11.2021
कनीय अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग, बेलसंड

सहायक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग, बेलसंड

कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग, बेलसंड

Schedule of Quantity

Name of the Road :- BAGHARI PRADHAN MANTARI SADAK
TO PANDEY TOLA NANPUR SIMAN TAK PATH

Block Runnalsaidpur

S.No	DESCRIPTION	QTY	UNIT	RATE	AMOUNT
1	Providing and laying of Brick bat obtained from chimney with mechanical means with all spreading, grading to required slope and compacted at OMC to acheive required density with all complete as per the direction of engineer in charge.				
	80% of Brick bat Qty.	199.34	Cum	1827.73	364332.06
2	Providing Quarry Material Rabbish for filling the voids in bricks bats -----do----- all complete job as per Specification and direction of E/I.				
	Taking 20% of Brick Bats Qty	49.83	Cum	873.00	43505.04
Total					407837.11
Say					407837.00

Sagub
2.11.2021
JE

Rubhr
3.11.21
AE

Rubhr
3.11.21
EE

अभिषेक प्रमुख प्रमाण कार्य विभाग के पत्रांक 4849 दिनांक-07/12/2021 के आदेशानुसार प्रशासनिक सौकृति के प्रत्येक में औद्योगिक तकनीकी सौकृति प्राप्त की जा रही है। प्रशासनिक सौकृति प्राप्त होने के उपरान्त पुनः तकनीकी सौकृति प्रदान की जायेगी। औद्योगिक तकनीकी सौकृति रुपये... 8.37 = 80 की प्रदान की जाती है।

Rs. (Eight hundred & thirty seven) Rupees

अभिषेक प्रमाण कार्य विभाग

प्रमाण कार्य विभाग, कार्य अंचल

सीतामती

23/03/2021

Schedule of Quantity

Name of the Road :- **BAGHARI PRADHAN MANTARI SADAK**
TO PANDEY TOLA NANPUR SIMAN TAK PATH

Block Runnisaipur

S.No	OF ITEMS	DESCRIPTION	QTY	UNIT	RATE	AMOUNT
1		Providing and laying of Brick bat obtained from chimney with machanical means with all spreading, grading to required slope and compacted at OMC to acheive required density with all complete as per the direction of engineer in charge.				
	80% of Brick bat Qty.		199.34	Cum	1827.73	364332.06
2		Providing Quarry Material Rabbish for filling the voids in bricks bats -----do----- all complete job as per specification and direction of E/I.				
	Taking 20% of Brick Bats Qty		49.83	Cum	873.00	43505.04

Total **407837.11**

Say **407837.00**

Sagunb
2.11.2021
JE

Rishabh
3.11.21
AE

Rishabh
3.11.21
EE

अभिप्रेत प्रमुख श्रमीण एवं विभाग के पत्रांक 4849 दिनांक-07/12/2021

के आदेशानुसार प्रशासनिक स्वीकृति के प्रत्यक्षा में औपचारिक तत्त्वकी स्वीकृति

प्रदान की जा रही है। प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त पुनः तत्त्वकी

स्वीकृति प्रदान की जायेगी। औपचारिक तत्त्वकी स्वीकृति रुपये 4,07,837.11

के प्रदान की जाती है। Rs. (Four Lac Seven thousand & Eight hundred)

thirty sev)

Rishabh

अधीक्षक प्रशासक

शानीय कार्य विभाग, कार्य अंचल

सीतामढ़ी

(Free)
23/03/2021

Details of Measurement of ditches filled by brick bats and rabbish

Sr. No.	DESCRIPTION	UNIT	NOS.	LENGTH	BREATH	HEIGHT	QTY.	REMARKS
	BAGHARI PRADHAN MANTARI SADAK TO PANDEY TOLA NANPUR SIMAN TAK PATH							
		m ³	1	30	2.40	0.900	64.800	D=(0.65+1.15)/2
		m ³	1	2.50	2.10	0.450	2.363	
		m ³	1	21.00	1.85	0.500	19.425	
		m ³	1	8.10	2.40	0.400	7.776	
		m ³	1	9.80	2.50	0.600	14.700	
		m ³	1	3.50	2.05	0.410	2.942	
		m ³	1	3.35	3.15	0.350	3.693	
		m ³	1	2.50	1.50	0.430	1.613	
		m ³	1	1.90	1.80	0.420	1.436	
		m ³	1	7.30	1.70	0.600	7.446	
		m ³	1	4.40	1.15	0.500	2.530	
		m ³	1	1.37	2.27	0.400	1.244	
		m ³	1	1.00	2.10	0.450	0.945	
		m ³	1	1.90	1.70	0.400	1.292	
		m ³	1	1.22	0.71	0.300	0.260	
		m ³	2	6.20	0.30	0.480	1.786	
		m ³	1	15.50	2.44	0.850	32.147	
		m ³	1	4.00	0.30	0.450	0.540	
		m ³	1	3.60	2.00	0.400	2.880	
		m ³	1	2.70	0.30	0.430	0.348	
		m ³	1	3.63	2.55	0.525	4.860	
		m ³	1	5.40	2.00	0.500	5.400	
		m ³	1	2.10	2.00	0.600	2.520	
		m ³	2	3.50	0.30	0.400	0.840	
		m ³	1	1.98	1.82	0.450	1.622	
		m ³	2	19.50	0.30	0.650	7.605	
		m ³	1	3.00	2.50	0.550	4.125	
		m ³	1	5.00	0.30	0.400	0.600	
		m ³	1	3.00	2.70	0.350	2.835	
		m ³	2	5.70	0.30	0.350	1.197	
		m ³	1	0.70	1.80	0.400	0.504	
		m ³	1	0.75	1.60	0.350	0.420	
		m ³	1	2.30	2.00	0.350	1.610	
		m ³	1	2.40	2.50	0.380	2.280	
		m ³	1	9.30	1.00	0.400	3.720	
		m ³	1	9.30	0.80	0.400	2.976	
		m ³	1	3.60	0.85	0.350	1.071	
		m ³	1	5.00	0.60	0.400	1.200	
		m ³	1	2.00	2.20	0.560	2.464	
		m ³	1	9.70	2.75	0.450	12.004	
		m ³	1	12.00	0.85	0.400	4.080	
		m ³	1	5.20	0.70	0.350	1.274	
		m ³	1	6.40	2.60	0.400	6.656	
		m ³	2	3.50	0.30	0.350	0.735	
		m ³	1	2.00	2.50	0.350	1.750	
		m ³	1	3.00	2.10	0.400	2.520	
		m ³	1	2.50	1.90	0.450	2.138	
	Total	m ³					249.170	

Sagub
2.11.2021
J.E

Rwisher
3.11.21
R.E