

82 2 (01)

I

RURAL WORKS DEPARTMENT GOVT OF BIHAR



Name of scheme:-Tilaktajpur to bhaskiya Bharthi

Runnisaidpur

FDR

RS:-~~176493.00~~ 163408.00

Year :-2020-21

NAME OF CIRCLE - R.W.D., WORKS CIRCLE, SITAMARHI

NAME OF DIVISION - R.W.D., (W) DIVISION, BELSAND

1. निरीक्षी पदाधिकारी का नाम :- कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल, पुष्परी
2. निरीक्षण की तिथि :- 25.12.2021
3. पथ का नाम (शीर्ष के साथ) :- MMDSY, (तिमहतापपुर से गरुडिया तक)
4. पथ की लम्बाई :- 1.100 km
5. कार्य प्रमंडल का नाम :- कार्य प्रमंडल, लेलनेस
6. प्रखंड का नाम :- खोली के 2
7. पथ की स्थिति :- पूरा
8. पथ की अनुरक्षण अवधि में है :- ठीक है।
9. क्षतिग्रस्त भाग की लम्बाई :- 18.44 m

10. क्षतिग्रस्त भाग में कराये गये कार्य का विवरणी :-
(लम्बाई X चौड़ाई X गहराई)

कंक्रीट स्लैब पर माफ़ी की जाँच
की गई। जाँच के फल
:- 02 पर कंक्रीट माफ़ी लगे

पता जाना, Brick bat :- 77.788 m²
Rubbish :- 19.447 m³
Hume pipe 600mm :- 5.00m

11. Temporary Restoration में किस - किस :-

समाग्रियों का उपयोग किया गया है।

उसका विवरणी :- (i) Brick Bat.

(ii) Rubbish.

(iii) Pipe. 600mm.

12. अभियुक्ति :- Satisfactory

निरीक्षी पदाधिकारी का हस्ताक्षर
पदनाम सहित

DETAILED ESTIMATE FOR F.D.R.

General Abstract of Cost

Name of Road : Tilaktajpur to bhasakhiya Bharthi
Length of Road : 1.100km
Block : Runnisaidpur
DISTRICT : SITAMARHI

S.No.	Particulars	Total Cost (in Thousands)
1	Total Cost for Motorable Roads	176493.00

163408 = 00

Jibag
 30/10/2021
 JE

Pwshy
 30.10.21
 AE

Pwshy
 30.10.21
 EE

INPUT DATA

DISTRICT

SITAMARHI

HABITATION CODE

BLOCK

Runnisaidpur

ROAD DETAILS

From (Chainage)

To (Chainage)

Flush Drain(Cum)

Road Connecting To

Brick Soling for Dismantling

CC Road for Dismantling

BT road for Dismantling

Name of scheme:-Tilaktajpur to Bhasakiya bharthi

Prepared By *Nibaz*
30/10/2021
jt

Rwsh
30.10.21
Works Division, Belsand

प्रतिवेदन

पथ का नाम:- लिमस टायुल रो मरम्मतिया मरम्मत पथ

संलग्न प्राक्कलन 2021 के जुलाई माह में खर्चा प्रखंड
में आई भीषण बाढ़ से क्षतिग्रस्त G.T.S.MY/MMBSY/PMBSY/NABARD

पथ में बाढ़ से क्षतिग्रस्त मरम्मति मद से यातायात चालू करने हेतु तैयार किया गया है,

जिसकी प्राक्कलित राशि Rs. 163408 = 00 (एडमरिट डिफरेंस फार् चार
रों के खर्च के रूप में) है। आठ

पथ के क्षतिग्रस्त भाग में आवश्यकता अनुसार **Brick Bats, Rabbish** भरकर यातायात चालू करने का प्रावधान किया गया है।

प्राक्कलन वर्तमान अनुसूचित दर पर बनाया गया है।

Nibha
30.10.21
कनीय अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग, बेलसंड

Pwshu
30.10.21
सहायक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग, बेलसंड

Pwshu
30.10.21
कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग, बेलसंड

Schedule of Quantity

Name of scheme:-Tilaktajpur to bhasakhiya Bharthi

Block

Runnisaidpur

S.No	Description of item		UNIT	RATE	AMOUNT
1	Sand Filling in Foundation Trenches as per Drawing & Technical Specification.	0.00	Cum	501.60	0.00
2	Providing and laying of Brick bat obtained from chimney with machanical means with all spreading, grading to required slope and compacted at OMC to acheive required density with all complete as per the direction of engineer in charge.				
	80% of brick bats	77.79	Cum	1827.73 -1921.60	142179.00 -149477.42
3	Single bamboo palasiding / walling of whole 2nd class bamboo (Jati or Bethua) 75mm dia and closely packed & driven including fitting fixing with half bamboo kamis horizontally in three rows with cane or tying with wire complete and struts 1.5 m apart longitudinally and providing brush wood as per drawing and technical specifications Clause 1302.5	0.00	m	0.00	0.00
4	Providing ,laying and placing empty cement bag filled with local sand including stiching with sutali etc. ----- do ----- do-----all complete job as per specification and direction of E/I (Including Royalty and all Taxes)	0.00	no.	23.12	0.00
5	Providing and laying RCC pipe np3 600 mm diado.....all complete job as per direction of E/I	5.00	m	859.96 2058.38	4249.00 10291.90
6	Providing Quarry Material Rabbish for filling the voids in bricks bats -----do----- all complete job as per specification and direction of E/I.			849.90 873.00	16980.00 16980.00
	Taking 20%rubbish	19.45	Cum	859.96	16723.64
				Total	-176492.96
				Say	-176493.00
					163408.00

Nibhar
30.10.21
JE

Rush
30.10.21
AE

Rwob
30.10.21
EE

Certify
S. S. S.
अधीक्षक अभियन्ता
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल
सीतासदी
23/03/2022

अभिज्ञता प्रमुख ग्रामीण कार्य विभाग के पत्रांक 4849 दिनांक-07/12/2021 के आदेशानुसार प्रशासनिक स्वीकृति के प्रत्याशा में औपबोधित तकनीकी स्वीकृति प्रदान की जा रही है। प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त पुनः तकनीकी स्वीकृति प्रदान की जावेगी। औपबोधित तकनीकी स्वीकृति स्थान...163408.8 की प्रदान की जाती है।

Rs. (One, Sixty Three Thousands Four hundred Eight.)

S. S. S.

Name of scheme:—Tilaktajpur to Bhasakiya Bharthi

Sr.no.	Description	No.	Length	Width	Depth	Quantity
1	Brick bats	1	12.44	3.80	1.600	75.635
		1	6.00	6.00	0.600	21.600
					Total	97.235m ³
2	Hume pipe 600 mm dis	2	2.5			5m
	<i>Nibhar</i> <i>30.10.21</i> <i>J E</i>		<i>Rush</i> <i>30.10.21</i> <i>A. E</i>		<i>Rush</i> <i>30.10.21</i> <i>E-E</i>	