



ग्रामीण कार्य विभाग

Rural Works Department, Govt of Bihar

DETAILED PROJECT REPORT FOR MOTRABLE REPAIRING OF ROAD

F.D.R. PART - MOTRABLE RESTORATION

RIVER TO HATIMORE

DETAILED ESTIMATE OF F.D.R. MOTRABLE REPAIRING ROAD

ROAD LENGTH	0 TO 1720	
DISTRICT	KATIHAR	
BLOCK	BARSOI	
DIVISION	BARSOI	
TOTAL LENGTH OF ROAD	1.720	KM
TOTAL COST OF F.D.R. PART - A	Rs. 22.935	Lacs
ADD G.S.T @ 12%	Rs. 2.752	Lacs
ADD Labour Cess @ 1%	Rs. 0.229	Lacs
ADD Seigniorage Fee @ 10%	Rs. 1.204	Lacs
TOTAL COST OF RESTORATION WORK In Rs.	Rs. 27.120	Lacs

SUBMITTED BY
The Executive Engineer,
Works Division, Barsoi

Inspection Report for Flood damage work

Date:

1. Name of PIUs-

2. Name of Block/Road- BARSOI

A. For Road : River to Hatimore

1. Damage Location/Chainage : 30-1700 mtrs.

2. Damage Length : 160 mtrs.

3. Nature of Damage : Shoulder and crust

4. Details of Restoration : Brick Bat, Sand Bag, Bamboo Work

i Material being used in Restoration : Empty cement bag, 1/8 sand, Bamboo and Brick Bat

ii Equipment/Tools being used in Restoration works : JCB, Tractor

iii Procedure taken up in Restoration works

iv Restored Length : 160 mtrs.

B. For Bridge

1. Damage Location/Chainage :

2. Damage Length :

3. Nature of Damage :

4. Details of Restoration :

i Material being used in Restoration

ii Equipment/Tools being used in Restoration works:

iii Procedure taken up in Restoration works

iv Restored Length

Signature of JE/AE/EE

Signature

(Name of Inspector)

मुख्य अभियंता-4 का कार्यालय
ग्रामीण कार्य विभाग, पटना।

पत्रांक-मु0अ0-4(मु0)विविध(कार्य)-23-291/2019-4275 पटना, दिनांक- 22/10/2021

प्रेषक,

अशोक कुमार मिश्रा,
अभियंता प्रमुख,

सेवा में,

सभी कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल,
सभी अधीक्षण अभियंता, कार्य अंचल,
सभी मुख्य अभियंता

विषय- FDR अंतर्गत मोटरबुल किए गए पथों के Time Line के संबंध में।
महाशय,

वर्ष 2021-22 में राज्य के ग्रामीण पथों में बाढ़/अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त पथों का मोटरबुल कार्य प्रगति में है। उक्त कार्यों के सुचारु रूप से निष्पादन हेतु विभाग द्वारा Time Line निर्धारित किया गया है, जो निम्नवत है:-

- (1) वर्ष 2021-22 में राज्य में ग्रामीण पथों में बाढ़/अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त भाग में आकस्मिक रूप से मोटरबुल/अस्थायी पुनर्स्थापन कार्य की वास्तविक लम्बाई एवं आकलित राशि MIS के FDR मोड्यूल में प्रविष्टि की अंतिम तिथि - 5 Nov.2021
 - (2) मोटरबुल कार्यों के प्राक्कलन का निर्माण की अंतिम तिथि - 5 Nov.2021
 - (3) MIS पर प्रारंभिक एवं अंतरिम प्रविष्टि को 6 Nov.2021 को Lock कर दिया जाएगा जिसके बाद कोई भी प्रविष्टि की अनुमति नहीं दी जाएगी। ATR Module तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन जाँच प्रतिवेदन Geotag Photograph इत्यादि की प्रविष्टि मान्य रहेगी।
 - (4) उक्त प्राक्कलनों की विस्तृत जाँच विभाग द्वारा निर्धारित असंबद्ध कार्यपालक अभियंता से करायी जाएगी।
 - (5) जाँचित प्राक्कलनों का तकनीकी अनुमोदन सक्षम प्राधिकार से प्राप्त कर प्रशासनिक अनुमोदन की अग्रत्तर कार्रवाई हेतु 30 Nov.2021 तक विभाग को समर्पित किया जाना है।
- अतः अनुरोध है कि उक्त Time Line का दृढ़तापूर्वक अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

विश्वासभाजन


(अशोक कुमार मिश्रा)
अभियंता प्रमुख


प्रतिवेदन


प्रस्तुत प्राक्कलन ग्रामीण कार्य विभाग कार्य प्रमण्डल बारसोई अन्तर्गत बारसोई प्रखंड के RIVER TO HATHIMORE (.....) जो विभागीय Real time Morititring System MIS पर अपलोड है के बाढ़ 2021 से क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण यात लायक Moterable हेतु बनाया गया है। इस कार्य को करने का निर्देश ग्रामीण कार्य विभाग, सरकार के पत्रांक:-मु0अ0-4(मु0) विविध (कार्य) -23-291/2019-4275/पटना, दिनांक-10/10/2021 से प्राप्त है। इस पत्र से Real time Geotagged Photographs को कार्य के दौरान खोले करते हुए (Moterable) कार्य कराना सुनिश्चित करने का निर्देश प्राप्त है।

निर्देश के आलोक में अतिवृष्टि/बाढ़ उपधार से आए बाढ़ के कारण इस पथ के क्षतिग्रस्त हो जाने से सुरक्षित आवागमन हेतु Moterable कार्य कराया गया है। MIS में खोले फोटो दिनांक का Lat/Long के साथ लिया गया है। नेपाल तराई से आने वाली इस नदी के तेज धार से इस पथ में कटाव की स्थिति बनी। मोटेरेबल कार्य में कृतानुसार मिट्टी भराई, लोकल बालु भराई, खाली सिमेंट बैग में लोकल बालु भरकर, बॉस का चक्कर, बॉस का रनर, ह्यूम पाइप एवं ब्रिक बैट का इस्तेमाल किया गया है। निर्देशानुसार कराए गए Geotagged Photographs Real Time के साथ MIS पर उद्धत है। MIS की जांच, अपलोडेड फोटोग्राफ की छायाप्रति, दर विश्लेषण एवं विभागीय आदेशों की छायाप्रति प्राक्कलन में जा रही है। प्राक्कलन में प्रयुक्त दर अद्यतन है।

प्राक्कलन की यथाशीघ्र अनुमोदन अपेक्षित है ताकि अग्रेतर कार्रवाई की जा सके।


30.XI.21
सहायक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
प्रशाखा, बारसोई


30.11.21
सहायक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य अवर प्रमंडल,


कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य प्रमंडल, बारसोई

GENERAL ABSTRACT OF COST FOR MAINTENANCE OF ROAD

NAME OF ROAD : RIVER TO HATIMORE
 DISTRICT KATIHAR
 DIVISION BARSOI
 BLOCK BARSOI
 LENGTH OF ROAD (IN KM) 1.720

Sl. No.	ITEM OF WORK	AMOUNT (LAKHS)
1	EARTH WORK	0.000
2	HUME PIPE	0.000
3	BRICK BAT	21.477
4	SAND BAGS	0.294
5	BAMBOO WORK	1.164
6	STEEL DRUM SHEET	0.000
TOTAL COST OF PROJECT =		22.935
Add G.S.T. @ 12%		2.752
Add Labour Cess @ 1%		0.229
Add Seigniorage Fee @ 10%		1.204
Total Cost of Restoration Work =		27.120

[Signature]
 J.E.
 RWD
 30.XI.21

[Signature]
 A.E.
 RWD
 30.11.21

[Signature]
 E.E.
 RWD

Provisional Technically Sanctioned For Rs. 27.120 Lacs

(Rupees.....Crore..Twenty seven Lacs.

or twelve -

Thousands.....Hundred) Only

[Signature]
 अधीक्षण अभियंता
 जमीन कार्य विभाग,
 कार्य अंचल, पूर्णिया