

RURAL WORKS DEPARTMENT GOVT. OF BIHAR



**Name of Work:- Barari Bihta PMGSY to Boura North West Tola.
Block:- Pupri.**

F.D.R

Rs. ~~548547.00~~
364513.00


Year-2021-22.

Name of Circle:- R.W.D. Works Circle, Sitamarhi.

Name of Division:- R.W.D. Works Division, Pupri.

बाढ़ क्षतिग्रस्त पथों का अन्तर प्रमंडलीय जाँच प्रतिवेदन हेतु प्रपत्र

1	निरीक्षी पदाधिकारी का नाम एवं पदनाम:-	ई0 विनोद कुमार साह, कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, सीतामढ़ी।
2	निरीक्षण की तिथि:-	22-12-2021
3	पथ का नाम (शीर्ष के साथ)	Bassi Behta PMU to Bousa North West 7019.
4	पथ की लम्बाई	1.30 KM.
5	कार्य प्रमंडल का नाम	ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, पुपरी।
6	प्रखंड का नाम	पुपरी।
7	पथ की स्थिति	(Completed/Ongoing)
8	पथ अनुरक्षण अवधि में हैं	(Yes/No)
9	क्षतिग्रस्त भाग की लम्बाई	
10	क्षतिग्रस्त भाग में कराये गये कार्य का विवरणी (लम्बाई x ऊँचाई x गहराई)	All Mesurment are attached in estimate Qty of Brick Bats :- 186.79. Qty of Rubbish:- 46.69 Total Qty :- 233.49 Entered in MB No:- 2660 Page No:- 2
11	अस्थायी पुर्नस्थापन में किस-किस सामग्रीयों को उपयोग किया गया है। उसकी विवरणी	Brick Bats & Rubbish
12	अभ्युक्ति	सौलोषत्रद


 निरीक्षी पदाधिकारी का हस्ताक्षर
 पदनाम सहित

DETAILED ESTIMATE FOR F.D.R

General Abstract of Cost

Name of Road:-Barari Bihta PMGSY to Boura North West Tola.

Length of Road:-1.300 Km

Block:-Pupri


District:-Sitamarhi


S. No.	Particulars	Total Cost (in Lakh)
1	Total Cost for Motorable Roads	465756.00
2	Labour cess @1%	4657.56
3	GST @12%	55890.72
4	Seigniorage Fee @ 10%	22242.42
5	Total Cost of Road Repair	548546.70

Say Rs. ~~548547.00~~

364513.00



JE


AE


JE

अभियंता प्रमुख ग्रामीण कार्य विभाग के पत्रांक-4849 दिनांक-07/12/2021
के आदेशानुसार प्रशासनिक स्वीकृति के प्रत्यक्षा में औपबंधित तकनीकी
स्वीकृति प्रदान की जा रही है। प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त
पुनः तकनीकी स्वीकृति प्रदान की जायेगी।
औपबंधित तकनीकी स्वीकृति रुपये 364513.00/-

Three lakh sixty four thousand five hundred thirteen only की प्रदान की जाती है।


22/1/22

अधीक्षक अभियन्ता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य अंचल, सीतामढ़ी


Schedule of Quantity

Name of Road:-Barari Bihta PMGSY to Boura North West Tola.

Sl. No.	Description of Item	Qty	Unit	Rate	Amount
1	Sand Filling in Foundation Trenches as per Drawing & Technical Specification.	0.00	Cum	488.11	0.00
2	Providing and laying of Brick Bat obtained from Chimney with machanical means with all spreading, grading to required slope and compacted at OMC to achieve required density with all complete as per the direction of engineer in charge.	233.4918			0.00
	Less 20% for Voids	46.69835			
		186.7934	Cum	2105.01	393201.9749
3	Single bamboo paiasiding/ walling of whole 2nd class bamboo (Jati or Bethua) 75mm dia and closely packed & driven including fitting fixing with half bamboo kamis horizontally in three rows with cane or tying with wire complete and Struts 1.5m apart longitudinally and providing brush wood as per drawing and technical specification clause 1302.5	0.00	m	140.4	0.00
4	Providing, Laying and placing empty cement bag filled with local sand including stiching with sutall etc. do.....do.....all complete job as per specification and direction of E/I. (including Royalty and all Taxes)	0.00	no.	9.63	0.00
5	Providing and Laying Reinforced Cement Concrete Pipe NP3 (dia 1000) as per design in Single Row with old available pipe	0.00	m	3400.00	0.00
6	Providing and Laying Reinforced Cement Concrete Pipe NP3 (dia 600) as per design in Single Row with old available pipe	0.00	m	850.00	0.00
7	Providing Quarry Material Rabbish for filling the voids in bricks batsdo.....all complete job as per specification and diretion of E/I.				
	Taking 20% of Brick Qty for Rabbish	46.69835	Cum	873.01	40760.200
				Total	465756.27
				Say	465756.00
					364513.200


JE


AE



G-1-22


Details of Measurement of ditches filled by brick bats and rabbish

Name of Road:-Barari Bihta PMGSY to Boura North West Tola.

	Nos.	L	W		H		VOLUME
CH 0M Flank	1	2.80	1.600		0.850	Av	3.8080
Flank (Less 15% in H)	1	5.00	3.250	Av	1.300	Av	21.1250
Flank (Less 15% in H)	1	2.80	2.000		0.900	Av	5.0400
CH 400 M (Less 15% in H)	1	2.80	2.000		0.950	Av	5.3200
Flank (Less 15% in H)	1	5.20	3.250	Av	1.300	Av	21.9700
	1	150.00	2.000		0.450		135.0000
	1	2.50	2.000		0.650	Av	3.2500
(Less 15% in H)	1	3.50	1.450	Av	0.900	Av	4.5675
	2	1.00	2.000		0.110		0.4400
	1	2.25	1.500		0.110		0.3713
CH 650 M (Less 15% in H)	1	2.50	2.400		0.800	Av	4.8000
Flank (Less 15% in H)	1	3.00	1.500	Av	0.900	Av	4.0500
	1	8.00	3.125	Av	0.950	Av	23.7500
		Total (in Cum)					233.4918
Laying Hume Pipe of 1000 mm dia		0	0		0		0.00
Laying Hume Pipe of 600 mm dia		0	0		0		0.00
Cement Bage							


JE


AE


EE