



ग्रामीण कार्य विभाग

Rural Works Department, Govt of Bihar

DETAILED PROJECT REPORT FOR MOTRABLE REPAIRING OF ROAD

F.D.R. PART - MOTRABLE RESTORATION

L050-T08 TO KOLHA (VR50)

DETAILED ESTIMATE OF F.D.R. MOTRABLE REPAIRING ROAD

ROAD LENGTH	0 TO 2165	
DISTRICT	KATIHAR	
BLOCK	BARSOI	
DIVISION	BARSOI	
TOTAL LENGTH OF ROAD	2.165	KM
TOTAL COST OF F.D.R. PART - A	Rs. 24.391	Lacs
ADD G.S.T @ 12%	Rs. 2.927	Lacs
ADD Labour Cess @ 1%	Rs. 0.244	Lacs
ADD Seigniorage Fee @ 10%	Rs. 1.328	Lacs
TOTAL COST OF RESTORATION WORK In Rs.	Rs. 28.890	Lacs

SUBMITTED BY
The Executive Engineer,
Works Division, Barsoi

Inspection Report for flood damage work

Date:

1. Name of PIUs-

2. Name of Block/Road- Barsua/Tog to Kolha-

A. For Road

1. Damage Location/Chainage : 0 to 400m
2. Damage Length : 90.10
3. Nature of Damage : Washed out + shoulder
4. Details of Restoration : embankment
i Material being used in Restoration : broken Quatz
ii Equipment/Tools being used in Restoration works : roller
iii Procedure taken up in Restoration works :
iv Restored Length : 90.10

B. For Bridge

1. Damage Location/Chainage :
2. Damage Length :
3. Nature of Damage :
4. Details of Restoration :
i Material being used in Restoration :
ii Equipment/Tools being used in Restoration works :
iii Procedure taken up in Restoration works :
iv Restored Length :

Signature of JE/AE/EE

BM

Signature

(Name of Inspector)

प्रतिवेदन

प्रस्तुत प्राक्कलन ग्रामीण कार्य विभाग कार्य प्रमण्डल बारसोई अन्तर्गत ७१२ ए/३ प्रखंड के थ १.६.४.५ की संख्या (.....) जो विभागीय Online Morititring System MIS पर अपलोड है के बाद 2021 से क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण लायात लायक Moterable हेतु बनाया गया है। इस कार्य को करने का निर्देश ग्रामीण कार्य विभाग, हार सरकार के पत्रांक:-मु0अ0-4(मु0) विविध (कार्य) -23-291/2019-4275/पटना, दिनांक- 2/10/2021 से प्राप्त है। इस पत्र से Real time Geotagged Photographs को कार्य के दौरान अपलोड करते हुए (Moterable) कार्य कराना सुनिश्चित करने का निर्देश प्राप्त है।

क्त निर्देश के आलोक में अतिवृष्टि/बाढ़ उपधार से आए बाढ़ के कारण इस पथ के ढांचे के क्षतिग्रस्त हो जाने से सुरक्षित आवागमन हेतु Moterable कार्य कराया गया है। MIS में अपलोडेड फोटो दिनांक का Lat/Long के साथ लिया गया है। नेपाल तराई से निकलनेवाली इस नदी के तेज धार से इस पथ में कटाव की स्थिति बनी। मोटेरेबल कार्य में आवश्यकतानुसार मिट्टी भराई, लोकल बालु भराई, खाली सिमेंट बैग में लोकल बालु भरकर, बॉस का गइल, चचरी, बॉस का रनर, ह्यूम पाइप एवं ब्रिक बैट का इस्तेमाल किया गया है। निर्देशानुसार कराए गए कार्य कि Geotagged Photographs Real Time के साथ MIS पर उद्धत है। MIS की छायाप्रति, अपलोडेड फोटोग्राफ की छायाप्रति, दर विश्लेषण एवं विभागीय आदेशों की छायाप्रति प्राक्कलन में संलग्न की जा रही है। प्राक्कलन में प्रयुक्त दर अद्यतन है।

प्राक्कलन की यथाशीघ्र अनुमोदन अपेक्षित है ताकि अग्रेतर कार्रवाई की जा सके।

30/11/21
कनीय अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य प्रशाखा,

30/11/21
सहायक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य अवर प्रमंडल,

30/11/21
कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य प्रमंडल, बारसोई

अभियंता
कार्य विभाग
अंपल, पूर्णिया

GENERAL ABSTRACT OF COST FOR MAINTENANCE OF ROAD

NAME OF ROAD : L050-T08 TO KOLHA (VR50)
DISTRICT KATIHAR
DIVISION BARSOI
BLOCK BARSOI
LENGTH OF ROAD (IN KM) 2.165

Sl. No.	ITEM OF WORK	AMOUNT (LAKHS)
1	EARTH WORK	0.000
2	HUME PIPE	0.000
3	BRICK BAT	24.391
4	SAND BAGS	0.000
5	BAMBOO WORK	0.000
6	STEEL DRUM SHEET	0.000
TOTAL COST OF PROJECT =		24.391
Add G.S.T. @ 12%		2.927
Add Labour Cess @ 1%		0.244
Add Seigniorage Fee @ 10%		1.328
Total Cost of Restoration Work =		28.890

Bmr
30-11-21
J.E.
RWD

A.E.
RWD

W. J. J. J.
E.E.
RWD

provisional Technically Sanctioned For Rs. 28.890 Lacs.

(Rupees.....Crore.....Twenty eight

lacs.....eighty nine.....

Thousands.....Hundred) Only

[Signature]
अधीक्षक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य अंचल, पूर्णिया