



ग्रामीण कार्य विभाग

Rural Works Department, Govt of Bihar

DETAILED PROJECT REPORT FOR MOTRABLE REPAIRING OF ROAD

F.D.R. PART - MOTRABLE RESTORATION

MRL01 - RAGHUNATHPUR TO ADAMPUR

DETAILED ESTIMATE OF F.D.R. MOTRABLE REPAIRING ROAD

ROAD LENGTH	0 TO 14450 to 18.25	
DISTRICT	KATIHAR	
BLOCK	BARSOI	
DIVISION	BARSOI	
TOTAL LENGTH OF ROAD	14.450 to 18.25	KM
TOTAL COST OF F.D.R. PART - A	Rs. 16.166	Lacs
ADD G.S.T @ 12%	Rs. 1.940	Lacs
ADD Labour Cess @ 1%	Rs. 0.162	Lacs
ADD Seigniorage Fee @ 10%	Rs. 0.880	Lacs
TOTAL COST OF RESTORATION WORK In Rs.	Rs. 19.148	Lacs

SUBMITTED BY
The Executive Engineer,
Works Division, Barsoi

Inspection Report for Flood damage work

Date:

1. Name of PIUs-

2. Name of Block/Road- Barysar / Raghunathpur to Adampur

A. For Road

1. Damage Location/Chainage : 14.450 to 18.25
2. Damage Length : 48.20
3. Nature of Damage : washed out / crust / shoulder damage
4. Details of Restoration :
i Material being used in Restoration : brick bats
ii Equipment/Tools being used in Restoration works:
iii Procedure taken up in Restoration works :
iv Restored Length :

B. For Bridge

1. Damage Location/Chainage :
2. Damage Length :
3. Nature of Damage :
4. Details of Restoration :
i Material being used in Restoration :
ii Equipment/Tools being used in Restoration works:
iii Procedure taken up in Restoration works :
iv Restored Length :

Signature of JE/AE/EE

Signature

(Name of Inspector)

प्रतिवेदन

प्रस्तुत प्राक्कलन ग्रामीण कार्य विभाग कार्य प्रमण्डल बारसोई अन्तर्गत 28/11/21 प्रखंड के 28/11/21 (.....) जो विभागीय online Morititring System MIS पर अपलोड है के बाढ़ 2021 से क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण जायात लायक Moterale हेतु बनाया गया है। इस कार्य को करने का निर्देश ग्रामीण कार्य विभाग, हार सरकार के पत्रांक:-मु0अ0-4(मु0) विविध (कार्य) -23-291/2019-4275/पटन, दिनांक- 28/10/2021 से प्राप्त है। इस पत्र से Real time Geotagged Photographs को कार्य के दौरान पलोड करते हुए (Moterale) कार्य कराना सुनिश्चित करने का निर्देश प्राप्त है।

क्त निर्देश के आलोक में अतिवृष्टि/बाढ़ उपधार से आए बाढ़ के करण इस पथ के ढाबे के क्षतिग्रस्त हो जाने से सुरक्षित आवागमन हेतु Moterale कार्य कराया गया है। MIS में अपलोडेड फोटो दिनांक 28/11/21 की Lat/Long के साथ लिया गया है। नेपाल तराई से निकलनेवाली इस नदी के तेज धार से इस पथ में कटाव की स्थिति बनी। मोटरेबल कार्य में आवश्यकतानुसार मिट्टी भराई, लोकल बालु भराई, खाली सिमेंट बैग में लोकल बालु भरकर, बॉस का इल, चचरी, बॉस का रनर, ह्यूम पाइप एवं ब्रिक बैट का इस्तेमाल किया गया है। निर्देशानुसार कराए गए कार्य कि Geotagged Photographs Real Time के साथ MIS पर उद्धत है। MIS की छायाप्रति, अपलोडेड फोटोग्राफ की छायाप्रति, दर विश्लेषण एवं विभागीय आदेशों की छायाप्रति प्राक्कलन में संलग्न की जा रही है। प्राक्कलन में प्रयुक्त दर अद्यतन है।

प्राक्कलन की यथाशीघ्र अनुमोदन अपेक्षित है ताकि अग्रेतर कार्रवाई की जा सके।

28/11/21
कनीय अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य प्रशाखा,

28/11/21
सहायक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य अवर प्रमंडल,

28/11/21
कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य प्रमंडल, बारसोई

GENERAL ABSTRACT OF COST FOR MAINTENANCE OF ROAD

NAME OF ROAD : MRL01 - RAGHUNATHPUR TO ADAMPUR
DISTRICT KATIHAR
DIVISION BARSOI
BLOCK BARSOI
LENGTH OF ROAD (IN KM) 14.450

Sl. No.	ITEM OF WORK	AMOUNT (LAKHS)
1	EARTH WORK	0.000
2	HUME PIPE	0.000
3	BRICK BAT	16.166
4	SAND BAGS	0.000
5	BAMBOO WORK	0.000
6	STEEL DRUM SHEET	0.000
TOTAL COST OF PROJECT =		16.166
Add G.S.T. @ 12%		1.940
Add Labour Cess @ 1%		0.162
Add Seigniorage Fee @ 10%		0.880
Total Cost of Restoration Work =		19.148

[Signature]
30/11/21
J.E.
RWD

[Signature]
30/11/21
A.E.
RWD

[Signature]
E.E.
RWD

provisional Technically Sanctioned For Rs. 19.148 Lacs.

(Rupees.....Gross...Nineteen

or fourteen —

Thousands...eight...Hundred Only

[Signature]
अधीन अभियंता
बानीय कार्य विभाग
कार्य अंचल, पूर्णिया