

I

1

RURAL WORKS DEPARTMENT GOVT OF BIHAR



Name of Road:-
Madanpur To Gisara Road

BLOCK

Parsauni

FDR

Rs. 727010.00

Year - 2021-22

NAME OF CIRCLE - R.W.D., WORKS CIRCLE, SITAMARHI

NAME OF DIVISION - R.W.D., (W) DIVISION, BELSAND

बाढ़ / अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त पथो का अन्तर प्रमंडलीय जॉच प्रतिवेदन हेतु प्रपत्र।

1. निरीक्षी पदाधिकारी का नाम :- कार्य 0 अति 0 ग्राम कार्य विभाग पुणरी
2. निरीक्षण की तिथि :- 23.12.2021
3. पथ का नाम (शीर्ष के साथ) :- मदनपुर, जिसारा पथ (Missing Link)
4. पथ की लम्बाई :- 1.75 कि०मी०
5. कार्य प्रमंडल का नाम :- बोलसंड
6. प्रखंड का नाम :- परसौनी
7. पथ की स्थिति :- खराब
8. पथ की अनुसंधान अवधि में है :- बाहर
9. क्षतिग्रस्त भाग की लम्बाई :- 0.253 कि०मी०

10. क्षतिग्रस्त भाग में कराये गये कार्य का विवरणी :-
(लम्बाई X चौड़ाई X गहराई)

कार्पे स्ट्रचल परभापी सी जॉच सी जई।
भाइकुलन के प्रवर्धन पर संशोधित भापी
सही पाप्ता जई।

Net Qty = 444.17 m³
Brick bat :- 355.34 m³
Rubbish :- 88.83 m³

11. Temporary Restoration में किस - किस :- Brick bat and Rubbish
समाग्रियों का उपयोग किया गया है।
उसका विवरणी

12. अभियुक्ति :- Satisfactory

निरीक्षी पदाधिकारी का हस्ताक्षर
पदनाम सहित

प्रतिवेदन

पथ का नाम:- मदनपुर गिसरा पथ (Missing link) पथ

संलग्न प्राक्कलन 2021 के जुलाई माह में परसौनी प्रखंड में आई भीषण बाढ़ से क्षतिग्रस्त पथ में मरम्मत मद से यातायात चालू करने हेतु तैयार किया गया है, जिसकी प्राक्कलित राशि Rs. 727010=00 (सात लाख सत्तर हजार रुपये मात्र) है।

पथ के क्षतिग्रस्त भाग में आवश्यकता अनुसार Brick Bats, Rabbish/ Local Sand भरकर यातायात चालू करने का प्रावधान किया गया है।

प्राक्कलन वर्तमान अनुसूचित दर पर बनाया गया है।

Shiv
30.10.21

कनीय अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग, बेलसंड

Sneha
30.10.21

सहायक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग, बेलसंड

Rishu
30.10.21

कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग, बेलसंड

Detail Estimate For Restoration of Madanpur -Gisara Road (Missing Link)

Total Length 1.75KM

Sl.no	Name Of work	NO	Length in M	Breadth in M	Depth in M	Quantity	Unit	Rate	Amount in RS
1	Providing bricks bats including spreading laying hand packing and compacting with C.I hammer in layers not exceeding 75 mm thick including cost of light barrier,danger signals,chowkidar tax royalty etc all complite job as per specification and direction of E/I including carriage cost of bricks								
	CH-1500 m	1 x	20.00 x	3.05 x	0.35 =	21.35	M3		
	To	1 x	180.00 x	3.50 x	0.55 =	346.50	M3		
	CH-1750 m	1 x	53.00 x	3.20 x	0.45 =	76.32	M3		
					TOTAL =	444.17	M3		
	Brick Bats Quantity				80% x 444.17 =	355.34	M4	1827.73	649458.27
2	Providing Rabbishs/ Local Sand including spreading laying hand packing and compacting with C.I hammer in layers not exceeding 75 mm thick including cost of light barrier,danger signals,chowkidar tax royalty etc all complite job as per specification and direction of E/I								
	20% Of items no 1				20% x 444.17 =	88.83	M3	873.00	77552.08
					TOTAL			Rs	727010.35
								Say Rs	727010.00

Shiv
30/10/21
J.E
RWD ,Parsauni

Skema
30/10/21
A.E
RWD ,Parsauni

Yash
30.10.21
E.E
RWD Belsand

Technically approved for 7,27,010.35 (Rs Seven Lacs twenty seven thousand ten only)

S.E
RWD Bhatnagar

अभियंता प्रमुख ग्राम, कार्य विभाग के ब्रांक 4849 दिनांक-07/12/2021

के आदेशानुसार प्रशासनिक स्वीकृति के प्रत्याशा में औपबोधित तकनीकी स्वीकृति

प्रदान की जा रही है। प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त पुनः तकनीकी

स्वीकृति प्रदान की जायेगी। औपबोधित तकनीकी स्वीकृति रुपये $\text{₹} 27,010 = 00$

की प्रदान की जाती है। Rs. (Seven lac. twenty seven thousands ten only).


अधीक्षक अभियन्ता
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल
सीतामढ़ी


24/03/2022