



ग्रामीण कार्य विभाग

Rural Works Department, Govt of Bihar



Plan Head- FDR

YEAR 2020-21

DISTRICT :- EAST CHAMPARAN
BLOCK :- KESARIYA

Estimate for Repair of Road breaches
(Damaged by Flood) for Motorability in SH-54
To Kukurbhaika

LENGTH OF ROAD (in Km)- 3.28 KM

ESTIMATED COST - 5.097 Lacs

4.549

Submitted By:
Executive Engineer,
RWD WORKS DIVISION,
CHAKIA

Inspection Report For Flood Damage Work

Date:-

1. Name Of PIUs- Executive Engineer, RWD. Chakia

2. Name Of Block - Kesariya.

3. Name Of Road- SH54 to Kukurbaika.

(A) For Road

1. Damage Location/Chainage :- 0 to 30M, 100M to 200M, 900M to 915M.

2. Damage Length:- 145.00 M

3. Nature Of Damage :- ~~Deep~~ Ditching due to heavy rain.

4. Details Of Restoration Work :-

(i) Material being used in restoration works :- Brick bat / Thane mud.

(ii) Enquipment/Tools being used in Resoretion works :- Roller / Tractor.

(iii) Procedure taken up in restoration works :-

(iv) Restored length :- 145.00 M


Signature Of Inspecting officer
(Executive Engineer)
R.W.D. W.D. ... Raxaul.

प्रतिवेदन

कार्य का नाम:-

SH-54 to Kukurbhainka

पथ में अप्रत्याशित बाढ़/अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त पथ में यातायात चालू करने हेतु आपातकालीन मरम्मत कार्य।

प्रखण्ड- कसरिया

वित्तीय वर्ष - 2021-2022

प्राक्कलित राशि - Rs. 5.097

प्रस्तुत प्राक्कलन जिसकी प्राक्कलित राशि 5.097 है, शान्तिपुर वि० कार्य प्रमुख चक्रिय के अन्तर्गत प्रखंड- कसरिया में यातायात बहाली हेतु आपातकालीन मरम्मत के लिए तैयार किया गया है।

स. नि. अ. अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार पटना के पत्रांक 1937 दिनांक 2.7.2021 द्वारा दिये गये निर्देश के आलोक में उक्त पथ के क्षतिग्रस्त पथ में Brick Bats & Local Sand भरकर पथ को चालू करने का प्रावधान किया गया है। प्राक्कलन वर्तमान चलू अनुसूचित दर पर तैयार किया गया है। इसकी घटनोत्तर स्वीकृति अपेक्षित है।

9/11/21
16.11.21

कनीय अभियंता

सहायक अभियंता

16/11/21
कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य प्रमुख

3 - FDR

Item No.	Name of Item	unit	No	Length	Width	Height	Qty.	Rate	Amount
	EARTH WORK - Construction of embankment with approved material obtained from borrow pits with a lift upto 1.5 m, transporting to site, spreading, grading to required slope and compacting to meet requirement of Tables 300.1 and 300.2 with a lead upto 1000 m as per Technical Specification Clause 301.5	cum		As Per Appendix I			96.00	183.70	17635.2
	Providing and Labour for laying dry graded Brick Bats including light ramming etc. all complete as per approved design, specification and direction of E/I.	cum		As Per Appendix II			237.560	1736.01	412406.54
	Providing, Filling Sand Bag, Stitching and Placing etc. all complete as per specification and direction of E/I.	Nos.		As Per Appendix III			0.000	24.45	0.00
	Providing and laying 1000 mm dia reinforced cement concrete pipe NP3 for culvert on first class bedding of granular material in single row excluding excavation, protection works, backfilling, concrete and masonry.	RM		0 Nos*2.5m			0.000	6086.50	0.00
	Providing and laying 600 mm dia reinforced cement concrete pipe NP3 for culvert on first class bedding of granular material in single row excluding excavation, protection works, backfilling, concrete and masonry.	RM		0 Nos*2.5m			0.000	2545.18	0.00
TOTAL (in Re.)								430041.74	

16/11/21
Junior Engineer,
Rural Works Department,
Works Section, KESARIYA

16/11/21
Assistant Engineer,
Rural Works Department,
Works Sub Division, KESARIYA

16/11/21
Executive Engineer,
Rural Works Department,
Works Division, CHAKIA

Post fact T.A.T.S is accorded for Rs. 454900.00
four crore four fifty four
nine hundred only.

S.E. (R.W.D.)
works Circle
Motihari

अधीक्षण अभियंता का कार्यालय
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, मोतिहारी

कार्यालय आदेश

कार्यालय आदेश संख्या-

दिनांक 04/10/2021

विभागीय निर्देशानुसार वर्ष 2021 के बाढ़ एवं अतिवृष्टि से ग्रामीण कार्य विभाग के पथों एवं पुलों में हुई क्षति के कारण आवागमन को सूचारु करने हेतु युद्ध स्तर पर कार्य प्रमंडलों को कार्य कराने का निर्देश प्राप्त है। इस सम्बन्ध में सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार पटना के निर्देश के आलोक में इन सभी कार्यों की भौतिक स्तथापन हेतु इस कार्य अंचल में पदस्थापित कार्यपालक अभियंताओं के बीच प्रमंडलयार जाँच कार्य हेतु निम्नवत कार्य क्षेत्र आवंटित किया जाता है।

क्रमांक	वर्तमान पदस्थापन कार्य प्रमंडल का नाम	जाँच हेतु आवंटित कार्य प्रमंडल का नाम
1	कार्यपालक अभियंता, मोतिहारी	कार्य प्रमंडल ढाका
2	कार्यपालक अभियंता, रक्सौल	कार्य प्रमंडल चकिया
3	कार्यपालक अभियंता, अरेराज	कार्य प्रमंडल मोतिहारी
4	कार्यपालक अभियंता, चकिया	कार्य प्रमंडल अरेराज
5	कार्यपालक अभियंता, ढाका	कार्य प्रमंडल पकडीदयाल
6	कार्यपालक अभियंता, पकडीदयाल	कार्य प्रमंडल रक्सौल

20
अधीक्षण अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य अंचल, मोतिहारी

झापाक- 844

दिनांक 04/10/2021

प्रतिलिपि- कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल मोतिहारी/रक्सौल/अरेराज/चकिया/ढाका
/पकडीदयाल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अधीक्षण अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य अंचल, मोतिहारी

Scanned by CamScanner

Scanned with CamScanner

अधीक्षण अभियंता का कार्यालय
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, मोतिहारी

पत्रांक 307 अरु

मोतिहारी, दिनांक 12/04/2022

प्रेषक:-

अधीक्षण अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य अंचल मोतिहारी

सेवा में,

कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य प्रमंडल चकिया

विषय :- कार्य प्रमंडल चकिया के अधीन वर्ष 2021 के बाद एवं अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त पथों/पुलियों के कार्योंत्तर तकनीकी स्वीकृति उपरान्त अग्रेतर कार्रवाई के सम्बन्ध में।

प्रसंग :- आपका पत्रांक-1708 अनु० दिनांक-17.12.2021, 1796 अनु० दिनांक-24.12.2021, 443 अनु० दिनांक-08.04.2022, 1707 अनु० दिनांक-17.12.2021

महाराज,

उपर्युक्त विषयक प्रासांगिक पत्र द्वारा प्राप्त कार्य प्रमंडल चकिया के अधीन वर्ष 2021 के बाद एवं अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त निम्नलिखित पथों का प्राक्कलन कार्योंत्तर तकनीकी स्वीकृति उपरान्त अग्रेतर कार्रवाई हेतु वापस किया जाता है।

क्र.सं	पथ का नाम	लम्बाई (कि०मी०में)	राशि (लाख में)
1	SH-54 to Lalbaniya	1.720	1.873
2	NH-74 Bathna Bijdhari Bazar to Bathna	1.536	5.932
3	House of Rajeshwar rai to T02	1.600	0.755
4	T03 Ramgarhwa to Kurmi tola	2.710	2.457
5	T04 to Manglapur	2.260	4.686
6	Chakia Kesharia PWD Road to Pakri Dixit	2.270	2.679
7	Chakia to Puran Chhapra REO Road	12.400	25.886
8	Dainimath to Gariba	7.300	13.013
9	Khokhra chowk to Hardev patti	3.244	1.024
10	Rajepur Bazar to Kataha	4.778	2.439
11	Mehsi State Bank to Kataha Maya Chowk tak	1.920	2.639
12	Balakothi to Bakhari	3.570	4.651
13	Mdari Chowk to Bahadurpur Gunj Chowk	1.100	6.959
14	RWD Road to Harpur Nag	4.500	0.933
15	Sh-54 to Kukurbhaika	3.280	4.549
16	NH-28 Giri tola to Raja Ram tak	2.155	2.614
17	Darmaha to Raghunathpur	5.339	0.879
18	Sherpur Prathmic Vidyalay to Paswan tola	2.383	1.202
19	Bhusaulwa Hote hue to athariya Punyadey ke hat tak	3.004	0.788

Scanned by CamScanner

20	RCC Bridge across Danda River on Chakia to Puran Chhapra Road	0.021	.687
21	PMGSY Road Shiv ji Sharma ke ghar to Pakri Dixit via Pakri Kothi	3.318	0.636
22	NH-28 Barharwa Chowk to Barharwa Khurd	0.604	0.610
23	PWD 70 Ghat Road to Rampur Korar	1.600	3.831
24	Nh-74 to Khap Gopalpur	1.000	2.700
25	Vankat PMGSY Path to Bahna Ahiyapur	3.182	4.751
26	NH-28 Dhangarha chowk to Bhagwatia Purania	1.323	1.183
27	Rajpur Aspatal Chowk to Bahuara Pohar	0.800	4.638
28	H-28 Rampur Khajuriya to Dhobi Tola	1.400	0.482
29	SH-74 Budiya Maisthan to Sundarpur	4.003	8.199

अनु०- यथोक्त।

विश्वासभाजन

अधीक्षण अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य अंचल, मोतिहारी

झापांक- 309

दिनांक- 19/04/2022

प्रतिलिपि-नोडल पदाधिकारी, (FDR) ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार पटना को सूचनार्थ समर्पित।

अधीक्षण अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य अंचल, मोतिहारी

Scanned by CamScanner

Scanned with CamScanner