



ग्रामीण कार्य विभाग

Rural Works Department, Govt of Bihar



Plan Head- FDR

YEAR 2020-21

DISTRICT :- EAST CHAMPARAN
BLOCK :- KESARIYA

Estimate for Repair of Road breaches
(Damaged by Flood) for Motorability in T01
To Gochhi Tola

LENGTH OF ROAD (in Km)- 1.5 KM

ESTIMATED COST - 5.458 Lacs

5.026

Submitted By:
Executive Engineer,
RWD WORKS DIVISION,
CHAKIA

Inspection Report For Flood Damage Work

Date:-

1. Name Of PIUs- Executive Engineer, RWD. Chakia

2. Name Of Block - Kesraiya

3. Name Of Road- Tol to Gochhi Tola.

(A) For Road

1. Damage Location/Chainage :- 400 M to 425, 600 M 630 M.

2. Damage Length:- 5250 M 304.50

3. Nature Of Damage :- Breach due to flood & ditching.

4. Details Of Restoration Work :-

(i) Material being used in restoration works :- Brick bat / Stone and 14 P.

(ii) Enquipment/Tools being used in Restoration works :- JCB, Roller Tractor.


(iii) Procedure taken up in restoration works :-

(iv) Restored length :- 5250 M.

304.50

Work found

satisfactory.


Signature Of Inspecting officer
(Executive Engineer)

R.W.D. W.D. ... Raxaul

प्रतिवेदन

कार्य का नाम:-

Toi to Gochhi tola.

पथ में अप्रत्याशित बाढ़/अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त पथ में यातायात चालू करने हेतु आपातकालीन मरम्मत कार्य।

प्रखण्ड- कुतिया

वित्तीय वर्ष -

5.026

प्राक्कलित राशि - Rs.

5.458 लाख

प्रस्तुत प्राक्कलन जिसकी प्राक्कलित राशि

5.458

है,

प्रखण्ड- कुतिया में यातायात बहाली हेतु आपातकालीन मरम्मत के लिए तैयार किया गया है।

सचिव अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार पटना के पत्रांक 1937 दिनांक 7.07.2021 द्वारा

दिये गये निर्देश के आलोक में उक्त पथ के क्षतिग्रस्त पथ में Brick Bats & Local Sand भरकर पथ को चालू करने का प्रावधान किया गया है। प्राक्कलन वर्तमान चलू अनुसूचित दर पर तैयार किया गया है। इसकी घटनोत्तर स्वीकृति अपेक्षित है।

16.11.21
कनीय अभियंता

16.11.21
सहायक अभियंता

16.11.21
कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य प्रमंडल:-

Estimate for Repair of Road breaches (Damaged by Flood) for Motorability in T01 To Gochhi Tola

FDR

Name of Item	unit	No	Length	Width	Height	Qty.	Rate	Amount
EARTH WORK - Construction of embankment with approved material obtained from borrow pits with a lift upto 1.5 m, transporting to site, spreading, grading to required slope and compacting to meet requirement of Tables 300.1 and 300.2 with a lead upto 1000 m as per Technical Specification Clause 301.5	cum						183.70	0
Providing and Labour for laying dry graded Brick Bats including light ramming etc. all complete as per approved design, specification and direction of E/I.	cum					257.940	1736.01	447786.42
Providing, Filling Sand Bag, Stitching and Placing etc. all complete as per specification and direction of E/I.	Nos.					0.000	24.45	0.00
Providing and laying 1000 mm dia reinforced cement concrete pipe NP3 for culvert on first class bedding of granular material in single row excluding excavation, protection works, backfilling, concrete and masonry.	RM		0 Nos*2.5m			0.000	6086.50	0.00
Providing and laying 600 mm dia reinforced cement concrete pipe NP3 for culvert on first class bedding of granular material in single row excluding excavation, protection works, backfilling, concrete and masonry.	RM		2 Nos*2.5m			5.000	2545.18	12725.90
TOTAL (in Re.)								460512.32

16.11.21
Junior Engineer,
Rural Works Department,
KESARIYA

16/11/21
Assistant Engineer,
Rural Works Department,
Works Sub Division, KESARIYA

16/11/21
Executive Engineer,
Rural Works Department,
Works Division, CHAKIA

Post facto T.A.T.S is accorded for Rs. 502600.00
five lacs two thousand six hundred only

S.E. (R.W.D.)
works Circle
Motihari

अधीक्षण अभियंता का कार्यालय
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, मोतिहारी

कार्यालय आदेश

कार्यालय आदेश संख्या-

दिनांक 04/10/2021

विभागीय निर्देशानुसार वर्ष 2021 के बाद एवं अतिवृष्टि से ग्रामीण कार्य विभाग के पथों एवं पुलों में हुई क्षति के कारण आवागमन को रूखा करने हेतु युद्ध स्तर पर कार्य प्रमंडलों को कार्य कराने का निर्देश प्राप्त है। इस सम्बन्ध में सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार पटना के निर्देश के आलोक में इन सभी कार्यों की भौतिक स्तथापन हेतु इस कार्य अंचल में पदस्थापित कार्यपालक अभियंताओं के बीच प्रमंडलवार जाँच कार्य हेतु निम्नलिखित कार्य क्षेत्र आवंटित किया जाता है।

क्रमांक	वर्तमान पदस्थापन कार्य प्रमंडल का नाम	जाँच हेतु आवंटित कार्य प्रमंडल का नाम
1	कार्यपालक अभियंता, मोतिहारी	कार्य प्रमंडल ढाका
2	कार्यपालक अभियंता, रक्सौल	कार्य प्रमंडल चकिया
3	कार्यपालक अभियंता, अरेराज	कार्य प्रमंडल मोतिहारी
4	कार्यपालक अभियंता, चकिया	कार्य प्रमंडल अरेराज
5	कार्यपालक अभियंता, ढाका	कार्य प्रमंडल पकडीदयाल
6	कार्यपालक अभियंता, पकडीदयाल	कार्य प्रमंडल रक्सौल

20
अधीक्षण अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य अंचल, मोतिहारी

झापांक- 844

दिनांक 04/10/2021

प्रतिलिपि- कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल मोतिहारी/रक्सौल/अरेराज/चकिया/ढाका/पकडीदयाल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अधीक्षण अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य अंचल, मोतिहारी
4/10/21

अधीक्षण अभियंता का कार्यालय
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, मोतिहारी

पत्रांक 314/370

मोतिहारी, दिनांक 19/04/2022

प्रेषक:-

अधीक्षण अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य अंचल मोतिहारी

सेवा में,

कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य प्रमंडल चकिया

विषय :- कार्य प्रमंडल चकिया के अधीन वर्ष 2021 के बाढ़ एवं अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त पथों/पुलियों के कार्योंत्तर तकनीकी स्वीकृति उपरान्त अग्रेतर कार्रवाई के सम्बन्ध में।

प्रसंग :- आपका पत्रांक-1708 अनु0 दिनांक-17.12.2021, 1796 अनु0 दिनांक-24.12.2021, 443 अनु0 दिनांक-08.04.2022, 1707 अनु0 दिनांक-17.12.2021

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासांगिक पत्र द्वारा प्राप्त कार्य प्रमंडल चकिया के अधीन वर्ष 2021 के बाढ़ एवं अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त निम्नलिखित पथों का प्राक्कलन कार्योंत्तर तकनीकी स्वीकृति उपरान्त अग्रेतर कार्रवाई हेतु वापस किया जाता है।

क्र.सं	पथ का नाम	लम्बाई (कि०मी०में)	राशि (लाख में)
1	SH-74 to Nonia Tola	1.258	2.006
2	NH-28 se Bhawanipur Suraj Pandey ke Ghar Hote Hue to Pokhar Bhawanipur	1.575	2.677
3	SH-74 Shiv Mandir to Dhawani	1.106	0.965
4	Sarottar NHPC Road via High School	1.822	2.255
5	T01 to Gochhi Tola	1.500	5.026
6	Narayan Singh ke Ghar to Mukhtar Sahni ke Ghar tak	1.342	3.064
7	L041 to Muslim Tola	2.500	1.705
8	Champaran Tatbandh to Bairiya	1.415	6.189
9	PWD Road to Baisakhawa	2.832	6.591
10	Bash Ghat to SC Tola or Paswan Tola	1.400	5.950
11	Durga Chowk to Isa Mia ke Ghar Hote Hue Kavasth Tola	2.340	12.422

अनु0- यथोक्त।

विश्वासभाजन

अधीक्षण अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य अंचल, मोतिहारी

Scanned by CamScanner