



# ग्रामीण कार्य विभाग

Rural Works Department, Govt of Bihar



Plan Head- FDR

YEAR 2020-21

DISTRICT :- EAST CHAMPARAN

BLOCK :- KESARIYA

Estimate for Repair of Road breaches  
(Damaged by Flood) for Motorability in  
Dhekaha Champaran Tatbandh To Manjharia

LENGTH OF ROAD (in Km)- 1.655 KM

ESTIMATED COST - 44.737 Lacs

41.977

Submitted By:  
Executive Engineer,  
RWD WORKS DIVISION,  
CHAKIA

# Inspection Report For Flood Damage Work

Date:-

1. Name Of PIUs- Executive Engineer, RWD. Chakia
2. Name Of Block - Kesariga Champaran Tatabandh to Manjharia
3. Name Of Road- Dhekara Champaran Tatabandh to Manjharia.

## **(A) For Road**

1. Damage Location/Chainage :- 10 to 48M, 300M to 353M, 600M to 650M etc..
2. Damage Length:- 231 M.
3. Nature Of Damage :- Breach due to flood.
4. Details Of Restoration Work :-
  - (i) Material being used in restoration works :- Sand bags, brick ball, Thama metal
  - (ii) Enquipment/Tools being used in Resoretion works :- Tractor/Roller  
JCB.
  - (iii) Procedure taken up in restoration works :-
  - (iv) Restored length :- 231.10 M.

Work found satisfactory.

Signature Of Inspecting officer

(Executive Engineer)

R.W.D. W.D. Raxaul

प्रतिवेदन

कार्य का नाम:- DheKaha Chamberlain latbandh to Majhanjher

पथ में अप्रत्याशित बाढ़/अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त पथ में यातायात चालू करने हेतु आपातकालीन मरम्मत कार्य।

प्रखण्ड- बुलरिया

वित्तीय वर्ष - + 2021-2022

प्राक्कलित राशि - Rs. 44-737 लाख  
41.977

41.977

प्रस्तुत प्राक्कलन जिसकी प्राक्कलित राशि 44-737 है,

प्रखण्ड- बुलरिया में यातायात बहाली हेतु आपातकालीन मरम्मत के लिए तैयार किया गया है।

अधिव अभियंता-प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार पटना के पत्रांक/1937 दिनांक 07.07.21 द्वारा दिये गये निर्देश के आलोक में उक्त पथ के क्षतिग्रस्त पथ में Brick Bats & Local Sand भरकर पथ को चालू करने का प्रावधान किया गया है। प्राक्कलन वर्तमान चलू अनुसूचित दर पर तैयार किया गया है। इसकी घटनोत्तर स्वीकृति अपेक्षित है।

9mm  
16.11.21

कनीय अभियंता

16/11/21

सहायक अभियंता

16.11.21

कार्यपालक अभियंता  
ग्रामीण कार्य विभाग  
कार्य प्रमंडल

ne of Work:-

Estimate for Repair of Road breaches (Damaged by Flood) for Motorability in D  
Champan Tatbandh To Manjharla

FDR

| Name of Item                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | unit | No | Length              | Width | Height | Qty.     | Rate               | Amount                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|---------------------|-------|--------|----------|--------------------|--------------------------|
| EARTH WORK - Construction of embankment with approved material obtained from borrow pits with a lift upto 1.5 m, transporting to site, spreading, grading to required slope and compacting to meet requirement of Tables 300.1 and 300.2 with a lead upto 1000 m as per Technical Specification Clause 301.5 | cum  |    | As Per Appendix I   |       |        | 270.00   | 183.70             | 49599                    |
| Providing and Labour for laying dry graded Brick Bats including light ramming etc. all complete as per approved design, specification and direction of E/I.                                                                                                                                                  | cum  |    | As Per Appendix II  |       |        | 2143.970 | 1914.89<br>4736.01 | 4105467.00<br>3721953.36 |
| Providing, Filling Sand Bag, Stitching and Placing etc. all complete as per specification and direction of E/I.                                                                                                                                                                                              | Nos. |    | As Per Appendix III |       |        | 5929.000 | 24.45<br>15.55     | 144964.05<br>92196.50    |
| Providing and laying 1000 mm dia reinforced cement concrete pipe NP3 for culvert on first class bedding of granular material in single row excluding excavation, protection works, backfilling, concrete and masonry.                                                                                        | RM   |    | 0 Nos*2.5m          |       |        | 0.000    | 6086.50            | 0.00                     |
| Providing and laying 600 mm dia reinforced cement concrete pipe NP3 for culvert on first class bedding of granular material in single row excluding excavation, protection works, backfilling, concrete and masonry.                                                                                         | RM   |    | 0 Nos*2.5m          |       |        | 0.000    | 2545.18            | 0.00                     |
| TOTAL (in Re.)                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |    |                     |       |        |          |                    | 3916516.41               |

grom  
16.11.21  
Junior Engineer,  
Rural Works Department,  
Works Section, KESARIYA

Assistant Engineer,  
Rural Works Department,  
Works Sub Division, KESARIYA

Executive Engineer,  
Rural Works Department,  
Works Division, CHAKIA

Post factum T.S. is accorded for Rs. 4197700.00  
forty one ninety seven  
thousand seven hundred

S.E. (RWD)  
works Circle  
Motihari

**अधीक्षण अभियंता का कार्यालय**  
**ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, मोतिहारी**

**कार्यालय आदेश**

कार्यालय आदेश संख्या-

दिनांक 04/10/2021

विभागीय निर्देशानुसार वर्ष 2021 के बाढ़ एवं अतिवृष्टि से ग्रामीण कार्य विभाग के पथों एवं पुलों में हुई क्षति के कारण आवागमन को सूचारु करने हेतु युद्ध स्तर पर कार्य प्रमंडलों को कार्य कराने का निर्देश प्राप्त है। इस सम्बन्ध में सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार पटना के निर्देश के आलोक में इन सभी कार्यों की भौतिक स्तथापन हेतु इस कार्य अंचल में पदस्थापित कार्यपालक अभियंताओं के बीच प्रमंडलवार जाँच कार्य हेतु निम्नलिखित कार्य क्षेत्र आवंटित किया जाता है।

| क्रमांक | वर्तमान पदस्थापन कार्य प्रमंडल का नाम | जाँच हेतु आवंटित कार्य प्रमंडल का नाम |
|---------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 1       | कार्यपालक अभियंता, मोतिहारी           | कार्य प्रमंडल ढाका                    |
| 2       | कार्यपालक अभियंता, रक्सौल             | कार्य प्रमंडल चकिया                   |
| 3       | कार्यपालक अभियंता, अररराज             | कार्य प्रमंडल मोतिहारी                |
| 4       | कार्यपालक अभियंता, चकिया              | कार्य प्रमंडल अररराज                  |
| 5       | कार्यपालक अभियंता, ढाका               | कार्य प्रमंडल पकडीदयाल                |
| 6       | कार्यपालक अभियंता, पकडीदयाल           | कार्य प्रमंडल रक्सौल                  |

२०

अधीक्षण अभियंता  
ग्रामीण कार्य विभाग,  
कार्य अंचल, मोतिहारी

आपाक- 844

दिनांक 04/10/2021

प्रतिलिपि- कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल मोतिहारी/रक्सौल/अररराज/चकिया/ढाका  
/पकडीदयाल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अधीक्षण अभियंता  
ग्रामीण कार्य विभाग,  
कार्य अंचल, मोतिहारी

**अधीक्षण अभियंता का कार्यालय**  
**ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, मोतिहारी**

पत्रांक **303/अनु०**

मोतिहारी, दिनांक **18/04/2022**

प्रेषक:-

अधीक्षण अभियंता  
ग्रामीण कार्य विभाग  
कार्य अंचल मोतिहारी

सेवा में,

कार्यपालक अभियंता  
ग्रामीण कार्य विभाग  
कार्य प्रमंडल चकिया

विषय :-

कार्य प्रमंडल चकिया के अधीन वर्ष 2021 के बाढ़ एवं अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त पथों/पुलियों के कार्योत्तर तकनीकी स्वीकृति उपरान्त अग्रेतर कार्रवाई के सम्बन्ध में।

प्रसंग :-

आपका पत्रांक-1708 अनु० दिनांक-17.12.2021, 1796 अनु० दिनांक-24.12.2021, 443 अनु० दिनांक-03.04.2022, 1707 अनु० दिनांक-17.12.2021

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासांगिक पत्र द्वारा प्राप्त कार्य प्रमंडल चकिया के अधीन वर्ष 2021 के बाढ़ एवं अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त निम्नलिखित पथों का प्राक्कलन कार्योत्तर तकनीकी स्वीकृति उपरान्त अग्रेतर कार्रवाई हेतु वापस किया जाता है।

| क्र.सं | पथ का नाम                                                                   | लम्बाई<br>(कि०मी०में) | राशि (लाख में) |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|
| 1      | Phultakiya Bazar to Hamidpur School                                         | 1.553                 | 6.600          |
| 2      | L044 T04 to Bijdhari Nizamat (VR32)                                         | 2.500                 | 2.455          |
| 3      | Bairiya to Tajpur Rampur Koral                                              | 0.832                 | 1.141          |
| 4      | Dainimath to Dasandha Pul Road                                              | 8.200                 | 18.148         |
| 5      | Hariharpur Rambabu ke Ghat to Alakhwani Hote Hua Ayodhya Bhagat ke Khet tak | 3.588                 | 2.350          |
| 6      | Mehsi Kataha RWD road Mandir to Purani Mehsi                                | 1.600                 | 1.550          |
| 7      | Kankatti Bazar Pradhanmantri path to Kankatti Mahadalit Basti ta            | 3.600                 | 3.295          |
| 8      | Pipra Kothi - Semra Bazar via Harpur                                        | 2.600                 | 6.495          |
| 9      | Bahadurpur Pitch Road to Mithanpura                                         | 3.251                 | 1.426          |
| 10     | Bhimampur Bazar to Baluaa                                                   | 1.405                 | 0.776          |
| 11     | Jhitkahia Kashipakri to Dhelwa Road                                         | 1.600                 | 2.673          |
| 12     | Diliya Nadi Hanuman Mandir to Dr- Umesh Rai hote hue to PWD bandh           | 1.932                 | 14.626         |
| 13     | Sunderpur High School to Mallah tola via Dhekaha Bazar                      | 0.939                 | 22.204         |
| 14     | Shivsharan Rai Balua ke Bathan se to Ramswarup Yadav ke khet tak            | 1.430                 | 5.799          |
| 15     | Dhekaha Champaran Tatbandh to Manjharia                                     | 1.655                 | 41.977         |
| 16     | Jamuniya tola Bandh to Moti Mistri ke Ghar                                  | 1.522                 | 1.122          |

Scanned by CamScanner

Scanned with CamScanner

|    |                                                                   |       |       |
|----|-------------------------------------------------------------------|-------|-------|
| 17 | Husain to Bydhan Mafi                                             | 4 370 | 8 070 |
| 18 | Sunderpur PMGSY Road to Sluice Gate via to<br>Ayodhya Misi Mandir | 2 387 | 3 521 |

સગ- સુધાર

વિસ્તારભાગ

*SA 15/11/2020*

અધિકારી અધિકારી  
મુખ્યમંત્રી અને મંત્રી  
અને અવલોકન

Scanned by CamScanner