

I

(01)

RURAL WORKS DEPARTMENT GOVT OF BIHAR



Name of scheme:-Maharani ashthan to bahmati bandh gtsny

Runnisaidpur

FDR

RS:-~~879260.00~~

830184 = 00

YEAR:-2021-22

NAME OF CIRCLE - R.W.D., WORKS CIRCLE, SITAMARHI

NAME OF DIVISION - R.W.D., (W) DIVISION, BELSAND

बाढ़ / अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त पथों का अन्तर प्रमंडलीय जाँच प्रतिवेदन हेतु प्रपत्र।

1. निरीक्षी पदाधिकारी का नाम :- कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल पुष्परी
2. निरीक्षण की तिथि :- 25.12.2021
3. पथ का नाम (शीर्ष के साथ) :- धरमपुरी (महिला) (स्थान के अनुसार) की दिशा में।
4. पथ की लम्बाई :- 1.05 km.
5. कार्य प्रमंडल का नाम :- कार्य प्रमंडल, बेमल
6. प्रखंड का नाम :- रानीपुरी
7. पथ की स्थिति :- पूर्ण
8. पथ की अनुरक्षण अवधि में है :- हाँ
9. क्षतिग्रस्त भाग की लम्बाई :- 186.00 m

10. क्षतिग्रस्त भाग में कराये गये कार्य का विवरण :-

(लम्बाई X चौड़ाई X गहराई)

काम खन पर काफी की जाँच की गई। प्राप्त करने के बाद 07 पर अंकित काफी लक्षित

पक्का गमल /

Brick bats :- 277.148 m³

Rubbish :- 69.287 m³

Local Sand :- 572.386 m³

11. Temporary Restoration में किस-किस :-

समाग्रियों का उपयोग किया गया है।

उसका विवरण ① Brick Bats

② Rubbish

③ Local Sand

12. अभियुक्ति :- Satisfactory

निरीक्षी पदाधिकारी का हस्ताक्षर
पदनाम सहित

प्रतिवेदन

पथ का नाम:- महाराज (ब्याक 6 वल्लभ) गाँव तक
 पथसंलग्न प्राक्कलन 2021 के जुलाई माह में रुन्नीसैदपुर प्रखंड में आई भीषण बाढ़ से क्षतिग्रस्त पथ में मरम्मत मद से यातायात चालू करने हेतु तैयार किया गया है, जिसकी प्राक्कलित राशि Rs. 8,30,184/- (आठ लाख तीस हजार एक सौ चौरास) है।

पथ के क्षतिग्रस्त भाग में आवश्यकता अनुसार Brick Bats, Rubbish, Local Sand भरकर यातायात चालू करने का प्रावधान किया गया है।

प्राक्कलन वर्तमान अनुसूचित दर पर बनाया गया है।

Vikas
08/12/24
 कनीय अभियंता
 ग्रामीण कार्य विभाग, बेलसंड

Rwaha
08/12/24
 सहायक अभियंता
 ग्रामीण कार्य विभाग, बेलसंड

Rwaha
08/12/24
 कार्यपालक अभियंता
 ग्रामीण कार्य विभाग, बेलसंड

DETAILED ESTIMATE FOR F.D.R.

General Abstract of Cost

Name of Road : Maharani ashthan to bahmati bandh gtsny
 Length of Road : 1.050km
 Block : Runnisaipur
 DISTRICT : SITAMARHI

S.No.	Particulars	Total Cost (in Thousands)
1	Total Cost for Motorable Roads	Rs: 879260.00

830184 = 83

JE

AE

EE

INPUT DATA

DISTRICT

SITAMARHI

HABITATION CODE

BLOCK

Runnisaidpur

ROAD DETAILS

From (Chainage)

To (Chainage)

Flush Drain(Cum)

Road Connecting To

Brick Soling for Dismantling

CC Road for Dismantling

BT road for Dismantling

Name of scheme:-Maharani ashthan to bahmati bandh gtsny

Prepared By

Nibas
08/11/24
00Kishor
8/12/24

Works Division, Belsand

Schedule of Quantity

Name of scheme:-Maharani ashthan to bahmati bandh gtsny		Block		Runnisaidpur	
Description of item		UNIT	RATE	AMOUNT	
1 Sand Filling in Foundation Trenches as per Drawing & Technical Specification.	572.39	Cum	459=79 501.60	263139=00 287108.82	
2 Providing and laying of Brick bat obtained from chimney with machanical means with all spreading, grading to required slope and compacted at OMC to acheive required density with all complete as per the direction of engineer in charge.					
80% of brick bats	277.15	Cum	1827=73 1921.60	506555=00 532567.60	
3 Single bamboo palasiding / walling of whole 2nd class bamboo (Jati or Bethua) 75mm dia and closely packed & driven including fitting fixing with half bamboo kamis horizontally in three rows with cane or tying with wire complete and struts 1.5 m apart longitudinally and providing brush wood as per drawing and technical specifications Clause 1302.5	0.00	m	0.00	0.00	
4 Providing ,laying and placing empty cement bag filled with local sand including stitching with sutali etc. ----- do ----- do-----all complete job as per specification and direction of E/I. (Including Royalty and all Taxes)	0.00	no.	23.12	0.00	
5 Providing and laying RCC pipe np3 600 mm diado.....all complete job as per direction of E/I	0.00	m	2058.38	0.00	
6 Providing Quarry Material Rabbish for filling the voids in bricks bats -----do----- all complete job as per specification and direction of E/I.					
Taking 20%rubbish	69.29	Cum	873=0 859.96	60490=00 59584.05	
			Total	879260.46	
			Say	879260.00 830184=00	

Vijay
08/12/2021
JE

Pursh
8/12/21
AE

Pursh
8/12/21
EE

अधीक्षण अभियन्ता
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल

सि सदी
Viney
22/03/2022

अभियन्ता प्रमुख ग्रामीण कार्य विभाग के पत्रांक 4849 दिनांक-07/12/2021 के आदेशानुसार प्रशासनिक स्वीकृति के प्रत्याग में जोपबोशत तकनीकी स्वीकृति प्राप्त की जा रही है। प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त पुनः तकनीकी स्वीकृति प्रदान की जावेगी। जोपबोशत तकनीकी स्वीकृति रुपये 8,30,184=00 की प्रदान की जाती है।
Rs. (Eight Lac thirty thousand & one hundreds eighty four only.)

22/03/22

Maharani ashthan to bahmati bandh Gtsny

no.	Description	No.	Length(m)	Width(m)	Depth(m)	Quantity (m3)
1	Brick bats	1	78.00	3.400	0.750	198.9
		1	3.800	3.750	0.3	4.275
		1	3.300	3.750	0.450	5.568
		1	7.800	3.750	0.300	8.775
		1	3.500	3.750	0.300	3.937
		1	28.600	3.750	0.900	96.525
		1	3.00	3.750	0.300	3.375
		1	2.00	0.900	0.300	0.540
		2	2.500	0.900	0.450	2.025
		1	28.00	3.00	0.750	63.00
		1	10.500	2.300	0.300	7.245
		1	11.500	3.750	0.600	25.875
		1	3.500	1.900	0.300	1.995
		Total				346.435m3
2	Local sand	1	78.00	4.05	1.05	331.695
		1	28.600	4.05	1.05	121.621
		1	28.00	4.05	1.05	119.27
		Total				572.386m3

Vikas
8/12/24
[Signature]

Rishi
8/12/24
A E

Rishi
8/12/24
E E



u/bz
 or

Chul
 8/12/21



Vibha
DO

Rush
8/12/21
2021