

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल छपरा 2

पत्रांक

824 अनु०

छपरा/दिनांक 26/04/2022

प्रेषक,

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, छपरा-2

सेवा में,

अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी,
बिहार ग्रामीण पथ विकास अभिकरण (ब्रांडा),
बिहार, पटना।

विषय:-

नई अनुरक्षण नीति 2018 (Head - 3054) योजना मद में Ekma Kohargarg (Part-2)
To Ekma Tezpur पथ में आवंटन उपलब्ध कराने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विषयांकित पथ एकमा प्रखंड का अतिमहत्त्वपूर्ण पथ है, जो सीवान जिले को छपरा जिले से जोड़ने का एक मुख्य बाईपास पथ है। इसकी कुल लंबाई 4.00 कि०मी० है, इस पथ पर Traffic Density ज्यादा होने के कारण ही पुनरीक्षित प्राक्कलन में 85% G.S.B., Pot Patch में 3.75 m चौड़ाई एवं पूरी लंबाई में 75 mm Thick WBM Gr-III एवं 2200 मीटर लंबाई, 3.75 मीटर चौड़ाई में 10" (दस इंच) मोटा P.C.C. का प्रावधान किया गया है। जबकि 1800 मीटर लंबाई में 85% G.S.B. और पूरी चौड़ाई में WBM Gr-III के अलावा 3.75 मीटर चौड़ाई में 25 MM SDBC का प्रावधान है।

पूर्व में इस पथ में 1375 मीटर लंबाई में G.S.B. 1375 मीटर लंबाई में WBM Gr-III एवं 1250 मीटर लंबाई में P.C.C. का कार्य कराया गया था, जिसका राशि 1,30,19,876.00 रु० था, विभाग द्वारा उक्त राशि का आवंटन प्राप्त होने के उपरांत भुगतान कर दिया गया है। पुनः इस पथ में G.S.B. 1400 मीटर लंबाई में WBM Gr-III एवं 900 मीटर लंबाई में P.C.C. का कार्य कराया गया है, मापपुस्त में दर्ज मापी के अनुसार कराये गये कार्य की कुल राशि 1,07,93,933.00 रु० मात्र है। वर्तमान में पथ में कराये गये 900 मीटर लंबाई में P.C.C. कार्य का अधियाचना विहित प्रपत्र में तैयार कर माप पुस्त की छायाप्रति एवं Bump Indecator का Reading संलग्न कर समर्पित किया जा रहा है।

अतः अनुरोध है कि कार्य हित में इस पथ के कार्य को Upgradation कार्य के बदले नया कार्य मानते हुए कराये गये कार्य की राशि का आवंटन उपलब्ध कराने की कृपा की जाय ताकि ससमय गुणवत्तापूर्ण पथ का निर्माण कार्य कराया जा सकें।

अनु०:- अधियाचना प्रपत्र, मापपुस्त की छायाप्रति एवं

Bump Indecator का Reading संलग्न।

विश्वासभाजन

(8)

25.4.22

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, छपरा 2

25-4-22

Requisition Format for Scheme Head :- MR (3054) under Bihar Rural Road Maintenance Policy - 2018 (Initial Rectification and Surface Renewal)

Name of Division :- Rural Works Department, Works Division, Chapra-2

SL No.	Package No.	Name of Road	Project ID as per MIS	Administrative Approval (AA) Letter No. & Date	Administrative Approval (AA)		Agreement Amount (In Lakh)		Agreement No. & Date	Date of Completion as per Agreement	Actual Date of Completion	Value of IRI (in mm/km)	Thickness of Bitumen Layer (in mm)	Value of Bitumen Content in Percentage	Previous Total Allocated Amount (in Lakh)	Up-to-date expenditure as per MIS (in Lakh)	Requisition against work done (in Lakh)	Re
					Length (In km)	Amount (In Lakh)	Initial Rectification with surface Renewal (In Lakh)	5 Years Routine Maintenance (In Lakh)										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	MR-N/20-21 Chapra-2/01	Ekma Kohargarg (Part-2) To Ekma Tezpur Road	313631036063	Lt. No. 1847 Dated 30.06.21	4.000	472.09000	397.80452	34.46474	35/MBD/2020-21	24.09.21	-	3056.000	25.00	5%	130.19876	130.18574	107.93933	MB No. 3474, Page No. 06 to 08


 25.4.22
 Executive Engineer
 Rural Works Department,
 Works Division, Chapra-2

Road Name- Ekma Kohargarg (Part-2) To Ekma Tajpur Road

Contractor Name - Vishnu Kumar Pandey

Date	Time	Section	Length	Bumps	Speed	OR	IRI	CATEGORY	Latitude	Longitude	Event
		No.	in km	in mm	Rate	mm/km	mm/km	ROAD			
14/ 3/ 22	11: 10: 0	27	0.1	140	10.1	1400	1815	G	25.95754	84.53229	Normal
14/ 3/ 22	11: 10: 0	27	0.1	250	20.2	2500	2915	G	25.95965	84.53347	Normal
14/ 3/ 22	11: 10: 0	27	0.1	340	30.3	3400	3815	G	25.96004	84.53349	Normal
14/ 3/ 22	11: 10: 34	27	0.1	310	30.3	3100	3515	G	25.96127	84.53408	Normal
14/ 3/ 22	11: 10: 34	27	0.1	160	20.2	1600	2015	G	25.96196	84.53453	Normal
14/ 3/ 22	11: 10: 34	27	0.1	280	30.3	2800	3215	G	25.96292	84.53486	Normal
14/ 3/ 22	11: 11: 9	27	0.1	340	20.2	3400	3815	G	25.96353	84.53517	Normal
14/ 3/ 22	11: 11: 9	27	0.1	180	30.3	1800	2215	G	25.96486	84.5357	Normal
14/ 3/ 22	11: 11: 9	27	0.1	220	40.4	2200	2615	G	25.96586	84.53601	Normal
14/ 3/ 22	11: 11: 9	27	0.1	260	30.3	2600	3015	G	25.96645	84.53588	Normal
14/ 3/ 22	11: 11: 44	27	0.1	330	20.2	3300	3715	G	25.967	84.53534	Normal
14/ 3/ 22	11: 12: 0	27	0.1	250	10.1	2500	2915	G	25.96793	84.53456	Normal
					Total:-		35580				
					IRI Value		2965				

25-4-22

~~2021/11/11~~

MR 3054 NEW MAINT POLICY

Schedule XLV-Form No. 134

EKMA KOHARGARH (PART-2) TO EKMA
TADPUR ROAD

Ag.No-

DIVISION

Comt. Sri Vishnu Kumar Pandey.

Sri-Rambhakar Singh.

SUB-DIVISION

EKMA

MBNO:-

MEASUREMENT BOOK

MBNO-3474

2nd on RA/c bill

6

Sch. XLV—Form No. 134

[illegible]**Continuation**

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
③ const. of un-reinforced plain cement concrete pavement — do —					
	36	25	3.75	0.250	843.75 m ³
Cx King 17/05/2022 JE					

Abstract of cost					
① const. of granular subbase — do —					
amt = 1050 m ³	P-	⑥			
item - ① + 893.50 m ³					
P- ② item - ②					
= 1050 m ³ + 893.50 m ³					
= 1943.50 m ³					
@ Rs 2151.13 / m ³	Rs	4180721 =			
② WBM gr - III					
— do —					
amt = 393.75 m ³	P-	⑥			
item - ② + 386.718 m ³					
P- ② item - ③					

Continuation

Sch. XLV—Form No. 134

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L	B	D	
=	393	75m ³	4	386	718m ³
=	780	468m ³			
@ Rs	3571	93/m ³			
				@ Rs	278777
③ conty unreinforced plain cement concrete pavement - do -					
amt =	843	75m ³	P-(7)		
item - (3) +	1171	875m ³			
P-(3) item - (4)					
=	2015	625m ³			
@ Rs	6978	34/m ³	@ Rs		14065717

④ clearing & grubbing road & canal - do -					
amt =	0	80 hect	P-(1)		
item - (1) @ Rs	51133	76/h			
			@ Rs		40907
		Total Rs			21075122
Add GST - 12% (T)		Rs			2529015
Add Labour cum	1	1 (T) Rs			210751
		Total Rs			23814888
		Total Rs			23814888
Less 0.01% as per agreement		(T) Rs			2381
		Total Rs			23812507
Less provision bill		(T) Rs			13018574
		Total Rs			10793933

17/09/2022
JE

Continuation

25-4-22
E.E.