SURAL WORKS DEPARTMENT



Name Of Work: Jainagar Bazar to Jainagar Damhi

BLOCK

Parihar

FDR

Rs. 95206.00

Year - 2021-22

NAME OF DIVISION - R.W.D., (W) DIVISION, SITAMARHI



पथ का नाम:- Joinagar Bazor to Jaina jar Damwi

प्रस्तुत प्राक्कलन कार्य प्रमंडल,सीतामढ़ी अंतर्गत परिहार प्रखंड में 2021 के जुलाई माह में आई भीषण वाढ़ से क्षतिग्रस्त पथ में मरम्मति मद से यातायात चालू करने हेतु योजना शीर्ष FDR के अंतर्गत तैयार किया गया है। जिसकी प्राक्कलित राशि Rs. 95206:00 है। पथ के क्षतिग्रस्त भाग में आवश्यकतानुसार Brick Bats, Rabbish/ Local Sand भरकर यातायात चालू करने का प्रावधान किया गया है।

प्रस्तुत प्राक्कलन में पथ के अंतर्गत सूचित प्रावधानों एवं वर्त्तमान अनुसूचित दर के अनुसार कार्यहित एवं स्थलीय आवश्यकता के अनुरुप तैयार किया गया है।

कनीय अभियंता. ग्रामीण कार्य विभाग,

कार्य प्रमंडल,सीतामढ़ी।

ग्रामीण कार्य विभाग. कार्य प्रमंडल,सीतामढ़ी।

कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग कार्य प्रमंडल,सीतामढ़ी। बाद / आतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त पथौं का अन्तर प्रमंडलीय जॉच प्रतिवेदन हेतु प्रपत्र नेरीक्षी पदाधिकारी का नाम:— योगेश चन्द्र मिश्रा निरीक्षण की तिथि:—

8 पथ का नाम:-

4 पथ की लंगई:- Jai Magar Bazar to Jai Magar Damhi

5 कार्य प्रमंडल का नाम:- सीताम

6 प्रखंड का नाम- परिहा

7 पथ की स्थिति – स्वर

8 पथ अनुरक्षण अवधि में है:- न भी

9 सतिग्रस्त भाग की लंबाई:- अन्य प्राप्त o. os 3 king.

10 क्षतिग्रस्त भाग में कराये गये कार्य का विवरणी:-

(लंबाई Xचौडाई Xगहराई)

कार्यस्थल पर मापी की जाँच की गई। प्राक्कलन के पृष्ठ संख्या— ०६ पर अंकित मापी को सही पाया गया ।

Brick Bats- 46.54 m3
Rabbish- 11.64 m3

11 Temporary Restoration में किस-किस

सामागियों का उपयोग किया गया है।

उसका विवरणी:-

Brick Bats, Rabbish

12 strylen - Satisferdory

निरीक्षी पदाधिकारी का हस्ताक्षर पदनामः— कार्यपालक अभियंता,ग्रामीण कार्य विभाग कार्यप्रमंडल, बेलसंड।

DETAILED ESTIMATE FOR F.D.R.

General Abstract of Cost

Name of Road

: Jainagar Bazar to Jainagar Damhi

Length of Road Block DISTRICT

: 1.240 KM : Parihar : SITAMARHI

S.No.	Particulars	Total Cost (in	
	Total Cost for Motorable Roads	95206.00	
	Total Cost of Road Repair	95206.00	
	Say	95206.00	

JE

AE

A sal

EE

अभियता-प्रमुख प्रामीण कार्य विमास के एजंब-4049 दिनांक-07/12/2021 के आदेशानुसार प्रशासनिक क्षितृती के प्रताशा में ओपर्जीका करनीकी कोवृति प्रवास के जा एवं है। प्रभासनिक कोवृति प्राप्त होने के उण्यान पुनः तकनीकी कीवृति प्रवास की जावेगी। औपर्वीवत तकनीकी कोवृति क्षयों. 95.205=00 (स्मान्य) को जावेगी। कोव्यावत तकनीकी कोवृति क्षयों. 95.205=00 (समान्य)

Superintending Engineer Rural Works Department Works Circle, Sitamarhi

Schedule of Quantity

ame Of Work : Jainagar Bazar to Jainagar Damhi

Block

Parihar

	DESCRIPTION DESCRIPTION	QTY	UNIT	RATE	AMOUNT
5	Sand Filling in Foundation Trenches as per Drawing & Fechnical Specification.	0.00	Cum	457.21	0.00
2	Providing and laying of Brick bat obtained from chimney with machenical means with all spreading, grading to required slope and compacted at OMC to acheive required density with all complete as per the direction of engineer in charge.	58.18			0.00
	Less 20% for Voids	-11.64			
		46.54	Cum	1827.25	85047.48
3	Single bamboo palasiding / walling of whole 2nd class bamboo (Jati or Bethua) 75mm dia and closely packed & driven including fitting fixing with half bamboo kamis horizontally in three rows with cane or tying with wire complete and struts 1.5 m apart longitudinally and providing brush wood as per drawing and technical specifications Clause 1302.5	0.00	Each	140.40	0.00
4	Providing ,laying and placing empty cement bag filled with local sand including stiching with sutali etc do all complete job as per specification and direction of E/I.(Including Royalty and all Taxes)	0.00	no.	20.41	0.00
5	Providing and Laying 1000 mm Reinforced Cement Concrete Pipe NP3 as per design in Single Row pipe	0.00	m	3740.68	0.00
6	Providing and Laying 600 mm Reinforced Cement Concrete Pipe NP3 as per design in Single Row pipe	0.00	m	3091.44	0.00
7	Providing Quarry Material Rabbish for filling the voids in bricks batsdo all complete jo as per specification and direction of E/I.	b			1
	Taking 20% of Brick Qty for Rabbish	11.64	Cum	873.01	10158.32

Total

95205.80 95206.00

Say **95**

Dinilar .

12/01/22

EE

Details of Measurement of ditches filled by brick bats and rabbish

Name Of Work : Jainagar Bazar to Jainagar Damhi

Record ENTRY	L	w	н	VOLUME
	15.00	3.50	0.30	15.75
	15.00	3.00+3.70/2	0.35	17.59
	15.00	3.70+3.50/2	0.35	18.90
	8.25	3.70+3.50/2	0.20	5.94
53.4	54.	Total (in Cum)		58.18

171117

12101722 12101722 0,20° 0'