# WORKS DEPARTMENT OF BIHAP



Name Of Work: Narangas -Lakshmipur

BLOCK

Parihar

FDR

Rs. 74841.00

Year - 2021-22

NAME OF CIRCLE - R.W.D., WORKS CIRCLE, SITAMARHI NAME OF DIVISION - R.W.D., (W) DIVISION, SITAMARHI

## प्रतिवेदन

#### पथ का नाम:- Narangas to Lakshmitur

प्रस्तुत प्राक्कलन कार्य प्रमंडल,सीतामढ़ी अंतर्गत परिहार प्रखंड में 2021 के जुलाई माह में आई भीषण बाढ़ से क्षितिग्रस्त पथ में मरम्मित मद से यातायात चालू करने हेतु योजना शीर्ष FDR के अंतर्गत तैयार किया गया है। जिसकी प्राक्किलित राशि Rs. 74841: है। पथ के क्षितिग्रस्त भाग में आवश्यकतानुसार Brick Bats, Rabbish/ Local Sand भरकर यातायात चालू करने का प्रावधान किया गया है।

प्रस्तुत प्राक्कलन में पथ के अंतर्गत सूचित प्रावधानों एवं वर्त्तमान अनुसूचित दर के अनुसार कार्यहित एवं स्थलीय आवश्यकता के अनुरुप तैयार किया गया है।

कनीय अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल,सीतामढी। सहायक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग,

कार्य प्रमंडल,सीतामढ़ी।

कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल,सीतामढ़ी। बाढ़ / अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त पथों का अन्तर प्रमंडलीय जॉच प्रतिवेदन हेतु प्रपत्र

1 निरीक्षी पदाधिकारी का नाम:- योगेश चन्द्र मिश्रा

2 निरीक्षण की तिथि:-

3 पथ का नाम:- Naranges to Lakshmithur

4 पथ की लंबाई:- 2.73 Km

5 कार्य प्रमंडल का नाम:-

सीतामढी

6 पखंड का नाम:-

परिहार

7 पथ की स्थिति:--

खराब

8 पथ अनुरक्षण अवधि में है:- 😜

9 क्षतिग्रस्त भाग की लंबाई:- 0 047

10 क्षतिग्रस्त भाग में कराये गये कार्य का विवरणी:-

(लंबाई xचौड़ाईxगहराई)

कार्यस्थल पर मापी की जॉच की गई। प्राक्कलन के पृष्ठ संख्या- 🗅 🕻 पर अंकित मापी को सही पाया गया ।

Brick Bats- 36.59 m Rabbish-9.15m3

11 Temporary Restoration में किस-किस सामागियों का उपयोग किया गया है। उसका विवरणी:-Brick Bats, Rabbish

निरीक्षी पदाधिकारी का हस्ताक्षर पदनाम:-- कार्यपालक अभियंता,ग्रामीण कार्य विभाग कार्यप्रमंडल, बेलसंड।

#### DETAILED ESTIMATE FOR F.D.R.

#### **General Abstract of Cost**

Name of Road

: Narangas -Lakshmipur

Length of Road Block

: 2.730 KM : Parihar

DISTRICT

: SITAMARHI

S.No.	Particulars Particulars	Total Cost (in Lakh)	
	Total Cost for Motorable Roads	74841.00	
	Total Cost of Road Repair	74841.00	
	Say	74841.00	

JE

AE

12.01.2

 $\mathbf{E}\mathbf{E}$ 

अभियन्ता-प्रमुख ग्रामीण कार्य विभाग के प्रत्रांक-4849 दिनांक-07/12/2021 के आदेशानुसार प्रशासिनिक स्वीकृति के प्रत्याशा में औपबंधित तकनीकी स्वीकृति प्रदान की जा रही है। प्रशासिनिक स्वीकृति प्राप्त होने के उपपन्त पुनः तकनीकी स्वीकृति प्रदान की जायेगी। औपबंधित तकनोकी स्वीकृति प्रदान की जायेगी। औपबंधित तकनोकी स्वीकृति रूपये. 74.841:20 (Purpers Sevent की प्रदान की जाती है।

Superintending Engineer Rural Works Department Works Circle, Sitamarhi

### Details of Measurement of ditches filled by brick bats and rabbish

Name Of Work: Narangas -Lakshmipur	t-				
Record ENTRY	L	w	Н	VOLUME	
	8.00	3.60+3.40/2	0.40	11.20	
	15.00	3.00+3.50/2	0.50	24.37	
	8.40	1.70+1.80+0.70/3 0.20		2.35	
,	3.50	2.60	0.20	1.82	
	5.00	2.70 0.25		3.38	
	3.50	2.60 0.20		1.82	
	4.00	1.00 0.20		0.80	
		Total (in Cum) 45.74			

Grant The

A CONTRACTOR

W 2 01.99

#### **Schedule of Quantity**

ame Of Work: Narangas -Lakshmipur

Block

Parihar

No	DESCRIPTION OF ITEMS	QTY	UNIT	RATE	AMOUNT
1	Sand Filling in Foundation Trenches as per Drawing & Technical Specification.	0.00	Cum	457.21	0.00
2	Providing and laying of Brick bat obtained from chimney with machenical means with all spreading, grading to required slope and compacted at OMC to acheive required density with all complete as per the direction of engineer in charge.	45.74			0 00
	Less 20% for Voids	-9.15			
		36.59	Cum	1827.25	66855.39
3	Single bamboo palasiding / walling of whole 2nd class bamboo (Jati or Bethua) 75mm dia and closely packed & driven including fitting fixing with half bamboo kamis horizontally in three rows with cane or tying with wire complete and struts 1.5 m apart longitudinally and providing brush wood as per drawing and technical specifications Clause 1302.5	0.00	Each	140.40	0.00
4	Providing ,laying and placing empty cement bag filled with local sand including stiching with sutali etc do do all complete job as per specification and direction of E/I.( Including Royalty and all Taxes)	0.00	no.	20.41	0.00
-	Providing and Laying 1000 mm Reinforced Cement Concrete Pipe NP3 as per design in Single Row pipe	0.00	m	3740.68	0.00
	Providing and Laying 600 mm Reinforced Cement Concrete Pipe NP3 as per design in Single Row pipe	0.00	m	3091.44	0.00
	Providing Quarry Material Rabbish for filling the voids in bricks batsdo all complete jo as per specification and direction of E/I.	b			
-	Taking 20% of Brick Qty for Rabbish	9.15	Cum	873.01	7985.41
				Total	74840.79

Total

74840.79 74841.00

Say

EE