

ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल-रोसरा अंतर्गत FDR के तहत मरम्मत/Motorable कराए गये
पथों की जाँच की सूची।

प्रखंड	पथ का नाम	कराए गए कार्य	मरम्मत कराए जाने हेतु पथ की लम्बाई किलोमीटर	मरम्मत कराए जाने हेतु पथ की राशी	अभियुक्ती
Shivajinagar	Kankar To Simrawan PMGSY Path to Bhorha Tola	Brick Bat Filling	0.3	5.43	पूर्ण
Shivajinagar	Dassut- Kakar Ghat	Brick Bat Filling	0.4	6.43	पूर्ण
Shivajinagar	Dhanka Chowk -Balipur Khandar Chowk	Brick Bat Filling	0.415	3.21	पूर्ण
Shivajinagar	T01-Shankarpur	Brick Bat Filling	0.67	6.35	पूर्ण
Shivajinagar	L057-T01 To Mahadeva (VR32)	Brick Bat Filling	0.39	4.00	पूर्ण
Shivajinagar	Kariyan to Raniparti	Brick Bat Filling	0.395	3.60	पूर्ण
Shivajinagar	Rosera shivajinagar se Jakhar FDR	Brick Bat Filling	0.25	5.51	पूर्ण
Shivajinagar	L041 - T01 to Situahi (VR25)	Brick Bat Filling	0.295	5.60	पूर्ण
Shivajinagar	Karpuri Chouk To Manain Tole (Baghoupur)	Brick Bat Filling	0.315	2.84	पूर्ण
Shivajinagar	Maghrahia to Kharshan	Brick Bat Filling	0.35	3.43	पूर्ण
Shivajinagar	L049-T02 To Kankhariya (VR32)	Brick Bat Filling	0.25	2.60	पूर्ण
Shivajinagar	L040-T02 To Dharampur Punma (VR24)	Brick Bat Filling	0.4	3.64	पूर्ण
Shivajinagar	L067-L060 to Mahesar (VR49)	Brick Bat Filling	1.3	7.56	पूर्ण
Shivajinagar	Dhobiyahi se kharari siman tak path	Brick Bat Filling	0.29	2.65	पूर्ण
Shivajinagar	L022-T01 To Sahru (VR45)	Brick Bat Filling	0.3	3.31	पूर्ण
Shivajinagar	MDR Road to Moularahi Shirampur	Brick Bat Filling	0.18	1.97	पूर्ण
Shivajinagar	L046-T03 To Shahpur Navtolo (VR29)	Brick Bat Filling	0.475	3.76	पूर्ण
Shivajinagar	T01 - Dharampur Jakhar	Brick Bat Filling	0.7	2.14	पूर्ण
Shivajinagar	Borae Ranna to REO Road Rosera-Behari Road	Brick Bat Filling	0.35	3.48	पूर्ण
Shivajinagar	X-Road To L034 - Kolhatta	Brick Bat Filling	0.3	6.53	पूर्ण

कार्यपालक अभियंता

ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल-गझौल-बखड़ी

(37)



ग्रामीण कार्य विभाग

Rural Works Department, Govt of Bihar

GOVT. OF BIHAR

FDR

YEAR 2021-22

Detailed Project Report

Division : Rosera

District :

Samastipur

Block :

Shivajinagar

Name of
Road :

Dhobiyahi To Kharari Siman Tak

SUBMITTED BY
THE EXECUTIVE ENGINEER
WORKS DIVISION, ROSERA

तकनीकी प्रतिवेदन


पथ का नाम:— **Dhobiyahi To Kharari Siman Tak**

प्राक्कलित राशि— 3.49 लाख

उपर्युक्त वर्णित पथ विगत बाढ़/बरसात वर्ष 2021-2022 से काफी छतिग्रस्त हो गए थे जिससे आवागमन काफी कठीनाईयुक्त हो गया था तथा दुर्घटनाए होती रहती थी जिसके कारण इस पथ को Brick bats आदि से भर कर मोटेरेबल किया गया है। पथ पर आवागमन जारी है।


Junior Engineer


Assistant Engineer


Executive Engineer

RWD (w) Section, Bithan

RWD (w) Sub Division, Bithan

RWD (w) Division, Rosera

FDR

Detailed Estimate for

Dhobiya To Kharari Siman Tak

ek : Shivajinagar
rict : Samastipur

ABSTRACT OF COST FOR ROAD

Item of Work		Amount (In Rs)	
		As per Estimate	
Total Cost for Pavement Works		Rs -	234632.76
Total Cost of Project :		Rs -	234632.76
Total Cost Including (GST + L.Cess) 13% :		Rs -	30502.26
Total :		Rs -	265135.02
Say (Lakh) :		Rs -	2.65

[Signature]
Junior Engineer
D (W) Section, Shivajinagar

[Signature]
Asstt. Engineer
RWD (W) S. Div. Shivajinagar

[Signature]
Executive Engineer
RWD (W) Div, Rosera

Sanctioned
2.65 lakh say two lakh
Sanctioned
2.65 lakh say two lakh
Sanctioned
2.65 lakh say two lakh

[Signature]
T. A

[Signature]
10.12.21
10.12.21

46

FDR
Dhobiya To Kharari Siman Tak


District : Samastipur
Block : Shivajinagar

Total Length (Km): 0.30

Sl No	Reference To Mord Spec.	Brief Description of Item	No	Measurements			Unit	Quantity	Rate (Rs)	Amount (Rs)
				L (m)	B (m)	D (m)				
1	401	Supply filling brick bat compacted manually								
			1	25.00	1.50	0.30	cum	11.25		
			3	20.00	1.25	0.30	cum	22.50		
			2	15.00	3.75	0.10	cum	11.25		
			2	20.00	1.60	0.30	cum	19.20		
			1	5.00	1.50	0.25	cum	1.88		
			4	35.00	2.00	0.25	cum	70.00		
		Total Quantity :					cum	136.08	1724.29	234632.76
		Total Cost of Pavement in Rs :								2.35


Junior Engineer
RWD (W) Section, Shivajinagar


Asstt. Engineer
RWD (W) S. Div. Shivajinagar


Executive Engineer
RWD (W) Div, Rosera