



ग्रामीण कार्य विभाग

Rural Works Department, Govt of Bihar



Plan Head- FDR

YEAR 2020-21

DISTRICT :- EAST CHAMPARAN

BLOCK :- KESARIYA

Estimate for Repair of Road breaches
(Damaged by Flood) for Motorability in
Champaran Tatbandh To Bairiya

LENGTH OF ROAD (in Km)- 1.415 KM

ESTIMATED COST - 8.893 Lacs

6.189

Submitted By:
Executive Engineer,
RWD WORKS DIVISION,
CHAKIA

Inspection Report For Flood Damage Work

Date:- 04/12/21

1. Name Of PIUs- Executive Engineer, RWD. Chakia
2. Name Of Block - Kesharia
3. Name Of Road- Champaran Tatbandh To Bainiya

(A) For Road

1. Damage Location/Chainage :- 144 Km
2. Damage Length:- 88.00 M
3. Nature Of Damage :- Breach.
4. Details Of Restoration Work :-

- (i) Material being used in restoration works :- Brick bats
- (ii) Enquipment/Tools being used in Resoretion works :- Tractor, Roller
- (iii) Procedure taken up in restoration works :- Departmental
- (iv) Restored length :- 87.50 M partially breach restored,
Work found satisfactory.


Signature Of Inspecting officer
(Executive Engineer)
R.W.D. W.D. ...Raxual.

प्रतिवेदन

कार्य का नाम:-

champaram Jatbandh to bairiya

पथ में अप्रत्याशित बाढ़/अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त पथ में यातायात चालू करने हेतु आपातकालीन मरम्मत कार्य।

प्रखण्ड- केशरिया
वित्तीय वर्ष - 2021-2022

प्राक्कलित राशि - Rs. ~~8.893~~ 6.189 लाख

6.189 लाख

प्रस्तुत प्राक्कलन जिसकी प्राक्कलित राशि ~~8.893~~ है, ग्रामिण कार्य में यातायात बहाली हेतु आपातकालीन मरम्मत के लिए तैयार किया गया है।

सचिव अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार पटना के पत्रांक 1937 दिनांक 7.07.2021 द्वारा दिये गये निर्देश के आलोक में उक्त पथ के क्षतिग्रस्त पथ में Brick Bats & Local Sand भरकर पथ को चालू करने का प्रावधान किया गया है। प्राक्कलन वर्तमान चलू अनुसूचित दर पर तैयार किया गया है। इसकी घटनोत्तर स्वीकृति अपेक्षित है।

9mm
16.11.21

कनीय अभियंता

16/11/21

सहायक अभियंता

16/11/21

कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य प्रमंडल:-

Name of Work:-

Estimate for Repair of Road breaches (Damaged by Motorability in Champaran
Tatbandh To Bairiya

ead - FDR

Item No.	Name of Item	unit	No	Length	Width	Height	Qty.	Rate	Amount
	EARTH WORK - Construction of embankment with approved material obtained from borrow pits with a lift upto 1.5 m, transporting to site, spreading, grading to required slope and compacting to meet requirement of Tables 300.1 and 300.2 with a lead upto 1000 m as per Technical Specification Clause 301.5	cum	As Per Appendix I Work to be Done				1000.00	183.70	183700
	Providing and Labour for laying dry graded Brick Bats including light ramming etc. all complete as per approved design, specification and direction of E/L.	cum	As Per Appendix II				323.180	1736.01	561043.71
	Providing, Filling Sand Bag, Stitching and Placing etc. all complete as per specification and direction of E/L.	Nos.	As Per Appendix III				0.000	24.45	0.00
	Providing and laying 1000 mm dia reinforced cement concrete pipe NP3 for culvert on first class bedding of granular material in single row excluding excavation, protection works, backfilling, concrete and masonry.	RM	0 Nos*2.5m				0.000	6086.50	0.00
	Providing and laying 600 mm dia reinforced cement concrete pipe NP3 for culvert on first class bedding of granular material in single row excluding excavation, protection works, backfilling, concrete and masonry.	RM	0 Nos*2.5m				0.000	2545.18	0.00
							TOTAL (in Re.)		744743.71

Sum 618900.00
618854.00

gmm
16.11.21

Junior Engineer,
Rural Works Department,
Works Section, KESARIYA

16/11/21

Assistant Engineer,
Rural Works Department,
Works Sub Division, KESARIYA

16/11/21

Executive Engineer,
Rural Works Department,
Works Division, CHAKIA

Post factum A.T.S is accorded for Rs. 618900.00
(.....crore.....lacs.....thousand
.....hundred.....) only.

S.E. (R.W.D.)
works Circle
Motihari

अधीक्षण अभियंता का कार्यालय
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, मोतिहारी

कार्यालय आदेश

दिनांक 04/10/2021

कार्यालय आदेश संख्या-

विभागीय निर्देशानुसार वर्ष 2021 के बाढ़ एवं अतिवृष्टि से ग्रामीण कार्य विभाग के पथों एवं पुलों में हुई क्षति के कारण आवागमन को सूचारु करने हेतु युद्ध स्तर पर कार्य प्रमंडलों को कार्य कराने का निर्देश प्राप्त है। इस सम्बन्ध में सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, विहार पटना के निर्देश के आलोक में इन सभी कार्यों की भौतिक सत्यापन हेतु इस कार्य अंचल में पदस्थापित कार्यपालक अभियंताओं के बीच प्रमंडलवार जाँच कार्य हेतु निम्नवत कार्य क्षेत्र आवंटित किया जाता है।

क्रमांक	वर्तमान पदस्थापन कार्य प्रमंडल का नाम	जाँच हेतु आवंटित कार्य प्रमंडल का नाम
1	कार्यपालक अभियंता, मोतिहारी	कार्य प्रमंडल ढाका
2	कार्यपालक अभियंता, रक्सौल	कार्य प्रमंडल चकिया
3	कार्यपालक अभियंता, अरेराज	कार्य प्रमंडल मोतिहारी
4	कार्यपालक अभियंता, चकिया	कार्य प्रमंडल अरेराज
5	कार्यपालक अभियंता, ढाका	कार्य प्रमंडल पकडीदयाल
6	कार्यपालक अभियंता, पकडीदयाल	कार्य प्रमंडल रक्सौल

६०

अधीक्षण अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य अंचल, मोतिहारी

आपाक- 844

दिनांक 04/10/2021

प्रतिलिपि- कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल मोतिहारी/रक्सौल/अरेराज/चकिया/ढाका/पकडीदयाल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अधीक्षण अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य अंचल, मोतिहारी

अधीक्षण अभियंता का कार्यालय
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, मोतिहारी

पत्रांक 314/20

मोतिहारी, दिनांक 19/04/2022

प्रेषक:-

अधीक्षण अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य अंचल मोतिहारी

सेवा में,

कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य प्रमंडल चकिया

विषय :- कार्य प्रमंडल चकिया के अधीन वर्ष 2021 के बाढ़ एवं अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त पथों/पुलियों के कार्योंत्तर तकनीकी स्वीकृति उपरान्त अग्रेतर कार्रवाई के सम्बन्ध में।

प्रसंग :- आपका पत्रांक-1708 अनु0 दिनांक-17.12.2021, 1796 अनु0 दिनांक-24.12.2021, 443 अनु0 दिनांक-08.04.2022, 1707 अनु0 दिनांक-17.12.2021

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासांगिक पत्र द्वारा प्राप्त कार्य प्रमंडल चकिया के अधीन वर्ष 2021 के बाढ़ एवं अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त निम्नलिखित पथों का प्राक्कलन कार्योंत्तर तकनीकी स्वीकृति उपरान्त अग्रेतर कार्रवाई हेतु वापस किया जाता है।

क्र.सं	पथ का नाम	लम्बाई (कि०मी०में)	राशि (लाख में)
1	SH-74 to Nonia Tola	1.258	2.006
2	NH-28 se Bhawanipur Suraj Pandey ke Ghar Hote Hue to Pokhar Bhawanipur	1.575	2.677
3	SH-74 Shiv Mandir to Dhawani	1.106	0.965
4	Sarottar NHPC Road via High School	1.822	2.255
5	T01 to Gochhi Tola	1.500	5.026
6	Narayan Singh ke Ghar to Mukhtar Sahni ke Ghar tak	1.342	3.064
7	L041 to Muslim Tola	2.500	1.705
8	Champaran Tatbandh to Bairiya	1.415	6.189
9	PWD Road to Baisakhawa	2.832	6.591
10	Bash Ghat to SC Tola or Paswan Tola	1.400	5.950
11	Durga Chowk to Isa Mia ke Ghar Hote Hue Kavasth Tola	2.340	12.422

अनु0- यथोक्त।

विश्वासभाजन

अधीक्षण अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य अंचल, मोतिहारी

Scanned by CamScanner

Scanned with CamScanner