# WORKS DEPARTMENTS



Name Of Work: Bathnaha To Panthpakar

**BLOCK** 

Bathnaha

FDR

Rs. 243151.00

Year - 2021-22

NAME OF CIRCLE - R.W.D., WORKS CIRCLE, SITAMARHI NAME OF DIVISION - R.W.D., (W) DIVISION, SITAMARHI बाड / अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त पथों का अन्तर प्रमंडलीय जॉच प्रतिवेदन हेतु प्रपत्र

- 1 निरीक्षी पदाधिकारी का नाम:--योगेश चन्द्र मिश्रा
- 2 निरीक्षण की तिथि:— 🚳
- 3 पथ का नाम:- Bathnaha to Panth Pakas
- 4 पथ की लंबाई:- 2.66 km
- 5 कार्य प्रमंडल का नाम:--सीतामढी
- 6 प्रखंड का नाम:--

बथनाहा

7 पथ की स्थिति:-

खराव

- 8 पथ अनुरक्षण अवधि में है:- हों।
- 9 क्षतिग्रस्त भाग की लंबाई:- 0.0563 km
- 10 क्षतिग्रस्त भाग में कराये गये कार्य का विवरणी:--(लंबाई xचौड़ाईxगहराई)

कार्यस्थल पर मापी की जॉच की गईं। प्राक्कलन के पृष्ठ संख्या- 🛛 🗲 पर अंकित मापी को सही पाया गया ।

Brick Bats- 111.66 m3 Rabbish- 27.92 M3

11 Temporary Restoration में किस-किस सामागियों का उपयोग किया गया है। उसका विवरणी :--Brick Bats, Rabbish

12 अभ्युक्तिः- Satisfactory

निरीक्षी पदाधिकारी का हर पदनाम:-- कार्यपालक अभियंता,ग्रामीण कार्य विभाग कार्यप्रमंडल, बेलसंड।

## प्रतिवेदन

पथ का नाम: Bathmaka to Panth balkar

प्रस्तुत प्राक्कलन कार्य प्रमंडल,सीतामढी अंतर्गत बथनाहा प्रखंड में 2021 के जुलाई माह में आई भीषण बाढ़ से क्षतिग्रस्त पथ में मरम्मित मद से यातायात चालू करने हेतु योजना शीर्ष FDR के अंतर्गत तैयार किया गया है। जिसकी प्राक्कलित राशि Rs.243151200000 है। पथ के क्षतिग्रस्त भाग में आवश्यकतानुसार Brick Bats, Rabbish/ Local Sand भरकर यातायात चालू करने का प्रावधान किया गया है।

प्रस्तुत प्राक्कलन में पथ के अंतर्गत सूचित प्रावधानों एवं वर्त्तमान अनुसूचित दर के अनुसार कार्यहित एवं स्थलीय आवश्यकता के अनुरुप तैयार किया गया है।

कनीय अभियंता,

ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल,सीतामढ़ी। सहायक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल,सीतामढ़ी। कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल,सीतामढ़ी।

### DETAILED ESTIMATE FOR F.D.R.

### **General Abstract of Cost**

Name of Road

: Bathnaha To Panthpakar

Length of Road

: 2.66 Km

Block

: Bathnaha : SITAMARHI

DISTRICT	· OTTAINANTI			
S.No.	Particulars	Total Cost (in Lakh)		
	Total Cost for Motorable Roads	243151.00		
	Total Cost of Road Repair	243151.00		
	Say	243151.00		

JE 12/01/22

1201122

AE

EE EE

स्मित्रवन्ता-प्रमुख प्रामीण कार्य विमाग के पत्रांक-4849
रिनांक-07/12/2021 के जादेशानुसार प्रशासनिक
स्वीयृति के प्रत्याशा में औपवंचित तकनीकी स्वीकृति प्रान्त
ही जा रही है। प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त होने के उन्तत्व
पुनः तकनीकी स्वीकृति प्रयान की जायेगी। औपवंधित तकनीकी
स्वीकृति रूपये. 243/51, 200 जिल्ल कि प्रयान की जाती है।

Superintending Engineer Rural Works Department Works Circle, Sitamarhi

#### **Schedule of Quantity**

Name Of Work: Bathnaha To Panthpakar

Block Bathnaha

S.No	OF ITEMS DESCRIPTION	QTY	UNIT	RATE	AMOUNT
1	Sand Filling in Foundation Trenches as per Drawing & Technical Specification.	0.00	Cum	457.21	0.00
2	Providing and laying of Brick bat obtained from chimney with machenical means with all spreading, grading to required slope and compacted at OMC to acheive required density with all complete as per the direction of engineer in charge.	139.58			0.00
	Less 20% for Voids	-27.92			
		111.66	Cum	1827.25	204037.94
3	Single bamboo palasiding / walling of whole 2nd class bamboo (Jati or Bethua) 75mm dia and closely packed & driven including fitting fixing with half bamboo kamis horizontally in three rows with cane or tying with wire complete and struts 1.5 m apart longitudinally and providing brush wood as per drawing and technical specifications Clause 1302.5	105.00	Each	140.40	14742.00
4	Providing ,laying and placing empty cement bag filled with local sand including stiching with sutali etc do all complete job as per specification and direction of E/I.( Including Royalty and all Taxes)	0.00	no.	20.41	0.00
5	Providing and Laying 1000 mm Reinforced Cement Concrete Pipe NP3 as per design in Single Row pipe	0.00	m	3740.68	0.00
6	Providing and Laying 600 mm Reinforced Cement Concrete Pipe NP3 as per design in Single Row pipe	0.00	m	3091.44	0.00
7	Providing Quarry Material Rabbish for filling the voids in bricks batsdo all complete job as per specification and direction of E/I.				,
	Taking 20% of Brick Qty for Rabbish	27.92	Cum	873.01 Total	24370.89 <b>243150.83</b>

JE 12/01/22 AE

Name Of Work : Bathnaha To Panthpakar	Table				
Record ENTRY	L	W	н	VOLUME	
	8.50	1.70	1.40	20.23	
	2.80	1.50	1.00	4.20	
	27.00	1.60	1.40	60.48	
	5.00	1.70	1.40	11.90	
	13.00	2.00+2.70/2	1.40	42.77	
		/ Total (in Cum)			

7/2/01/22

THOIL AE

0 40 D