

ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल रोसाडा अंतर्गत FDR के तहत मरम्मत/ Motorable कराए गये
पथों की जाँच की सूची।

प्रखंड	पथ का नाम	कराए गए कार्य	मरम्मत कराए जाने हेतु पथ की लंबाई किलोमिटर	मरम्मत कराए जाने हेतु पथ की राशी	अभियुक्ती
Hasanpur	Kurban To Bhatwan	Brick Bat Filling	0.105	0.33	पूर्ण
Hasanpur	Karsauli to Hasanpur	Brick Bat Filling	0.075	1.17	पूर्ण
Hasanpur	Dumra To Rajwa	Brick Bat Filling	0.007	1.12	पूर्ण

Ravi
7/12/21

कार्यपालक अभियंता

ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल- गझौल- बख्खी

20

89



ग्रामीण कार्य विभाग
Rural Works Department, Govt of Bihar

GOVT. OF BIHAR
FDR
YEAR 2021-2022

Detailed Project Report

DIVISION - ROSERA

DISTRICT :	SAMASTIPUR	BLOCK :	HASANPUR
NAME OF ROAD :	DETAIL ESTIMATE FOR FDR OF KARSAULI TO HASANPUR		

SUBMITTED BY
THE EXECUTIVE ENGINEER,
WORKS DIVISION, ROSERA

FDR

DETAIL ESTIMATE FOR FDR OF KARSAULI TO HASANPUR

Block:- HASANPUR

District:- SAMASTIPUR

ABSTRACT OF COST FOR ROAD

Sl No.	Item of Work	Amount (in ₹)	
		As Per Estimate	
1	TOTAL COST FOR PAVEMENT WORKS		1,03,671.00
2	Add 13% for GST & Labour Cess		13,477.00
	Total Cost of Project:-	RS	1,17,148.00
	Say:-	RS	1,17,100.00

Alok
25-10-2021
Junior Engineer
R.W.D. Works Section, HASANPUR

SEL
27/10/21
Asstt. Engineer
R.W.D. (W) Sub Division, HASANPUR

A
11/10/21
Executive Engineer
R.W.D. Works Division-
Rosera

Sanctioned
Provisional Technical Estimate Approved for Rs 1,17,100 = 00 one lakh
seventeen thousand one hundred only rupees
O.H. charge.

Shyam
10/12/21
T.A

re Mar
10.12.21
प्रमुख अभियंता
राज्य सड़क विभाग
आर.डी. (W) उप-विभाग
हसनपुर, समस्तीपुर

20

तकनीकी प्रतिवेदन

पथ का नाम:- Kassauli to Hasanpur

प्राक्कलित राशि- 1.172 लाख

उपर्युक्त वर्णित पथ विगत बाढ़/बरसात वर्ष 2021-2022 से काफी छतिग्रस्त हो गए थे जिससे आवागमन काफी कठीनाईयुक्त हो गया था तथा दुर्घटनाए होती रहती थी जिसके कारण इस पथ को Brick bats आदि से भर/कर मोटेरेबल किया गया है। पथ पर आवागमन जारी है।

Mak
25.10.2021
Junior Engineer

RWD (w) Section, Hasanpur

25.10.21
Assistant Engineer

RWD (w) Sub Division, Hasanpur

25.10.21
Executive Engineer

RWD (w) Division, Rosera

length $\rightarrow$ 0.075 cum

FDR

District		SAMASTIPUR										
Block		HASANPUR										
Sl No	Reference to MORD Spec.	Brief Description of Item	Measurements			Unit	Quantity	Rate (Rs)	Amount (Rs)			
			L (m)	B (m)	D (m)							
401		Supplying filling brick bat compacted manually										
		14.00	6.00 (av.)	0.250 (av.)	cum	21.00						
		19.00	6.30 (av.)	0.250 (av.)	cum	29.93						
		2.10	2.40 (av.)	0.100 (av.)	cum	0.50						
		1.80	1.70 (av.)	0.100 (av.)	cum	0.31						
		2.20	1.70 (av.)	0.100 (av.)	cum	0.37						
		1.60	1.80 (av.)	0.100 (av.)	cum	0.29						
		1.70	1.20 (av.)	0.100 (av.)	cum	0.20						
		1.80	1.40 (av.)	0.100 (av.)	cum	0.25						
		1.90	1.40 (av.)	0.100 (av.)	cum	0.27						
		2.30	1.70 (av.)	0.100 (av.)	cum	0.39						
		2.10	1.30 (av.)	0.100 (av.)	cum	0.27						
		2.20	1.20 (av.)	0.100 (av.)	cum	0.26						
		8.50	3.20 (av.)	0.100 (av.)	cum	2.72						
		7.80	1.40 (av.)	0.100 (av.)	cum	1.09						
		3.90	1.70 (av.)	0.100 (av.)	cum	0.66						
		6.80	1.60 (av.)	0.100 (av.)	cum	1.09						
		1.70	1.40 (av.)	0.100 (av.)	cum	0.24						
		2.30	1.20 (av.)	0.100 (av.)	cum	0.28						
		Total quantity					cum	60.12	1724.29	103,671.00		
TOTAL COST FOR PAVEMENT WORKS									103,671.00			
TOTAL COST OF PAVEMENT IN RS									103,671.00			

Dlok
25-10-2021
JUNIOR ENGINEER
RWD WORK SECTION
HASANPUR

RRL
25/10/21
ASSISTANT ENGINEER
RWD WORK SUBDIVISION
HASANPUR

A. S. S. S.
EXECUTIVE ENGINEER
RWD WORK DIVISION
ROSERA