

# **RURAL WORKS DEPARTMENT GOVT OF BIHAR**



Name Of Work : NH77 Logma Chock Ka - Gosayepur

BLOCK

Dumra

**FDR**

Rs. 476487.00

Year - 2021-22

NAME OF CIRCLE - R.W.D., WORKS CIRCLE, SITAMARHI

NAME OF DIVISION - R.W.D., (W) DIVISION, SITAMARHI

# प्रतिवेदन

पथ का नाम:- NH-72 लणगा रोड से जीसाईपुर

परस्तुत प्राक्कलन कार्य प्रमंडल, सीतामढ़ी अंतर्गत <sup>इस</sup> प्रमंडल में 2021 के जुलाई माह में आर्डर भीषण बाढ़ में क्षतिग्रस्त पथ में भस्मयुति नद से यातायात बालू करने हेतु योजना शीर्ष FDR के अंतर्गत तैयार किया गया है। जिसकी प्राक्कलित राशि Rs. 426482-00 है। पथ के क्षतिग्रस्त भाग में आवश्यकतानुसार Brick Bats, Rubbish/ Local Sand भरकर यातायात बालू करने का प्रावधान किया गया है।

परस्तुत प्राक्कलन में पथ के अंतर्गत सूचित प्राक्कानों एवं वर्तमान अनुसूचित क्षेत्र के अनुसूचित जाति एवं प्रशस्तीय आवश्यकता के अनुरूप तैयार किया गया है।



कनीय अभियंता,  
ग्रामीण कार्य विभाग,  
वार्ड प्रमंडल, सीतामढ़ी।



सहायक अभियंता,  
ग्रामीण कार्य विभाग,  
कार्य प्रमंडल, सीतामढ़ी।



कार्यपालक अभियंता,  
ग्रामीण कार्य विभाग,  
कार्य प्रमंडल, सीतामढ़ी।

## DETAILED ESTIMATE FOR F.D.R.


### General Abstract of Cost

Name of Road : NH77 Logma Chock Ka - Gosayepur  
Length of Road : 0.00 KM  
Block : Dumra  
DISTRICT : SITAMARHI

S.No.	Particulars	Total Cost (in Lakh)
	Total Cost for Motorable Roads	476487.00
	Total Cost of Road Repair	476487.00
	Say	476487.00

  
JE

  
AE

  
12.01.22  
EE

अभियन्ता-प्रमुख ग्रामीण कार्य विभाग के पत्रांक-4849  
दिनांक-07/12/2021 के आदेशानुसार प्रशासनिक  
स्वीकृति के प्रत्याशा में औपबंधित तकनीकी स्वीकृति प्रदान  
की जा रही है। प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त  
पुनः तकनीकी स्वीकृति प्रदान की जाएगी। औपबंधित तकनीकी  
स्वीकृति रुपये 476487.00 (Rupees)  
की प्रदान की जाती है।

Four Lacs Seventy Six thousand four Hundred  
Eighty Seven only)

  
12/1/22

## Schedule of Quantity

Name Of Work : NH77 Logma Chock Ka - Gosayepur


Block Dumra

S.No	DESCRIPTION	QTY	UNIT	RATE	AMOUNT
1	<b>OF ITEMS</b> Sand Filling in Foundation Trenches as per Drawing & Technical Specification.	0.00	Cum	457.21	0.00
2	Providing and laying of Brick bat obtained from chimney with machanical means with all spreading, grading to required slope and compacted at OMC to acheive required density with all complete as per the direction of engineer in charge.	291.18			0.00
	<b>Less 20% for Voids</b>	-58.24			
	<b>1000 mm HP Dedution</b>	0.00			
		232.94	Cum	1827.25	425646.70
3	Single bamboo palasiding / walling of whole 2nd class bamboo (Jati or Bethua) 75mm dia and closely packed & driven including fitting fixing with half bamboo kamis horizontally in three rows with cane or tying with wire complete and struts 1.5 m apart longitudinally and providing brush wood as per drawing and technical specifications Clause 1302.5	0.00	m	140.40	0.00
4	Providing ,laying and placing empty cement bag filled with local sand including stiching with sutali etc. ----- do ----- do-----all complete job as per specification and direction of E/I.( Including Royalty and all Taxes)	0.00	no.	20.41	0.00
5	Providing and Laying 1000 mm Reinforced Cement Concrete Pipe NP3 as per design in Single Row pipe	0.00	m	3740.68	0.00
6	Providing and Laying 600 mm Reinforced Cement Concrete Pipe NP3 as per design in Single Row pipe	0.00	m	2780.53	0.00
7	Providing Quarry Material Rabbish for filling the voids in bricks bats -----do----- all complete job as per specification and direction of E/I.				
	Taking 20% of Brick Qty for Rabbish	58.24	Cum	873.01	50840.53

Total  
Say **476487.23**  
**476487.00**

  
JE

  
AE

  
EE



# **Details of Measurement of ditches filled by brick bats and rabbish**

Name Of Work : NH77 Logma Chock Ka - Gosayepur

Record ENTRY					L	W	H	VOLUME
Bricks Bats					(2x8.00)	(0.90+0.60)/2	1.00	12.00
					11.80	2.00	0.45	10.62
					(3x30.00)	(5.40+4.40)/2	0.40	176.40
					10.00	1.90	0.60	11.40
					20.00	4.00	0.60	48.00
					26.00	4.20	0.30	32.76
					Total (in Cum)			291.18
Hume Pipe 600mm dia						0.00	2.50	0.00
Hume Pipe 1000mm dia						0.00	2.50	0.00
Bamboo palasiding								0.00

*ek*  
12/01/22  
H

*ek*  
12/01/22  
H

*ek*  
12.01.22  
DE

बाढ़/अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त पथों का अन्तर प्रमंडलीय जॉच प्रतिवेदन हेतु प्रपत्र

1 निरीक्षी पदाधिकारी का नाम:- योगेश चन्द मिश्रा

2 निरीक्षण की तिथि:-

3 पथ का नाम:- लामा - नौक से गौसाईपुर-

4 पथ की लंबाई:- 0.900 कि.मी.

5 कार्य प्रमंडल का नाम:- सीतामढ़ी

6 प्रखंड का नाम:- भीमा प्रखंड

7 पथ की स्थिति:- खराब

8 पथ अनुरक्षण अवधि में है:- नहीं

9 क्षतिग्रस्त भाग की लंबाई:- 0.1238 कि.मी.

10 क्षतिग्रस्त भाग में कराये गये कार्य का विवरणी:-

(लंबाई X चौड़ाई X गहराई)

कार्यस्थल पर मापी की जॉच की गई। प्राक्कलन के पृष्ठ संख्या- ⑥ पर अंकित मापी को सही पाया गया।

Brick Bats- 232.94m<sup>3</sup>

Rabbish- 58.24m<sup>3</sup>

11 Temporary Restoration में किस-किस

सामग्रियों का उपयोग किया गया है।

उसका विवरणी :- Brick Bats, Rabbish

12 अभ्युक्ति:- Satisfactory.

निरीक्षी पदाधिकारी का हस्ताक्षर

पदनाम:- कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग

कार्यप्रमंडल, बेलसंड।

(Rishu)  
3/3/2022