

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, समस्तीपुर

प्रतिवेदन

योजना का नाम : नकटा वारिसनगर से बल्लीपुर पथ।

लंबाई : 7.500 कि०मी०।

क्षतिग्रस्त लंबाई : 0.800 कि०मी०

प्राक्कलित राशि : ...7.140 लाख।

प्रखंड : वारिसनगर।

प्रस्तुत प्राक्कलन वारिसनगर प्रखंड अन्तर्गत नकटा वारिसनगर से बल्लीपुर पथ के तत्कालीन मरम्मत कार्य के लिए बनाया गया है। विगत दिनों अत्यधिक बरसात के पानी के कारण पथ में बड़े-बड़े गड़ढ़े हो जाने के कारण यातायात बाधित हो रहा था। आवागमन सुचारु रूप से करने के लिए प्राक्कलन में ब्रीक्स बैट्स का प्राक्धान इस प्राक्कलन में किया गया है। यह पथ पंचवर्षीय अनुरक्षण अवधि के अधीन है।

प्राक्कलन वर्तमान अनुसूचित दर पर बनाया गया है जिसकी तकनीकी अनुमोदन एवं प्रशासनिक स्वीकृति अपेक्षित है।

Rsh
30/10/21
कनीय अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य प्रशाखा, वारिसनगर

Chimpre
30/10/21
सहायक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य अवर प्रमंडल, वारिसनगर

Qsh
30/10/21
कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य प्रमंडल, समस्तीपुर

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, बलिया

पत्रांक 01/ ~~कैम~~ ~~समस्तीपुर~~ दिनांक 18/12/21

प्रेषक:- कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, बलिया।

सेवा में,
कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, समस्तीपुर।

विषय:- FDR योजना के जाँच के संबंध में।

प्रसंग:- आपका पत्रांक 2292 दिनांक 23.11.21
महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में कहना है कि निम्नलिखित योजनाओं की जाँचोपरान्त प्राक्कलन सहित लौटायी जाती है।

क्र०	योजना का नाम	प्रखंड	पथ की लंबाई (कि०मी० में)	प्राक्कलित राशि (लाख में)	अभ्युक्ति
1	पूसा बाजार में राज स्टुडियो के निकट से हथी चौक पप्पु चौधरी के दुकान तक	पूसा	0.500	2.260	
2	गढ़िया चौक से धोबगामा सीमा	पूसा	3.520	14.810	
3	पूसा बाजार बोस कम्पनी चौक से दुबहा भाया भुसकौल चौक	पूसा	5.900	4.050	
4	हरपुर पीच रोड से जगदीशपुर भाया नावाचक नारायणपुर	पूसा	4.570	9.840	
5	दिधरा पंचायत विशनपुर मोड़ संजय पासवान के घर से कृषि वि० केन्द्र बिरौली	पूसा	3.000	10.120	
6	वैनी टेलीफोन एक्सचेंज से पी०डब्लू०डी० रोड आयरन फैक्ट्री होते हुए चन्दौली	पूसा	6.570	9.650	
7	पी०डब्लू०डी० मोतीपुर चौक से दाउदपुर पैक्स भाया भैरोखरा इमली चौक	समस्तीपुर	3.000	3.923	
8	लकड़ी चौक से रसलपुर भाया केवस मंदिर	समस्तीपुर	3.000	1.006	
9	टी०१ से जितवारपुर	समस्तीपुर	1.000	2.240	
10	रामकृष्णपुर आर०ई०ओ० से किशनपुर आर०ई०ओ० तक	समस्तीपुर	1.600	2.820	
11	आधारपुर से विक्रमपुर बान्दे	समस्तीपुर	5.680	1.120	
12	धुरलख मिडिल स्कूल से एन०एच० मोहनपुर	समस्तीपुर	1.200	7.040	
13	हरपुर एलोथ से साह जी टोला	समस्तीपुर	1.050	0.669	
14	एल०४८ से एस०एच० धुरलख	समस्तीपुर	1.560	1.319	
15	एल०६३ एस०एच० से नीरपुर	समस्तीपुर	2.897	0.250	
16	एस०एच० टी०४ से चकअबुलगनी	समस्तीपुर	1.200	1.390	

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय
ग्रामीण कार्य विभाग कार्यालय बलिया

17	कुर्सेवा पारसनाथ लाकुर के घर से मोईन पोखर मोलक लदा के घर होते हुए विमहर स्थान	वारिसनगर	1.060	5.660	
18	एल0051 सकमिलकी से हजपुरवा	वारिसनगर	3.200	3.050	
19	नकला वारिसनगर से बल्लीपुर	वारिसनगर	7.500	7.140	
20	बसंतपुर रमणी में नकोल घाट से कमला बाहा एल0027	वारिसनगर	2.500	11.910	
21	इलभासनगर से किशनपुर रेलवे स्टेशन	वारिसनगर	5.000	1.890	
22	भुद्ला राजत चौक बलाही से मोहिउददीनपुर भाया तारी टोला	वारिसनगर	3.660	5.080	
23	टी02 परसेडिंग से मोहिउददीनपुर	वारिसनगर	6.100	1.350	
24	आरेलाल महतो के घर से शंकर चौक	वारिसनगर	2.430	7.410	
25	लभद्ला चौक से महादलित टोला	वारिसनगर	0.970	1.410	
26	एस0एच0 से नरगा	कल्याणपुर	2.636	2.579	
27	कुशियारी चौक से घरना जरासी पथ	कल्याणपुर	4.100	6.449	
28	कल्याणपुर चौक से म्हुबन किशनपुर	कल्याणपुर	4.100	3.607	
29	लदौरा से चकमहेशी मंगोरा	कल्याणपुर	17.060	7.604	
30	खानपुर पी0सी0सी0 रोड से रिमरी चन्द्रसेन पथ	खानपुर	3.300	3.066	
31	बरगौंव चौक से शोभन घाट	खानपुर	2.600	5.339	
32	लौरी से लैराज पथ	खानपुर	5.450	14.094	
33	खानपुर से मननपुर तक भाया शादीपुर	खानपुर	7.100	7.976	
34	बच चौक से बच घाट पार्ट-1	ताजपुर	0.200	0.890	
35	टी01 सरकरगंज से नून नदी पुल	ताजपुर	0.625	1.467	
36	टी01 से म्हुरापुर पार्ट-1	ताजपुर	1.100	1.978	
37	गंज पुल से बाधी	ताजपुर	3.334	2.260	
38	कान्हावन रोड जोगिया मठ प्राथमिक विद्यालय पी.डब्ल्यू.डी. पथ के निकट से एन0एच0-28 तक जाने वाली पथ	ताजपुर	1.200	7.500	
39	एन0एच0-28 से मोतीपुर	ताजपुर	0.600	1.010	
40	एन0एच0-28 पेट्रोल पंप से शंकर सीनेमा	ताजपुर	0.500	1.560	
41	एस0एच0 49 खरहा चौक से मीना रानी	ताजपुर	0.900	0.860	
42	एन0एच0-28 गौधी चौक से नीम चौक	ताजपुर	0.500	1.470	
43	एन0एच0-28 से शंकर सीनेमा	ताजपुर	0.200	1.720	

अनु0-यथोक्त।

विश्वासभाजनी

कार्यपालक अभियंता

ग्रामीण कार्य विभाग

कार्य प्रमंडल, समस्तीपुर बलिया

GENERAL ABSTRACT OF COST

Block Warisnagar
construction length of Road
Name of Road

District- Samastipur
7.500 KM
Ballipur warisnagar to nakta path

Sr.no	Item of work	Amount
A	Total cost of Construction	632103
	Add GST@12%	75852
	Add labour Cess@1%	6321
	Total Project Cost(A)	714276

Pat
30/10/21
Junior Engineer

Prakash
30/10/21
Assistant Engineer

Pat
30/10/21
Executive Engineer

Sanctioned for Rs 7,14,276 = 70 Lakhs
fourteen thousand two hundred seventy six only including
C.P and O.H.E.

Pat
24/12/21
24.12.21
होजीब बरिबरा
होजीब बरिबरा
होजीब बरिबरा
होजीब बरिबरा

Shyam
24/12/21
T.H

Details Estimate of FDR from Ballipur warisnagar to nakta path
road for year 2021-22

item.No.	Item of work	Unit	rate	Qty	Amount
1	supplying & Filling Bricks Bat & compacting Manually by CI hammer Including all Complete Job				
		cum	1896.72	333.26	632102.6
				Total	632102.6

for 30/10/21

(Signature)
 30/10/21
 A.E.

Details measurement FDR from nakta warisnagar to ballipur path
road for year 2021-22

item.No.	Item of work	No	length	width	thickness	Qty
1	supplying & Filling Bricks Bat & compacting Manually by CI hammer Including all Complete Job					
		1	4.90	2.25	0.30	3.31
		1	5.45	1.80	0.20	1.96
		1	4.25	1.25	0.25	1.33
		1	7.50	1.20	0.25	2.25
		1	6.50	0.90	0.30	1.76
		1	2.65	0.75	0.20	0.40
		1	3.25	1.35	0.25	1.10
		1	4.80	1.60	0.25	1.92
		1	13.00	2.55	0.30	9.95
	Rahua Salai Factory	1	30.00	3.55	0.35	37.28
		1	11.00	1.90	0.45	9.41
		1	1.80	0.90	0.25	0.41
	CH-6.500 Km	1	7.90	3.50	0.30	8.30
		1	7.40	3.65	0.45	12.15
		1	7.80	3.20	0.30	7.49
		1	2.30	2.10	0.20	0.97
		1	2.90	3.40	0.30	2.96
		1	7.20	2.40	0.25	4.32
		1	4.50	2.10	0.30	2.84
		1	2.70	3.55	0.25	2.40
		1	3.10	2.50	0.25	1.94
		1	5.90	1.75	0.30	3.10
		1	2.70	3.55	0.40	3.83
		1	4.10	2.10	0.25	2.15
		2	2.00	1.50	0.20	1.20
		2	2.50	0.90	0.25	1.13
		1	5.90	2.75	0.30	4.87
		1	9.30	3.50	0.25	8.14
		1	8.10	3.60	0.35	10.21
		2	5.20	3.15	0.35	11.47
		1	6.90	3.35	0.45	10.40
		2	4.80	3.25	0.35	10.92
		1	5.25	3.70	0.30	5.83
	near culvert	2	6.80	3.55	0.40	19.31
		1	8.45	3.50	0.35	10.35
		2	1.20	1.50	0.30	1.08
		1	8.80	3.20	0.35	9.86
		1	4.90	1.10	0.25	1.35
		1	9.40	3.50	0.30	9.87
		3	3.90	1.25	0.25	3.66

Near transformer	1	9.15	3.75	0.35	12.01
	3	0.90	1.20	0.15	0.49
	1	3.90	3.25	0.25	3.17
	1	3.60	1.90	0.25	1.71
	1	3.30	2.10	0.30	2.08
	4	2.80	1.20	0.25	3.36
	1	7.00	2.10	0.35	5.15
	1	3.90	1.90	0.30	2.22
	2	15.00	3.55	0.35	37.28
	1	6.70	2.90	0.30	5.83
	1	4.80	3.70	0.25	4.44
	1	3.50	1.05	0.25	0.92
	3	1.90	1.20	0.20	1.37
	1	8.50	1.80	0.20	3.06
	2	2.40	2.90	0.25	3.48
	1	6.80	1.10	0.20	1.50
	1	2.75	2.40	0.20	1.32
	1	3.50	1.50	0.15	0.79
	Total Qty				333.26 cum

Per 30/10/21

Q. Singh
30/10/21
AE

Per 30/10/21

Inspection Report for Flood Damage Work

Date: 20/4/22

1. Name of PIUs - Executive Engineer, R.W.D., Works, Division, Samastipur

2. Name of Block -

Wazirnagar

3. Name of Road/Bridge -

Naketa, Wazirnagar to Ballipur

A. for Road

1. Damage Location/Chainage :

2. Damage Length :

0.800 km

3. Nature of Damage :

4. Details of Restoration Works :

i. Material being used in Restoration works :

Brick Bats, Sand

ii. Equipments/Tools being used in Restoration Works :

JCB & Tractor

iii. Procedure taken up in Restoration works :

iv. Restored Length :

0.800 km

B. for Bridge

1. Damage Location/Chainage :

2. Damage Length :

3. Nature of Damage :

4. Details of Restoration Works :

i. Material being used in Restoration works :

ii. Equipments/Tools being used in Restoration Works :

iii. Procedure taken up in Restoration works :

iv. Restored Length :

Work done, found satisfactory.

25/4/22

J.E.

25/04/22

A.E.

25-4-22

Executive Engineer,
R.W.D. Works Division,
Samastipur

Signature
(Name of Inspector)

E. G. Banerjee
R.W.D. Works Division