



बिहार BIHAR
जिला कोषागार, पूर्वी चम्पारण
मोतिहारी

25 MAY 2022
Agreement No. 25(S)

वरीय कोषागार पदाधिकारी
पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी

1020 से. डाय. एन. धाका मजदूर जिरात मोतिहारी
10-6-22 दि. 18/05/2022 को 1000/-
Supplementary Agreement

AP 553146
कृष्णा कुमार श्रीवास्तव
मुद्रांक विक्रेता
बिहार न्यायालय, मोतिहारी
L.N.-79/81

18-19 SBD/ R.W.D. Dhaka/MMGSY(SC)
This agreement, made the _____ day of _____ 20_____,
Between Executive Engineer RWD (W) Div. , Dhaka of the one part, and M/S R.N.
Construction, Bhawanipur Jirat, Motihari, Dist- East Champaran of the another
part. Whereas the Employer is desirous that the Contractor execute Construction of
Bangali Tola to Dakshin Tola(Jamia Path) Under MMGSY(SC) and the employer has
accepted the Bid by the contractor for the execution and completion of such works and the
remedying of any defects therein at a cost of Rupees 4,30,806.00 (Rupees Four Lac
Thirty Thousand Eight hundred Six) Only

NOW THIS REVISED AGREEMENT WITNESSETH as follows:

1. In this Revised Agreement, words and expressions shall have the same meanings as are respectively assigned to them in the Conditions of Contract hereinafter referred to, and they shall be deemed to form and be read and construed as part of this Agreement.
2. In consideration of the payments to be made by the Employer to the Contractor as hereinafter mentioned, the Contractor hereby covenants with the Employer to execute and complete the Works and remedy any defects therein in conformity in all aspects with the provisions of the Contract.

M/S R. N. Construction
11/15/2022
Partner

23.6.22
Executive Engineer
R. W. D. (Works)
Division Dhaka
23/06/22

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, सिकहरना, ढाका।

पत्रांक - 871 / सिकहरना, ढाका, दिनांक- 25/06/2022

सेवा में,

M/S R.N. Construction,
Bhawanipur Jirat, Motihari,
East Champaran

विषय :- पुनरीक्षित कार्यादेश के संबंध में।


प्रसंग :- मुख्य अभियंता-3, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना का ज्ञापांक-1841
दिनांक-22.04.2022

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियंता-3, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना का ज्ञापांक-1841 दिनांक-22.04.2022 के द्वारा MMGSY(SC) योजना अन्तर्गत Bangali tola to Dakshin tola (Jamia Path) का पथ निर्माण कार्य आपको आवंटित हुआ था, जिसका एकरारनामा आपके द्वारा दिनांक-25.06.2018 को किया गया था। मुख्य अभियंता-3 के प्रासंगिक पत्र के द्वारा पुनरीक्षित परिमाण विपत्र का तकनीकी स्वीकृति प्राप्त हुआ है। जिसके आलोक में किये गये एकरारनामा के राशि में आवश्यक संशोधन कर उक्त कार्य को दिनांक-23/06/22 से प्रारंभ का निर्धारित अवधि दिनांक-08/07/22 तक समाप्त करने हेतु पुनरीक्षित कार्यादेश दिया जाता है।

अतः आप संबंधित कनीय अभियंता एवं सहायक अभियंता के देख-रेख में उक्त कार्य को मानक विशिष्टियों के अनुरूप निर्धारित अवधि में सम्पादित करना सुनिश्चित करें।

विश्वासभाजन


कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल,
सिकहरना, ढाका।

23/06/22

मुख्य अभियंता -3 का कार्यालय
ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना
पटना दिनांक:-

पत्रांक:- 11/मु0अ0-3,त0स्वी0-7-74/22
प्रेषक,

मुख्य अभियंता-3,
ग्रामीण कार्य विभाग,
बिहार, पटना।

सेवा में:

अधीक्षण अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य अंचल, मोतिहारी।

विषय:- शीर्ष एम0एम0जी0एस0वाई0 अन्तर्गत कार्य प्रमंडल, ढाका के अधीन बाढ़/अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त पथ के पुनर्स्थापन हेतु प्राप्त 04 अदद पथों के प्राक्कलन पर पुनरीक्षित तकनीकी स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।


प्रसंग:-आपका पत्रांक-100 अनु0 दिनांक-23.02.2022 एवं अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना का पत्रांक-551,552 अनु0 दिनांक-10.06.2021, पत्रांक-651 दिनांक-10.07.2021 एवं पत्रांक-754 अनु0 दिनांक-03.08.2021

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र द्वारा प्राप्त कार्य प्रमंडल, ढाका के अधीन स्वीकृत पथ के प्राक्कलन पर विभागीय पत्र में दिये गये निदेश के आलोक में पुनरीक्षित तकनीकी स्वीकृति प्रदान कर लौटाया जा रहा है जिसकी विवरणी निम्न है:-

Sl. No	Name of Division	Name of Scheme	Length (in KM)	Department Ref Lett. No./Date	A.A. Amount (in Lakh) Construction Cost & Maintenance Cost	Revised T.S. Amount (in Lakh) (At. Agemt. Rate)	F.D.R. Damage Repair Cost (in Lakh)
1.	Dhaka	Bangali Tola to Dakshin Tola (Jamia path)	1.716	172/12.02.18	122.140	113.00	4.308
2.	Dhaka	Sapahi Chhitkahi Road to Naya Tola (Word No.07)	1.176	112/11.01.16	93.740	90.40	6.013 5.682
3.	Dhaka	Pachpakri Gurhenwan Road To Murali Purvi Tola	1.175	112/11.01.16	92.870	91.59	4.087
4.	Dhaka	Pachpakri Guhenwa To Yadavpur Nanka Tola	3.700		315.26	285.31	41.954

- निर्माण कार्य एम0एम0जी0एस0वाई0 योजना की मार्गदर्शिका के अनुरूप किया जाएगा।
- स्वीकृत प्राक्कलन की जाँच अधीक्षण अभियंता, अपने स्तर से कर लेंगे यदि किसी प्रकार की संशोधन की आवश्यकता हो, तो मुख्यालय को सूचित करेंगे।
- समर्पित किए गए प्राक्कलन की तकनीकी स्वीकृति इस आधार पर दी जाती है कि प्रस्तुत किए गए प्राक्कलन वास्तविक कार्य स्थल के निर्माण के लिए कार्य स्थल के अनुरूप तैयार की गई है, जिसमें पथ एवं पुल निरूपण सम्बंधित सारी आवश्यकता पूरी कर ली गई है।


23.6.22
Executive Engineer
R. W. D. (Works)
Division Dhaka


23/06/22

5. अधीक्षण अभियंता, पथा का निरीक्षण प्रतिवेदन एवं कार्यों के संबंध में समीक्षात्मक टिप्पणी को 5वीं तिथि को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
 6. पुनरीक्षित प्राक्कलन के नये मदों का दर प्राथमिक एकरारनामा के दर से निर्धारित होगी, जिसका तात्पर्य यह है कि प्राथमिक एकरारनामा के समय सक्षम पदाधिकारी द्वारा अनुमोदित दर अतिरिक्त मद की दर के लिए मार्गदर्शक होगी। यह उससे कम हो सकती है किन्तु किसी भी परिस्थिति में यह प्राथमिक एकरारनामा की दर से अधिक नहीं होगी। प्राक्कलन की स्वीकृति दरों की स्वीकृति नहीं समझी जाये।
 7. पुनरीक्षित प्राक्कलन का दर मूल एकरारनामा के दर के समान होगा तथा नया मद का दर भी मूल एकरारनामा के दर पर आधारित होगा।
 8. अधीक्षण अभियंता, कार्य अंचल, मोतिहारी ऐसे मदों के दर जो अनुसूचित दर में नहीं है, कर दर अपने अंचल स्तर से राज्यस्तरीय, अनुसूचित दर निर्धारण समिति के द्वारा अनुमोदित सामाग्रियों के दर के आधार पर MORD Data book analysis के आधार पर दर विश्लेषण करते हुए मुख्यालय को सूचित करेंगे। ताकि मुख्यालय अनुसूचित दर निर्धारण समिति की बैठक में उसका अनुमोदन का S.O.R तैयार करने की दिशा में कार्रवाई की जा सके।
 9. स्थल पदाधिकारी द्वारा लम्ब काट एवं आड़ी काट के आधार पर मिट्टी की मात्रा की गणना कर भुगतान किया जायेगा।
 10. अधीक्षण अभियंता, कार्य अंचल, मोतिहारी को निदेश दिया जाता है कि नये मद का दर विश्लेषण जाँच कर संतुष्ट हो लें एवं पुनरीक्षित तकनीकी स्वीकृति के उपरान्त लोक निर्माण संहिता के सुसंगत कडिका के अनुरूप अग्रेतर आवश्यक कार्रवाई करेंगे।
- अनु०- स्वीकृत प्राक्कलन की मूल प्रति।

विश्वासभाजन

ह०/-

मुख्य अभियंता-3, पटना

पटना, दिनांक:- 22-4-22

ज्ञापक- 1841

प्रतिलिपि-कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, ढाका को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित।

मुख्य अभियंता-3, पटना

BILL OF QUANTITY

Name of Road:-- Bangali Tola to Dakshin Tola (Jamia Path)

MMGSY (SC)

Block :- Dhaka

District:- East Champaran

Length of the Road:- 1.716 KM.

SI No	Description	Unit	Quantity	Rate (Rs.)	Amount (Rs.)
1	2	3	4	5	6
1	Construction of embankment with approved material obtained from borrow pits with a lift upto 1.5 m, transporting to site, spreading, grading to required slope and compacting to meet requirement of Tables 300.1 and 300.2 with a lead upto 100 m as per Technical Specification Clause 301.5	Cum	1120.80	146.35	164029.08
2	Water Bound Macadam Grading 3- Providing, laying, spreading and compacting stone aggregates of specific sizes to water bound macadam specification including spreading in uniform thickness, hand packing, rolling with smooth wheel roller 80-100 kN in stages to proper grade and camber, applying and brooming, stone screening to fill-up the interstices of coarse aggregate, watering and compacting to the required density Grading 3 as per Technical Specification Clause 405.	Cum	16.92	3611.26	61102.52
3	Providing and applying primer coat with bitumen emulsion on prepared surface of granular base including cleaning of road surface and spraying primer at the rate of 0.70-1.0 kg/sqm using mechanical means as per Technical Specification Clause 502	Sqm	225.60	48.21	10876.18
4	Providing and applying tack coat with bitumen emulsion using emulsion distributor @ 0.25 to 0.3 kg per sq m on the prepared bituminous surface cleaned with hydraulic broom as per technical specification clause 503.	Sqm	1128.00	16.08	18138.24
5	Mix Seal Surfacing Providing, laying and rolling of close-graded premix surfacing material of 20 mm thickness composed of 11.2 mm to 0.9 mm (Type-A) or 13.2 mm to 0.9 mm (Type-B) aggregates using penetration grade bitumen to required line, grade and level to serve as wearing course on a previously prepared base, including mixing in a suitable plant, laying and rolling with a three wheel 8-10 kN static roller and finishing to required level and grades as per Technical Specification Clause 509 Type - B (Mechanical Means)	Sqm	1128.00	180.00	203040.00
		Rs.	1.00	-26379.63	-26379.63
	Less 5.77% Below				430806.39
	TOTAL AMOUNT :-				

B.O.Q. for Balance work damaged due to flood

30.5.22
EE

B.O.Q. Approved for Construction Cost 'PART-A' Sl. No. 1 to 5 For
₹ 430806.00 (₹ Four Lakhs
Thirty Thousand Eight hundred Six only
And maintenance Cost 'PART-B' of Rs 0.00
(₹ Crores Lacs Thousand
hundred only)

Executive Engineer
R. W. D. (Works)
Division Dhaka
23/06/22

S.E. (R.D.)
MOTHARI
24/07/2022