



बिहार सरकार

ग्रामीण कार्य विभाग

Rural Works Department, Govt. of Bihar

FDR

ESTIMATE FOR MOTERABLE OF ROAD

YEAR - 2021-22

DISTRICT :- DARBHANGA BLOCK :- BAHERI

0.12334 Lacs.

Total Cost of Project:- Rs. 0.14974 Lacs

Name of Raad :- PWD JORJA TO MAHUA

Total Length :- ~~3.620 KM.~~ 3.85 KM

Effective Length :- 0.016 KM.

प्रशासनिक प्रतिवेदन


पथ का नाम : PWD जोरजा से महुआ
पथ की लंबाई : 3.85 कि०मी०
प्राक्कलित राशि : 0.12334 लाख
प्रमंडल का नाम : G2मंगा-1
अंचल का नाम : G2मंगा
योजना शीर्ष : FDR
योजना वर्ष : 2021

प्रस्तुत प्राक्कलन विभागीये पत्रांक मु.मं-23-60/2020-1937 दिनांक 07/07/2021 के आदेशानुसार पथ में कराये गये यातायात पुनर्स्थापना कार्य के निमित्त तैयार की गयी है।

यह प्राक्कलन PWD जोरजा से महुआ कार्य के लिए तैयार की गई है। वर्ष 2021 में आयी प्रलयकारी बाढ़/अतिवृष्टि के कारण पथ कई जगहों पर क्षतिग्रस्त हो गया था जिसके कारण आवागमन अवरुद्ध हो गई थी जिसमें अस्थाई यातायात पुनर्स्थापन कार्य किया गया है।

प्रस्तुत प्राक्कलन संपादित कार्य के समय लागू अनुसूचित दर पर, जो संवेदक लाभांश को छोड़कर था, उसे प्रावधान करते हुए तैयार किया गया है।


अतः किये गये कार्यों के भुगतान हेतु प्राक्कलन की प्रशासनिक स्वीकृति अपेक्षित है।


02.11.21

कनीय अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य प्रसाखा-


21/11/21

सहायक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य अवर प्रमंडल -



कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य प्रमंडल-

Inspection Report of Flood Damage work

Name of PIUs:- RWD Works Division, Darbhanga

Name of Block/Road:- Bahari / PWD Jorja to Mahua.

A. For Road

1. Damage Location Chainage:- 0 km to 3.85 km

2. Damage Length :- 0.016 km

3. Nature of Damage :- Surface Damage

4. Details of Restoration Works

i. Material being used in Restoration works:- Brick Bats

ii. Equipment's /Tools being used in Restoration works:- JCB, Tractors, Labours

iii. Procedure taken up in Restoration works:- Laying of Brick Bats with Light Ramming

iv. Restored Length:- 0.016 km

B. For Bridge

1. Damage Location Chainage:-

2. Damage Length :-

3. Nature of Damage :-

4. Details of Restoration Works

i. Material being used in Restoration works:-

ii. Equipment's /Tools being used in Restoration works:-


iii. Procedure taken up in Restoration works:-

iv. Restored Length:-

N/A

work found satisfactory

Signature of JE/AE/EE



Signature
(Name of Inspection)

FDR

DISTRICT :- DARBHANGA

BLOCK :- BAHERI

Name of Raad :- PWD JORJA TO MAHUA

Length of the Road:- 3.850 KM.


Effective Length 0.016 KM.

GENERAL ABSTRACT OF COST

Item of Work	Amount (in Rs.)
Cost for restoration	10,439.83 12,657.71
Add 12 % GST	1,252.78 1,518.93
Add Seigniorage $5.207 \times 1032.00 \times 10\%$	537.36 671.09
Add 1 % Labour Cess	104.40 126.58
Total cost:-	12,334.37 14,974.31

Say Rs. 12,334.37



Junior Engineer
Baheri


Assistant Engineer
Baheri


Executive Engineer
R.W.D.(W) Division, Darbhanga-1

कार्यपालक अभियंता, बाहरी के पत्र में प्रत्येक राउट के माध्यम से

Technically sanctioned for Rs 12334.37 (Rs
Twelve thousand three hundred thirty four only)


अधिक्षण अभियंता
कार्य अंचल, दरभंगा
10/2/22

Detailed estimate for making moterable road.

re of Raad :- PWD JORJA TO MAHUA
K :- BAHERI
ICT :- DARBHANGA
Works Division Darbhanga-1

Item	Unit	No.	Length (m)	Avg. Breadth (m)	Avg. Depth / Height	Quantity	Rate	Amount
Labour and placing of brick bats with light raming including cost of brick bats by tractor	cum	From JORJA						
		0.000 KM to 3.85 KM.						
		1	2.00	3.30	0.250	1.650	0.990	
		1	3.40	2.10	0.200	1.428		
		2	1.00	0.80	0.200	0.320		
		1	2.40	1.90	0.190	0.866		
		1	2.20	0.70	0.250	0.385		
		2	1.10	1.00	0.300	1.320	0.660	
		1	1.00	0.80	0.400	0.320		
		1	1.00	0.70	0.340	0.024	0.238	
					Total	6.313	2004.96	12657.71

5.207

12657.71


10,439.83


2.11.21
Junior Engineer
Baheri


21/11/21
Assistant Engineer
Baheri


Executive Engineer
R.W.D.(W) Division, Darbhanga-1

Verified on for S.E. Darbhanga at 23.16 (Am) dt 31/11/21 & corrected as per site.


21/11/21


21/11/21
A.E.

