



बिहार सरकार

ग्रामीण कार्य विभाग

170

HEAD-FDR

STATE :- BIHAR

DETAILED PROJECT REPORT

DISTRICT :- Madhubani

CIRCLE :- Darbhanga

BLOCK :- Madhepur

Estimate for Mortable of the Road from L056-DALDAL TO
YADAV TOL (VR51) FDR at Block- Madhepur in Madhubani
District.

TOTAL COST FOR MOTORABLE	Rs.	3.61243
		8.52344 lac.

Submitted by:

Executive Engineer

RWD(W) Division, Jhanjharpur

Inspection Report of Flood Damage Work

Name of PIUs :- RWD Works Division, Jhanjharpur

Name of Block :- Madhepur

Name of Road :- L056 - Daldal to Yadav to

A. For Road

1. Damage Location Chainage :-

2. Damage Length :-

122+00 to 131+0 m

3. Nature of Damage :-

4. Details of Restoration Works

i. Materials being used in restoration works:-

Brick Bats

ii. Equipment's/Tools being used in Restoration works:-

iii. Procedure taken up in Restoration works:-

152.50 cum

iv. Restored Length:- 131+0 m

B. For Bridge

1. Damage Location Chainage :-

2. Damage Length :-

3. Nature of Damage :-

4. Details of Restoration Works

i. Materials being used in restoration works:-

ii. Equipment's/Tools being used in Restoration works:-

iii. Procedure taken up in Restoration works:-

iv. Restored Length:-

C. Requirement Of New CD/ Bridges

i. Name of Road:-

ii. Location/ Chainage:-

iii. Type of CD Work/ Length required:-

Signature of JE/AE/EE

26/04/22
JE

24/4/22
ER

Signature
(Name of Inspection)

तकनीकी प्रतिवेदन

पथ का नाम :- L056-Daldal To Yadav tol

प्राक्कलित राशि :- 8.52344

प्रमण्डल का नाम:- झंझारपुर

अंचल का नाम :- दरभंगा


योजना का नाम :- F.D.R-2245

प्रस्तुत प्राक्कलन विभागीय स्तर से कराये गये कार्य के आलोक L056-Daldal To Yadav tol पथ के लिए तैयार किया गया है, जो कि बाढ़ एवं अतिवृष्टि के कारण हुए कटाव/ जलजनाव/ Wave Cut के कारण क्षतिग्रस्त हो गया था जिसके कारण आवागमन बाधित हो गया था । फलतः ग्रामीणों को काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा था ।


यह प्राक्कलन सचिव महोदय, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना बिहार के पत्रांक- नु0अ0- 4 (नु0) विविध (कार्य)- 23 - 60/2020- 1937 पटना, दिनांक- 07.07.2021 के आदेश के आलोक में तैयार किया गया है ।

इस प्राक्कलन में क्षतिग्रस्त हुए पथांश को ईट के टुकड़े/मिट्टी/स्थानीय बालु से भरकर उसका संपीडन किये जाने का प्रावधान करते हुए कार्य संपादित किया जा चुका है ।

प्रस्तुत प्राक्कलन संपादित कार्य के समय लागू अनसूचित दर (संवेदक लानांश छोड़कर) पर तैयार किया गया है । यह कार्य लोकहित एवं जनहित में अत्यावश्यक है । अतः इस प्राक्कलन की स्वीकृति अपेक्षित है ।

 5/11/21

कनीय अभियंता



सहायक अभियंता

 19/11/21

कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमण्डल, झंझारपुर

Estimate for Motorability of road damaged by flood from L056-DALDAL TO YADAV TOL (VR51)
For Year 2021

Id :- FDR 2245

Length :- 2.179 km

Item No.	Name of Item	Unit	Quantity As per Appendix - I	Rate	Amount
	Providing and filling brick bats in ditches/ damaged embankment including cost of brick bats and labour all complete job as per specification and direction of E/I.	Cum	152.50 359.35	2004.96	305756.40 429442.37

₹ 305756.40

729,482.38

Add 12 % GST ₹ 36690.77

46,457.89

Add 1 % L.C ₹ 3057.56

2,204.82

152.50 1032
Add S. Fee (359.35 x 1063.00) x 10 % ₹ 15,738.00

32,194.91

Total ₹ 361247.73

8,52,343.09

Say ₹ 261247.73

8,52,344.00



Junior Engineer
R.W.D. Works Section,
Madhepur




Assistant Engineer
R.W.D. Work sub Div.
Madhepur


Executive Engineer
R.W.D (W) Division,
Jhanjharpur

कर्मचारी. भविष्य २० को वि०, जयनगर
उद्योगपाल पत्राक ६७८ के द्वारा दिनांक ०४/०५/२०२२
के द्वारा पत्राक ६७८ के द्वारा

Technically Sanctioned for Rs. 3,61,243.00

(Rupees) Only



Superintending Engineer
RWD Work Circle, Darbhanga

Name of Road :- L056-DALDAL TO YADAV TOL (VR51)

PMGSY

Length :- 2.179 km

Block :- Madhepur

Appendix - I

Measurement for restoration of Embankment and shoulder with Brick Bat
(Measurement in mtr.)

Chainage	Nos.	Length (in Mtr.)	Bidh (in Mtr.)	Thickness (in Mtr.)	Quantity	
ch. 400 m	2	30.00	$(2.00+3.50)/2$	0.40	135.00	cum
	2	30.00	$(2.00+3.00)/2$	0.35	110.25	cum
ch. 770 m	1	19.00	4.00	0.30	22.80	cum
ch. 1110 m	2	12.00	$(4.00+3.00)/2$	0.30	7.60	cum
	1	7.00	$(1.00+1.50)/2$	0.30	5.25	cum
ch. 1150 m	1	5.00	1.50	0.30	4.05	cum
		131.0 m			359.35	cum
Total qty.					359.35	cum

76.13
76.13
53.29
19.34
0.30
1.75
1.69
152.50

5/11/21

Junior Engineer
R.W.D. Works Section,
Madhepur

26/04/22
JE

5.11.21

Assistant Engineer
R.W.D. Work sub Div.
Madhepur

29/11/21

26/04/22
19/4/22
Executive Engineer
R.W.D (W) Division,
Jhanjharpur