



ग्रामीण कार्य विभाग

Rural Works Department, Govt of Bihar

DETAILED PROJECT REPORT FOR MOTRABLE REPAIRING OF ROAD

F.D.R. PART - MOTRABLE RESTORATION

L032-L027 BAJIPURA TO DARIBITTA (VR32)

DETAILED ESTIMATE OF F.D.R. MOTRABLE REPAIRING ROAD

ROAD LENGTH	0 TO 1054	
DISTRICT	KATIHAR	
BLOCK	BALRAMPUR	
DIVISION	BARSOI	
TOTAL LENGTH OF ROAD	1.054	KM
TOTAL COST OF F.D.R. PART - A	Rs. 5.612	Lacs
ADD G.S.T @ 12%	Rs. 0.673	Lacs
ADD Labour Cess @ 1%	Rs. 0.056	Lacs
ADD Seigniorage Fee @ 10%	Rs. 0.293	Lacs
TOTAL COST OF RESTORATION WORK In Rs.	Rs. 6.634	Lacs

SUBMITTED BY
The Executive Engineer,
Works Division, Barsoi

प्रतिवेदन

प्रस्तुत प्राक्कलन ग्रामीण कार्य विभाग कार्य प्रमण्डल ..पटना अन्तर्गत ..बलरामपुर प्रखंड के पथ ..L032-L022 BAJIPURA to DARIBITTA (VR32) (.....) जो विभागीय Online Morititring System MIS पर अपलोड है के बाढ़ 2021 से क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण यातायात लायक Moterale हेतु बनाया गया है। इस कार्य को करने का निर्देश ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक:-मु0अ0-4(मु0) विविध (कार्य) -23-291/2019-4275/पटना, दिनांक-22/10/2021 से प्राप्त है। इस पत्र से Real time Geotagged Photographs को कार्य के दौरान अपलोड करते हुए (Moterale) कार्य कराना सुनिश्चित करने का निर्देश प्राप्त है।

उक्त निर्देश के आलोक में2.5.21..... अतिवृष्टि/बाढ़ उपधार से आए बाढ़ के कारण इस पथ के रोडवे के क्षतिग्रस्त हो जाने से सुरक्षित आवागमन हेतु Moterale कार्य कराया गया है। MIS में उपलोडेड फोटो दिनांक ..20.10.21..... का Lat/Long के साथ लिया गया है। नेपाल तराई से निकलनेवाली इस नदी के तेज धार से इस पथ में कटाव की स्थिति बनी। मोटरेबल कार्य में आवश्यकतानुसार मिट्टी भराई, लोकल बालु भराई, खाली सिमेंट बैग में लोकल बालु भरकर, बॉस का पाइल, चचरी, बॉस का रनर, ह्यूम पाइप एवं ब्रिक बैट का इस्तेमाल किया गया है। निर्देशानुसार कराए गए कार्य कि Geotagged Photographs Real Time के साथ MIS पर उद्धत है। MIS की छायाप्रति, अपलोडेड फोटोग्राफ की छायाप्रति, दर विश्लेषण एवं विभागीय आदेशों की छायाप्रति प्राक्कलन में संलग्न की जा रही है। प्राक्कलन में प्रयुक्त दर अद्यतन है।

प्राक्कलन की यथाशीघ्र अनुमोदन अपेक्षित है ताकि अग्रेतर कार्रवाई की जा सके।

28/11/21

कनीय अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य प्रशाखा,

28/11/21

सहायक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य अवर प्रमंडल,

28/11/21

कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य प्रमंडल, ..28/11/21

28/11/21

Inspection Report for Flood damage work

Date:

1. Name of PIUs- E.E. RWD. Barsoi

2. Name of Block/Road- L032- L027 Bajipura to Daribitta (VR32)
(Block - Balrambar)

A. For Road

1. Damage Location/Chainage : 0.790 km to 1.020 km

2. Damage Length : 150.80 m

3. Nature of Damage : Shoulder and crust

4. Details of Restoration :

i Material being used in Restoration

: Brick bats, bamboopiles, local sand,
emery cement bags etc.

ii Equipment/Tools being used in Restoration works:

iii Procedure taken up in Restoration works

: JCB, tractor, C.I hammer etc.

iv Restored Length

: 150.80 m

B. For Bridge

1. Damage Location/Chainage :

2. Damage Length :

3. Nature of Damage :

4. Details of Restoration :

i Material being used in Restoration

ii Equipment/Tools being used in Restoration works:

iii Procedure taken up in Restoration works

iv Restored Length

C Kumar
Signature of JEAE/EE

C Kumar
08/01/22
AE

Signature

(Name of Inspector)

GENERAL ABSTRACT OF COST FOR MAINTENANCE OF ROAD

NAME OF ROAD : L032-L027 BAJIPURA TO DARIBITTA (VR32)
 DISTRICT KATIHAR
 DIVISION BARSOI
 BLOCK BALRAMPUR
 LENGTH OF ROAD (IN KM) 1.054

SI. No.	ITEM OF WORK	AMOUNT (LAKHS)
1	EARTH WORK	0.000
2	HUME PIPE	0.000
3	BRICK BAT	5.384
4	SAND BAGS	0.000
5	BAMBOO WORK	0.228
6	STEEL DRUM SHEET	0.000
TOTAL COST OF PROJECT =		5.612
Add G.S.T. @ 12%		0.673
Add Labour Cess @ 1%		0.056
Add Seigniorage Fee @ 10%		0.293
Total Cost of Restoration Work =		6.634

45 *C Kumar*
 J.E.
 RWD

Q. Kumar
 28/11/2021
 A.E.
 RWD

W. Singh
 E.E.
 RWD

Provisional Technical sanction of Rs 6.634 Lac
 (Rupees Six Lac Sixty three Thousand Four hundred) only

[Signature]
 अधीक्षण अभियंता
 ग्रामीण कार्य विभाग
 नई दिल्ली, दिल्ली

निरीक्षण प्रतिवेदन

अपीक्षित अभियंता, प्राणीय कार्य विभाग, कार्य अंश पूर्णता के पत्रांक 1361 दिनांक 20-11-21 में दिये गये निर्देश के आलोक में दिनांक 31/12/21 से 01/1/22 तक प्राणीय कार्य विभाग, कार्य अंश पूर्णता अन्तर्गत प्राणीय कार्य विभाग, कार्य अंश पूर्णता गारसी में गारसी, गन्दा, बलरामपुर, डंडखोरा प्रखंड के वर्ष 2021 की राउ से निम्नलिखित क्षतिग्रस्त पथों के Temporary Restoration कार्य स्थल का निरीक्षण किया गया एवं इन कार्यों को प्रायोजन के अनुरूप पाया गया। कार्य की वर्तमान स्थिति संतोषजनक है एवं पथ इस स्थली पर मोटेरेल है।

S.N.	Division	ROAD NAME	Road Status	Length (in Km)	Estimated Cost for Restoration (in Lakh)	Remarks (Damage Length) in Km
1	Balson	NEHRU JAT TO BARSIN SINA VIA ADAMPUR TOLA		1.363	7.406	184.606
2	Balson	BALRAMPUR TO TELTA (DATIAN DIVISION)		0.168	21.061	140.000
3	Balson	BARSIN SINA JAT TO ADAMPUR VIA DIBAF TELTA MADHOPUR		1.150	21.487	245.487
4	Balson	CHANDANI CHOWK TO BALLEGANI BAZAR		2.468	7.317	68.300
5	Balson	FATEHPUR TO MELLICUPUR		5.708	19.232	421.800
6	Balson	BALRAMPUR TO DHUM TOLA		2.104	4.895	112.400
7	Balson	KALYAN GAON KANTU CHOWK TO SULTANPUR BARE WAY GATE VIA MANDAL TOLA		1.229	14.296	317.200
8	Balson	SHALINA TUNDA JAT VIA BALRAMPUR KATRA WASH		2.378	14.134	312.100
9	Balson	LOTA TOLA TO LAJPUR (VR21)		1.408	7.918	324.400
10	Balson	VR12-VR21 BALJIPURA TO DABHETTA (VR21)		1.854	8.824	150.800
11	Balson	LOTA TOLA TO CHILHAPARA BALIABAGH		2.556	19.674	113.000
12	Balson	LOTA TOLA TO DIGHAIDARITA (VR21)		2.821	4.424	145.700
13	Balson	VR12-VR21 TO MADHOPUR (VR17)		1.908	14.249	254.900
14	Balson	VR12-VR21 TO LOHAGRA (VR21)		1.381	23.805	372.000
15	Balson	LOTA MIDDLE SCHOOL DATIAN TO DATIAN CHOWK VIA DATAGHATA (VR21)		1.853	15.323	194.500
16	Balson	LOTA KALJANABAGH CHOWK TO BISWANPUR VIA DATIAN (VR21)		2.437	3.781	68.000
17	Balson	MASUD TOLA TO BANITA TOLA FATEHPUR GAON TOLA		8.398	4.813	182.200
18	Balson	MADHOPUR MADHAPUR TOLA TO SONA TOLA BARSIN SINA TOLA VIA BARSINABAGH TOLA		2.375	8.924	94.300
19	Balson	PANJA KUDUS SE CHAR TO PANGY TOLA VIA GABHAI TOLA		1.883	14.366	84.000
20	Balson	TOLA TO BANITA TOLA		8.938	18.217	84.000
21	Balson	LRRAIL TO BALLEGANI VIA EOL TOLA, LRRAIL TOLA		3.340	4.623	216.700
TOTAL				53.763	281.463	4376.700

अभिधी
प्राणीय कार्य विभाग
कार्य अंश पूर्णता

अभिधी
प्राणीय कार्य विभाग
कार्य अंश पूर्णता, बलरामपुर

अभिधी
प्राणीय कार्य विभाग
कार्य अंश पूर्णता, गारसी

अभिधी
प्राणीय कार्य विभाग
कार्य अंश पूर्णता, बलरामपुर