



ग्रामीण कार्य विभाग

Rural Works Department, Govt of Bihar

DETAILED PROJECT REPORT FOR MOTRABLE REPAIRING OF ROAD

F.D.R. PART - MOTRABLE RESTORATION

BIJURIYA NH-31 TO JAWADPUR PART -1

DETAILED ESTIMATE OF F.D.R. MOTRABLE REPAIRING ROAD

ROAD LENGTH	0 TO 9500	
DISTRICT	KATIHAR	
BLOCK	BARSOI	
DIVISION	BARSOI	
TOTAL LENGTH OF ROAD	9.500	KM
TOTAL COST OF F.D.R. PART - A	Rs. 9.603	Lacs
ADD G.S.T @ 12%	Rs. 1.152	Lacs
ADD Labour Cess @ 1%	Rs. 0.096	Lacs
ADD Seigniorage Fee @ 10%	Rs. 0.523	Lacs
TOTAL COST OF RESTORATION WORK In Rs.	Rs. 11.374	Lacs

SUBMITTED BY
The Executive Engineer,
Works Division, Barsoi

प्रतिवेदन

प्रस्तुत प्राक्कलन ग्रामीण कार्य विभाग कार्य प्रमण्डल अन्तर्गत प्रखंड के पथ (.....) जो विभागीय Online Morititring System MIS पर अपलोड है के बाढ़ 2021 से क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण यातायात लायक Moterable हेतु बनाया गया है। इस कार्य को करने का निर्देश ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक:-मु0अ0-4(मु0) विविध (कार्य) -23-291/2019-4275/पटना, दिनांक-22/10/2021 से प्राप्त है। इस पत्र से Real time Geotagged Photographs को कार्य के दौरान अपलोड करते हुए (Moterable) कार्य कराना सुनिश्चित करने का निर्देश प्राप्त है।

उक्त निर्देश के आलोक में अतिवृष्टि/बाढ़ उपधार से आए बाढ़ के करण इस पथ के रोडवे के क्षतिग्रस्त हो जाने से सुरक्षित आवागमन हेतु Moterable कार्य कराया गया है। MIS में उपलोडेड फोटो दिनांक का Lat/Long के साथ लिया गया है। नेपाल तराई से निकलनेवाली इस नदी के तेज धार से इस पथ में कटाव की स्थिति बनी। मोटरेबल कार्य में आवश्यकतानुसार मिट्टी भराई, लोकल बालु भराई, खाली सिमेंट बैग में लोकल बालु भरकर, बॉस का पाइल, चचरी, बॉस का रनर, ह्यूम पाइप एवं ब्रिक बैट का इस्तेमाल किया गया है। निर्देशानुसार कराए गए कार्य कि Geotagged Photographs Real Time के साथ MIS पर उद्धत है। MIS की छायाप्रति, अपलोडेड फोटोग्राफ की छायाप्रति, दर विश्लेषण एवं विभागीय आदेशों की छायाप्रति प्राक्कलन में संलग्न की जा रही है। प्राक्कलन में प्रयुक्त दर अद्यतन है।


प्राक्कलन की यथाशीघ्र अनुमोदन अपेक्षित है ताकि अग्रेतर कार्रवाई की जा सके।



कनीय अभियंता

ग्रामीण कार्य विभाग

कार्य प्रशाखा,



सहायक अभियंता

ग्रामीण कार्य विभाग

कार्य अवर प्रमंडल,



कार्यपालक अभियंता

ग्रामीण कार्य विभाग

कार्य प्रमंडल,

Inspection Report for Flood damage work

Date:

1. Name of PIUs-

2. Name of Block/Road-

A. For Road

1. Damage Location/Chainage :

2. Damage Length :

3. Nature of Damage :

4. Details of Restoration :

i Material being used in Restoration :

ii Equipment/Tools being used in Restoration works :

iii Procedure taken up in Restoration works :

iv Restored Length :

B. For Bridge

1. Damage Location/Chainage :

2. Damage Length :

3. Nature of Damage :

4. Details of Restoration :

i Material being used in Restoration :

ii Equipment/Tools being used in Restoration works :

iii Procedure taken up in Restoration works :

iv Restored Length :

Signature of JE/AE/EE

25/8/21
25/8/21
AC

Signature

(Name of Inspector)

GENERAL ABSTRACT OF COST FOR MAINTENANCE OF ROAD

NAME OF ROAD : BIJURIYA NH-31 TO JAWADPUR PART -1

DISTRICT KATIHAR

DIVISION BARSOI

BLOCK BARSOI

LENGTH OF ROAD (IN KM) 9.500

Sl. No.	ITEM OF WORK	AMOUNT (LAKHS)
1	EARTH WORK	0.000
2	HUME PIPE	0.000
3	BRICK BAT	9.603
4	SAND BAGS	0.000
5	BAMBOO WORK	0.000
6	STEEL DRUM SHEET	0.000
TOTAL COST OF PROJECT =		9.603
Add G.S.T. @ 12%		1.152
Add Labour Cess @ 1%		0.096
Add Seigniorage Fee @ 10%		0.523
Total Cost of Restoration Work =		11.374

[Signature]
J.E.
RWD

[Signature] 25/08/21
A.E.
RWD

[Signature]
E.E.
RWD

Provisional Technically Sanctioned For Rs. 11.374 Lacs

(Rupees.....Crore.....Eleven

Lacs.....thirty seven -

Thousands.....four.....Hundred) Only

[Signature]
अधीक्षक अभियंता
राजकीय हाईवे विभाग
काठमान्डू, नेपाल

निरीक्षण प्रतिवेदन

अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल पूर्णिया के पत्रांक 1361 दिनांक 20.11.21 में दिये गये निर्देश के आलोक में दिनांक 3/1/22 से 8/1/22 तक ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल पूर्णिया अन्तर्गत ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल बारसोई में बारसोई, कदया, बलरामपुर, डंडखोरा प्रखंड के वर्ष 2021 की याद से गिनतिरहित क्षतिग्रस्त पथों के Temporary Restoration कार्य स्थल का निरीक्षण किया गया एवं इन कार्यों को प्राक्कलन के अनुरूप पाया गया। कार्य की वर्तमान स्थिति संतोषजनक है एवं पथ इस स्थलों पर मोटेरेबल है।

S.NO.	Division	ROAD NAME	Road Status	LENGTH (IN KM.)	Estimated Cost for Restoration (In Lakh)	Remarks (Damage Length) In KM
1	Barsoi	ADAMPUR HAT TO BARSOI SIMA VIA ADAMPUR TOLA		1.563	7.420	184.400
2	Barsoi	BALRAMPUR TO TELTA (DATIAN DIVERSION)		0.160	32.061	140.000
3	Barsoi	BUURIA NH-31 BUARGON TO ADAMPUR VIA DHAPI TELTA MADHOPUR		13.500	27.407	545.450
4	Barsoi	CHANDANI CHOWK TO BALUGANJ BAZAR		2.460	7.327	93.200
5	Barsoi	FATEHPUR TO MILLICKPUR		5.705	19.222	421.000
6	Barsoi	IBRAHIMPUR TO DHUM TOLA		3.108	4.895	133.400
7	Barsoi	KALYAN GAON KANTTU CHOWK TO SULTANPUR RAILWAY GATE VIA MANDAL TOLA		1.225	24.398	317.900
8	Barsoi	KIRAURA TO NH-31 TAK VIA BAGDOGARA KATHAL WADI		2.378	16.238	322.100
9	Barsoi	L024-T04 TO LALPUR (VR24)		2.400	7.518	326.400
10	Barsoi	L032-L027 BAJIPURA TO DARIBITTA (VR32)		1.054	6.634	150.800
11	Barsoi	L-042-T06 TO CHILHAPARA BALIABAGH		2.550	19.674	123.000
12	Barsoi	L043-T05 TO DIGHAIDARIYA (VR43)		2.021	4.424	145.700
13	Barsoi	L047-T05 TO MADHOPUR (VR47)		1.900	14.249	254.900
14	Barsoi	L052-T05 TO LOHAGRA (VR52)		1.201	25.805	372.000
15	Barsoi	L063-MIDDLE SCHOOL DATIAN TO DATIAN CHOWK VIA GAYAGHATA (VR63)		1.003	15.323	196.300
16	Barsoi	L067-KALHANABARI CHOWK TO BISWANPUR VIA JAIJAN (VR67)		2.457	3.501	69.000
17	Barsoi	MASJID TOLA TO BHATIYA TOLI HOTE HUY FATEHPUR GAON TAK		0.390	4.893	102.200
18	Barsoi	MOHADDIPUR MAHADALIT TOLA TO SONA TOLA BARSOI SIMA TAK VIA SIHERSAHADI TOLA		2.575	8.826	94.300
19	Barsoi	PARUA KUDUS KE GHAR TO PMGSY T05 TAK VIA GARHAI TOLA		1.885	14.866	84.000
20	Barsoi	T04 TO BANIYA TOLA		0.930	18.287	84.000
21	Barsoi	UFRAIL TO BALUGANJ VIA KOL TOLA, UFRAIL TOLA		3.300	4.625	210.700
TOTAL				53.765	287.663	4370.750

कनिष्ठ अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रशाखा, बलरामपुर

सहायक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य अवर प्रमंडल, बलरामपुर

कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य प्रमंडल, बारसोई

कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य प्रमंडल, बायसी