



ग्रामीण कार्य विभाग

Rural Works Department, Govt of Bihar

DETAILED PROJECT REPORT FOR MOTRABLE REPAIRING OF ROAD

F.D.R. PART - MOTRABLE RESTORATION

T04 TO BANIYA TOLA

DETAILED ESTIMATE OF F.D.R. MOTRABLE REPAIRING ROAD

ROAD LENGTH	0 TO 930	
DISTRICT	KATIHAR	
BLOCK	BALRAMPUR	
DIVISION	BARSOI	
TOTAL LENGTH OF ROAD	0.930	KM
TOTAL COST OF F.D.R. PART - A	Rs. 15.439	Lacs
ADD G.S.T @ 12%	Rs. 1.853	Lacs
ADD Labour Cess @ 1%	Rs. 0.154	Lacs
ADD Seigniorage Fee @ 10%	Rs. 0.841	Lacs
TOTAL COST OF RESTORATION WORK In Rs.	Rs. 18.287	Lacs

SUBMITTED BY
The Executive Engineer,
Works Division, Barsoi

प्रतिवेदन

प्रस्तुत प्राक्कलन ग्रामीण कार्य विभाग कार्य प्रमण्डल द्वारसोई अन्तर्गत बलरामपुर प्रखंड के पथ T. ७५ हस BANIYA TP. LA (.....) जो
वेभागीय Online Morititring System MIS पर अपलोड है के बाढ 2021 से क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण यातायात लायक Moterable हेतु बनाया गया है। इस कार्य को करने का निर्देश ग्रामीण कार्य वेभाग, बिहार सरकार के पत्रांक:-मु0अ0-4(मु0) विविध (कार्य) -23-291/2019-4275/पटना, दिनांक-22/10/2021 से प्राप्त है। इस पत्र से Real time Geotagged Photographs को कार्य के दौरान अपलोड करते हुए (Moterable) कार्य कराना सुनिश्चित करने का निर्देश प्राप्त है।

उक्त निर्देश के आलोक में 2021 अतिवृष्टि/बाढ उपधार से आए बाढ के कारण इस पथ के रोडवे के क्षतिग्रस्त हो जाने से सुरक्षित आवागमन हेतु Moterable कार्य कराया गया है। MIS में उपलोडेड फोटो दिनांक 31.10.2021 का Lat/Long के साथ लिया गया है। नेपाल तराई से निकलनेवाली इस नदी के तेज धार से इस पथ में कटाव की स्थिति बनी। मोटरेबल कार्य में आवश्यकतानुसार मिट्टी भराई, लोकल बालु भराई, खाली सिमेंट बैग में लोकल बालु भरकर, बॉस का पाइल, चचरी, बॉस का रनर, ह्यूम पाइप एवं ब्रिक बैट का इस्तेमाल किया गया है। निर्देशानुसार कराए गए कार्य कि Geotagged Photographs Real Time के साथ MIS पर उद्धत है। MIS की छायाप्रति, अपलोडेड फोटोग्राफ की छायाप्रति, दर विश्लेषण एवं विभागीय आदेशों की छायाप्रति प्राक्कलन में संलग्न की जा रही है। प्राक्कलन में प्रयुक्त दर अद्यतन है।

प्राक्कलन की यथाशीघ्र अनुमोदन अपेक्षित है ताकि अग्रेतर कार्रवाई की जा सके।

MA 218
28/11/21

कनीय अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य प्रशाखा,

df C. Kumar
9/11/21

Q. Kumar
28/11/21

सहायक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य अवर प्रमंडल,

MA 218
28/11/21

कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य प्रमंडल,

Inspection Report for Flood damage work

Date:

1. Name of PIUs- EE. RWD Barsui

2. Name of Block/Road- TOU to BANIYA TOLA
(Gou - Balrampur)

A. For Road

1. Damage Location/Chainage : 0.150 km to 0.250 km

2. Damage Length : 84 m

3. Nature of Damage : Diversion

4. Details of Restoration : Diversion

i Material being used in Restoration

: Bamboo, Brick bats, local sand, Empty Cement bags etc

ii Equipment/Tools being used in Restoration works:

: JCB, tractor, C.I hammer etc

iii Procedure taken up in Restoration works

iv Restored Length

: 84 m

B. For Bridge

1. Damage Location/Chainage :

2. Damage Length :

3. Nature of Damage :

4. Details of Restoration :


i Material being used in Restoration

ii Equipment/Tools being used in Restoration works:

iii Procedure taken up in Restoration works

iv Restored Length


Signature of JBAE/EE


08/01/22
AE


Signature

(Name of Inspector)

GENERAL ABSTRACT OF COST FOR MAINTENANCE OF ROAD

NAME OF ROAD : T04 TO BANIYA TOLA
DISTRICT KATIHAR
DIVISION BARSOI
BLOCK BALRAMPUR
LENGTH OF ROAD (IN KM) 0.930

Sl. No.	ITEM OF WORK	AMOUNT (LAKHS)
1	EARTH WORK	0.000
2	HUME PIPE	0.000
3	BRICK BAT	15.439
4	SAND BAGS	0.000
5	BAMBOO WORK	0.000
6	STEEL DRUM SHEET	0.000
TOTAL COST OF PROJECT =		15.439
Add G.S.T. @ 12%		1.853
Add Labour Cess @ 1%		0.154
Add Seigniorage Fee @ 10%		0.841
Total Cost of Restoration Work =		18.287

45 Kumar
9/10/122
J.E.
RWD

28/11/021
A.E.
RWD

28/11/12
E.E.
RWD

Provisional Technical sanction of Rs 18.287 Lacs
(Rupees eighteen Lacs twenty eight thousand
seven hundred) only

अधीक्षक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य अंश, पूर्णिया

गिरीबाण प्रतिवेदन

अपीक्षाण अभियंता, प्राणीय कार्य विभाग, कार्य अंचल पूर्णिया के पत्रांक 1361 दिनांक 20-11-21 में दिये गये निर्देश को आलोक में दिनांक 31/1/22 से 01/1/22 तक प्राणीय कार्य विभाग, कार्य अंचल पूर्णिया अन्तर्गत प्राणीय कार्य विभाग, कार्य अंचल गोरखी में काररौई, गदवा, बलरामपुर, डंडखोरा प्रखंड के वर्ष 2021 की राउ से निम्नलिखित क्षतिग्रस्त पथों के Temporary Restoration कार्य स्थल का निरीक्षण किया गया एवं इन कार्यों को प्रायकालन के अनुरूप पाया गया। कार्य की वर्तमान स्थिति संतोषजनक है एवं पथ इस स्थली पर मोटेरेबल है।

SL. NO.	Division	ROAD NAME	Road Status	LENGTH (IN KM)	Estimated Cost for Restoration (In Lakh)	Remarks (Damage Length) In KM
1	Banar	BERMUPUR HAT TO BARSER SINHA VIA AHPANPUR TOLA		1.363	7.426	104.000
2	Banar	BALRAMPUR TO TELTA (DATIAN DIVERSION)		0.160	21.000	140.000
3	Banar	BHARWA NETAJI BHARGON TO ADAMPUR VIA DIBAFI TELTA MAHOPUR		11.500	27.400	245.000
4	Banar	CHANDANI CHOWK TO BALLENGU BAZAR		2.400	7.377	60.000
5	Banar	FATEHPUR TO MULLICKPUR		5.700	19.232	421.000
6	Banar	SHRAMPUR TO DHUM TOLA		2.100	4.895	112.000
7	Banar	KALYAN GAON KANTU CHOWK TO SULTANPUR BARE WAY GATE VIA MANDAL TOLA		1.220	14.290	217.000
8	Banar	SHARUA TUNDAJI TAL. VIA BALIKHARA KATHAL WADH		2.370	14.130	212.000
9	Banar	LD24-T04 TO LAJPUR (VR21)		1.400	7.910	120.000
10	Banar	LD22-L027 BAJIPURA TO DARGHETA (VR22)		1.050	8.820	150.000
11	Banar	LD07-T06 TO CHHAPARA BALIABAGH		1.550	18.670	113.000
12	Banar	LD04-T05 TO DIGHARDHETA (VR23)		1.020	4.420	145.700
13	Banar	LD03-T05 TO MAHOPUR (VR17)		1.900	14.240	254.000
14	Banar	LD22-T05 TO LOHAGRA (VR22)		1.200	23.805	272.000
15	Banar	LD03-MIDDLE SIKHRI, DATIAN TO DATIAN CHOWK, VIA GATAGHETA (VR23)		1.000	17.320	190.500
16	Banar	LD07-KALJANABAJI CHOWK TO BISWANPUR VIA DATIAN (VR27)		2.457	3.700	60.000
17	Banar	MASUD TAL. A TO BANETA TOLA FATEHPUR HAT FATEHPUR GAON TAL.		0.300	4.000	100.000
18	Banar	MURADPUR MAHARAJIT TOLA TO SONA TOLA BARSER SINHA TAL. VIA SHERSABHAN TOLA		2.370	5.020	94.000
19	Banar	PANUA KUDUS SE GHAR TO FUGSY TOS TAL. VIA GABHA TOLA		1.000	14.000	84.000
20	Banar	T04 TO BANETA TOLA		0.950	10.210	84.000
21	Banar	UPRAIL TO BALLENGU VIA EOL TOLA, UPRAIL TOLA		2.300	4.020	210.700
TOTAL				53.763	287.463	4370.700

Anwar
08/01/22
कार्य अंचल पूर्णिया
कार्य अंचल गोरखी

Anwar
08/01/22
कार्य अंचल पूर्णिया
कार्य अंचल गोरखी

Anwar
08/01/22
कार्य अंचल पूर्णिया
कार्य अंचल गोरखी

Anwar
08/01/22
कार्य अंचल पूर्णिया
कार्य अंचल गोरखी