



ग्रामीण कार्य विभाग

Rural Works Department, Govt of Bihar

DETAILED PROJECT REPORT FOR MOTRABLE REPAIRING OF ROAD

F.D.R. PART - MOTRABLE RESTORATION

KALYAN GAON KANTTU CHOWK TO SULTANPUR RAILWAY GATE VIA
MANDAL TOLA

DETAILED ESTIMATE OF F.D.R. MOTRABLE REPAIRING ROAD

ROAD LENGTH	0 TO 1225	
DISTRICT	KATIHAR	
BLOCK	BALRAMPUR	
DIVISION	BARSOI	
TOTAL LENGTH OF ROAD	1.225	KM
TOTAL COST OF F.D.R. PART - A	Rs. 20.722	Lacs
ADD G.S.T @ 12%	Rs. 2.487	Lacs
ADD Labour Cess @ 1%	Rs. 0.207	Lacs
ADD Seigniorage Fee @ 10%	Rs. 0.982	Lacs
TOTAL COST OF RESTORATION WORK In Rs.	Rs. 24.398	Lacs

SUBMITTED BY
The Executive Engineer,
Works Division, Barsoi

प्रतिवेदन

प्रस्तुत प्राक्कलन ग्रामीण कार्य विभाग कार्य प्रमण्डल तारखोई अन्तर्गत बलरामपुर प्रखंड के पथ KALYAN GADON KANTU CHOWK to SULTANPUR RAILWAY (.....) जो GATE VIA MANDAL TOLA विभागीय Online Morititring System MIS पर अपलोड है के बाद 2021 से क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण यातायात लायक Moterable हेतु बनाया गया है। इस कार्य को करने का निर्देश ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक:-मु0अ0-4(मु0) विविध (कार्य) -23-291/2019-4275/पटना, दिनांक-22/10/2021 से प्राप्त है। इस पत्र से Real time Geotagged Photographs को कार्य के दौरान अपलोड करते हुए (Moterable) कार्य कराना सुनिश्चित करने का निर्देश प्राप्त है।

उक्त निर्देश के आलोक में2021..... अतिवृष्टि/बाढ़ उपधार से आए बाढ़ के कारण इस पथ के रोडवे के क्षतिग्रस्त हो जाने से सुरक्षित आवागमन हेतु Moterable कार्य कराया गया है। MIS में उपलोडेड फोटो दिनांक ..06.11.21..... का Lat/Long के साथ लिया गया है। नेपाल तराई से निकलनेवाली इस नदी के तेज धार से इस पथ में कटाव की स्थिति बनी। मोटेरेबल कार्य में आवश्यकतानुसार मिट्टी भराई, लोकल बालु भराई, खाली सिमेंट बैग में लोकल बालु भरकर, बॉस का पाइल, चचरी, बॉस का रनर, ह्यूम पाइप एवं ब्रिक बैट का इस्तेमाल किया गया है। निर्देशानुसार कराए गए कार्य कि Geotagged Photographs Real Time के साथ MIS पर उद्धत है। MIS की छायाप्रति, अपलोडेड फोटोग्राफ की छायाप्रति, दर विश्लेषण एवं विभागीय आदेशों की छायाप्रति प्राक्कलन में संलग्न की जा रही है। प्राक्कलन में प्रयुक्त दर अद्यतन है।

प्राक्कलन की यथाशीघ्र अनुमोदन अपेक्षित है ताकि अग्रेतर कार्रवाई की जा सके।

28/11/21

कनीय अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य प्रशाखा,

28/11/21

सहायक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य अवर प्रमंडल,

28/11/21

कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य प्रमंडल,

Inspection Report for Flood damage work

Date:

1. Name of PIUs- EE. R.W.D. Baisai

2. Name of Block/Road- Kalyan Goan Kanttu Chowk to Sultanpur Railway
(Blow - Balampru) Gate via Mandal to be.

A. For Road

1. Damage Location/Chainage : 0.240 km to 1.210 km

2. Damage Length : 317.90 M

3. Nature of Damage : Shoulder & crest

4. Details of Restoration :

i Material being used in Restoration

: Bamboo, Brick bats, local sand, empty cement bags etc

ii Equipment/Tools being used in Restoration works:

: JCB, tractor, Hammer etc

iii Procedure taken up in Restoration works

iv Restored Length : 317.90 M

B. For Bridge

1. Damage Location/Chainage :

2. Damage Length :

3. Nature of Damage :


4. Details of Restoration :

i Material being used in Restoration

ii Equipment/Tools being used in Restoration works:

iii Procedure taken up in Restoration works

iv Restored Length


Signature of JE/AE/EE


Signature
(Name of Inspector)

GENERAL ABSTRACT OF COST FOR MAINTENANCE OF ROAD

NAME OF ROAD : KALYAN GAON KANTTU CHOWK TO SULTANPUR RAILWAY GATE VIA
MANDAL TOLA

DISTRICT KATIHAR

DIVISION BARSOI

BLOCK BALRAMPUR

LENGTH OF ROAD (IN KM) 1.225

Sl. No.	ITEM OF WORK	AMOUNT (LAKHS)
1	EARTH WORK	0.000
2	HUME PIPE	0.000
3	BRICK BAT	18.042
4	SAND BAGS	1.394
5	BAMBOO WORK	1.286
6	STEEL DRUM SHEET	0.000
TOTAL COST OF PROJECT =		20.722
Add G.S.T. @ 12%		2.487
Add Labour Cess @ 1%		0.207
Add Seigniorage Fee @ 10%		0.982
Total Cost of Restoration Work =		24.398

44 *Cammar*
J.E. 9/11/22
RWD

28/11/21
A.E.
RWD

28/11/21
E.E.
RWD

Provisional Technical sanction of Rs 24.398 Lac
(Rupees twenty four Lac fifty nine thousand -
eight hundred) only

[Signature]
अधीक्षक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य अंचल, पूर्णिया

निरीक्षण प्रतिवेदन

अपीक्षणा अभियंता, प्राणीय कार्य विभाग, कार्य अंचल पूर्णिया के पत्रांक 1361 दिनांक 20-11-21 में दिये गये निर्देश के आलोक में दिनांक 31/12/21 से 01/1/22 तक प्राणीय कार्य विभाग, कार्य अंचल पूर्णिया अन्तर्गत प्राणीय कार्य विभाग, कार्य अंचल गोरखपुर में गोरखपुर, गन्दावा, बलरामपुर, डंडखोरा प्रखंड के वर्ष 2021 की राउ से निम्नलिखित क्षतिग्रस्त पथों के Temporary Restoration कार्य स्थल का निरीक्षण किया गया एवं इन कार्यों को प्रायश्चित्त के अनुरूप पाया गया। कार्य की वर्तमान स्थिति संतोषजनक है एवं पथ इस स्थली पर मोटेरेल है।

S.N.	Division	ROAD NAME	Road Status	Length (in Km)	Estimated Cost for Restoration (in Lakh)	Remarks (Damage Length) in Km
1	Baran	BARAN HAT TO BARSIN SINA VIA ADAMPUR TOLA		1.363	7.426	184.600
2	Baran	BARANPUR TO TELTA (DATIAN DIVISION)		8.168	21.061	140.000
3	Baran	BARAN HAT TO BARSIN SINA VIA ADAMPUR TOLA (DIPATI TELTA MAHENDRA)		11.509	27.487	245.400
4	Baran	CHANDANI CHOWK TO BALLEGANI BAZAR		2.468	7.317	60.300
5	Baran	FATEHPUR TO MELLICUPUR		5.708	19.232	421.800
6	Baran	BARANPUR TO DHUM TOLA		2.104	4.895	112.400
7	Baran	KALYAN GAON KANTU CHOWK TO SULTANPUR BARE WAY GATE VIA MANDAL TOLA		1.229	14.296	317.300
8	Baran	BARAN HAT TO BARSIN SINA VIA BARSIN SINA TOLA		2.378	14.134	312.100
9	Baran	LOTA TOLA TO LAJPUR (VR21)		1.408	7.918	324.400
10	Baran	LOTA TOLA TO BARSIN SINA (VR22)		1.854	8.824	150.800
11	Baran	LOTA TOLA TO CHILAPARA BATHAGH		1.556	19.674	113.000
12	Baran	LOTA TOLA TO DIGHAJHATA (VR23)		1.821	4.424	145.700
13	Baran	LOTA TOLA TO MAHENDRA (VR24)		1.908	14.249	254.900
14	Baran	LOTA TOLA TO LOHAGRA (VR25)		1.381	23.805	372.000
15	Baran	LOTA TOLA TO MIDDLE SCHOOL, DATIAN TO DATIAN CHOWK VIA GATAGHATA (VR26)		1.851	15.323	194.500
16	Baran	LOTA TOLA TO KALYAN GAON CHOWK TO BISWANPUR VIA DATIAN (VR27)		2.437	3.781	60.000
17	Baran	MASUD TOLA TO BANITA TOLA FATEHPUR GAON TOLA		8.398	4.811	142.200
18	Baran	MASUD TOLA TO BANITA TOLA SONA TOLA BARSIN SINA TOLA VIA BARSIN SINA TOLA		2.378	8.924	94.300
19	Baran	PANJA KUDUS SE CHAR TO FINGST TOLA VIA GABHA TOLA		1.883	14.366	84.000
20	Baran	TOLA TO BANITA TOLA		8.938	18.217	84.000
21	Baran	UPRAIL TO BALLEGANI VIA EOL TOLA, UPRAIL TOLA		3.342	4.623	216.700
TOTAL				53.763	281.463	4376.700

अपीक्षणा अभियंता
प्राणीय कार्य विभाग
कार्य अंचल गोरखपुर

अपीक्षणा अभियंता
प्राणीय कार्य विभाग
कार्य अंचल गोरखपुर

अपीक्षणा अभियंता
प्राणीय कार्य विभाग
कार्य अंचल गोरखपुर

अपीक्षणा अभियंता
प्राणीय कार्य विभाग
कार्य अंचल गोरखपुर