



ग्रामीण कार्य विभाग

Rural Works Department, Govt of Bihar

DETAILED PROJECT REPORT FOR MOTRABLE REPAIRING OF ROAD

F.D.R. PART - MOTRABLE RESTORATION

MOHADDIPUR MAHADALIT TOLA TO SONA TOLA BARSOI SIMA TAK
VIA SHERSAHBADI TOLA

DETAILED ESTIMATE OF F.D.R. MOTRABLE REPAIRING ROAD

ROAD LENGTH	0 TO 2575	
DISTRICT	KATIHAR	
BLOCK	BALRAMPUR	
DIVISION	BARSOI	
TOTAL LENGTH OF ROAD	2.575	KM
TOTAL COST OF F.D.R. PART - A	Rs. 7.451	Lacs
ADD G.S.T @ 12%	Rs. 0.894	Lacs
ADD Labour Cess @ 1%	Rs. 0.075	Lacs
ADD Seigniorage Fee @ 10%	Rs. 0.406	Lacs
TOTAL COST OF RESTORATION WORK In Rs.	Rs. 8.826	Lacs

SUBMITTED BY
The Executive Engineer,
Works Division, Barsoi

प्रतिवेदन

प्रस्तुत प्राक्कलन ग्रामीण कार्य विभाग कार्य प्रमण्डल बारा अन्तर्गत मोहदपुर प्रखंड के पथ MOHADDIPUR MAHADAI TOLA TO SONA TOLA BARSETHIMA (.....) जो VIA SHERSARHADI TOLA विभागीय Online Morititring System MIS पर अपलोड है के बाद 2021 से क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण यातायात लायक Moterable हेतु बनाया गया है। इस कार्य को करने का निर्देश ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक:-मु0अ0-4(मु0) विविध (कार्य) -23-291/2019-4275/पटना, दिनांक-22/10/2021 से प्राप्त है। इस पत्र से Real time Geotagged Photographs को कार्य के दौरान अपलोड करते हुए (Moterable) कार्य कराना सुनिश्चित करने का निर्देश प्राप्त है।

उक्त निर्देश के आलोक में2021..... अतिवृष्टि/बाढ़ उपधार से आए बाढ़ के कारण इस पथ के रोडवे के क्षतिग्रस्त हो जाने से सुरक्षित आवागमन हेतु Moterable कार्य कराया गया है। MIS में उपलोडेड फोटो दिनांक ...02/11/2021... का Lat/Long के साथ लिया गया है। नेपाल तराई से निकलनेवाली इस नदी के तेज धार से इस पथ में कटाव की स्थिति बनी। मोटरेबल कार्य में आवश्यकतानुसार मिट्टी भराई, लोकल बालु भराई, खाली सिमेंट बैग में लोकल बालु भरकर, बॉस का पाइल, चचरी, बॉस का रनर, ह्यूम पाइप एवं ब्रिक बैट का इस्तेमाल किया गया है। निर्देशानुसार कराए गए कार्य कि Geotagged Photographs Real Time के साथ MIS पर उद्धत है। MIS की छायाप्रति, अपलोडेड फोटोग्राफ की छायाप्रति, दर विश्लेषण एवं विभागीय आदेशों की छायाप्रति प्राक्कलन में संलग्न की जा रही है। प्राक्कलन में प्रयुक्त दर अद्यतन है।

प्राक्कलन की यथाशीघ्र अनुमोदन अपेक्षित है ताकि अग्रेतर कार्रवाई की जा सके।

कनीय अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य प्रशाखा,
28/11/2021

सहायक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य अवर प्रमंडल,

कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य प्रमंडल, ...01.11.21

Inspection Report for Flood damage work

Date:

1. Name of PIUs- EE. RWD. Barsoi

2. Name of Block/Road- Mohaddipur Mahadalit tola to Sena tola Barsoi
(Block- Baisampur) Sima tak via Shersabadi tola

A. For Road

1. Damage Location/Chainage : 2.00 km to 2.200 km

2. Damage Length : 34.30 m

3. Nature of Damage :

4. Details of Restoration : Shoulder & crest (full)

i Material being used in Restoration

: Brick bats, local sand, Empty cement bags
bambos et

ii Equipment/Tools being used in Restoration works:

iii Procedure taken up in Restoration works

: JCB, tractor, c-1 labour. etc

iv Restored Length

: 34.30 m

B. For Bridge

1. Damage Location/Chainage :

2. Damage Length :

3. Nature of Damage :

4. Details of Restoration :

i Material being used in Restoration

ii Equipment/Tools being used in Restoration works:

iii Procedure taken up in Restoration works

iv Restored Length

Signature of JEAE/EE

Signature

(Name of Inspector)

GENERAL ABSTRACT OF COST FOR MAINTENANCE OF ROAD

NAME OF ROAD : MOHADDIPUR MAHADALIT TOLA TO SONA TOLA BARSOI SIMA TAK VIA
SHERSAHBADI TOLA

DISTRICT KATIHAR

DIVISION BARSOI

BLOCK BALRAMPUR

LENGTH OF ROAD (IN KM) 2.575

Sl. No.	ITEM OF WORK	AMOUNT (LAKHS)
1	EARTH WORK	0.000
2	HUME PIPE	0.000
3	BRICK BAT	7.451
4	SAND BAGS	0.000
5	BAMBOO WORK	0.000
6	STEEL DRUM SHEET	0.000
TOTAL COST OF PROJECT =		7.451
Add G.S.T. @ 12%		0.894
Add Labour Cess @ 1%		0.075
Add Seigniorage Fee @ 10%		0.406
Total Cost of Restoration Work =		8.826

45
J.E. 10/11/21
RWD

28/11/21
A.E.
RWD

28/11/21
E.E.
RWD

Provisional Technical Sanction of Rs 8.826 Lac
(Rupees eight lac eighty two thousand six -
hundred) only

अधीक्षक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य अंचल, पूर्णियाँ

निरीक्षण प्रतिवेदन

अपीक्षित अभियंता, प्राणीय कार्य विभाग, कार्य अंश पूर्णता के पत्रांक 1361 दिनांक 20-11-21 में दिये गये निर्देश के आलोक में दिनांक 31/12/21 से 01/01/22 तक प्राणीय कार्य विभाग, कार्य अंश पूर्णता अन्तर्गत प्राणीय कार्य विभाग, कार्य अंश पूर्णता नगराई में नगराई, बलरामपुर, डंडखोरा प्रखंड के वर्ष 2021 की राउ से निम्नलिखित क्षतिग्रस्त पथों के Temporary Restoration कार्य स्थल का निरीक्षण किया गया एवं इन कार्यों को प्रायोजन के अनुरूप पाया गया। कार्य की वर्तमान स्थिति संतोषजनक है एवं पथ इस स्थली पर मोटेरेल है।

S.N.	Dist.	ROAD NAME	Road Status	Length (in Km)	Estimated Cost for Restoration (in Lakh)	Remarks (Damage Length) in Km
1	Balrampur	BARBET SINA VIA ADAMPUR TOLA		1.363	7.426	184.600
2	Balrampur	BALRAMPUR TO TELTA (DATIAN DIVISION)		8.168	21.061	140.000
3	Balrampur	DURGIA NAGRI BARGON TO ADAMPUR VIA DURGIA TELTA BALRAMPUR		11.509	27.487	345.400
4	Balrampur	CHANDANI CHOWK TO BALLEGANI BAZAR		2.468	7.317	60.300
5	Balrampur	FATEHPUR TO MELLICUPUR		5.708	19.232	421.800
6	Balrampur	BARBET SINA TO DURGIA TOLA		2.104	4.895	112.400
7	Balrampur	KALYAN GAON KANTU CHOWK TO SULTANPUR BARE WAY GATE VIA MANDAL TOLA		1.229	14.296	317.300
8	Balrampur	BARBET SINA TO BARE WAY GATE VIA BARE WAY GATE		2.378	14.134	312.100
9	Balrampur	LOTA TOLA TO LAJPUR (VR21)		1.408	7.918	324.400
10	Balrampur	LOTA TOLA TO BARE WAY GATE (VR22)		1.854	8.824	150.800
11	Balrampur	LOTA TOLA TO CHILAPARA BALLEGANI		2.556	19.674	113.000
12	Balrampur	LOTA TOLA TO DIGHAJHATA (VR23)		2.821	4.424	145.700
13	Balrampur	LOTA TOLA TO MANDALPUR (VR24)		1.908	14.249	254.900
14	Balrampur	LOTA TOLA TO LOHARA (VR25)		1.381	23.805	372.000
15	Balrampur	LOTA TOLA TO MIDDLE SCHOOL, DATIAN TO DATIAN CHOWK VIA DATIAN (VR26)		1.851	15.323	194.500
16	Balrampur	LOTA TOLA TO BARE WAY GATE VIA BARE WAY GATE		2.437	3.781	60.000
17	Balrampur	MANDALPUR TO BARE WAY GATE VIA FATEHPUR GAON TOLA		8.398	4.811	142.200
18	Balrampur	MANDALPUR TO BARE WAY GATE VIA SONA TOLA		2.375	8.924	94.300
19	Balrampur	PANJA KUDUS SE CHAR TO PANJA TOLA VIA PANJA TOLA		1.883	14.366	84.000
20	Balrampur	TOLA TO BARE WAY GATE		8.736	18.217	84.000
21	Balrampur	UPRAIL TO BALLEGANI VIA EOL TOLA, UPRAIL TOLA		3.342	4.623	216.700
TOTAL				53.763	281.463	4376.700

अभिधीक्षक अभियंता
प्राणीय कार्य विभाग
कार्य अंश पूर्णता, बलरामपुर

अभिधीक्षक अभियंता
प्राणीय कार्य विभाग
कार्य अंश पूर्णता, बलरामपुर

अभिधीक्षक अभियंता
प्राणीय कार्य विभाग
कार्य अंश पूर्णता, बलरामपुर

अभिधीक्षक अभियंता
प्राणीय कार्य विभाग
कार्य अंश पूर्णता, बलरामपुर