URAL WORKS DEPARTMENT OF BIHAP



Name Of Work: Baswaria chowk se FCI golamber tak pcc

BLOCK

Dumra

FDR

Rs. 372167.00

Year - 2021-22

NAME OF CIRCLE - R.W.D., WORKS CIRCLE, SITAMARHI

NAME OF DIVISION - R.W.D., (W) DIVISION, SITAMARHI

प्रतिवेदन

पथ का नाम:- अस्मिरिया -ट्रीक दे ÇCI जीलाबर तैक

प्रस्तुत प्राक्कलन कार्य प्रमंडल सीतामढी अंतर्गत रीगा प्रखंड में 2021 के जुलाई माह में आई भीषण बाढ़ सं क्षित्र अंतर्गत नेयार किया गया है। जिसकी प्राक्कलित राशि Rs. 332263500 है। पथ के क्षित्र अंतर्गत नेयार में आवश्यकतानुसार Brick Bats, Rabbish/ Local Sand भरकर यातायात चालू करने का प्रावधान किया गया है।

प्रस्तुत प्राक्कलन में पथ के अंतर्गत सूचित प्रावधानों एवं वर्त्तमान अनुसूचित दर के अनुसार कार्यहित एवं स्थलीय आवश्यकता के अनुरुप तैयार किया गया है।

कनीय अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल सीतामढी।

सहायक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल,सीतामढ़ी। कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल,सीतामढी।

DETAILED ESTIMATE FOR F.D.R.

General Abstract of Cost

Name of Road

: Baswaria chowk se FCI golamber tak pcc

Length of Road Block

: 0.00 KM : Dumra

DISTRICT

: SITAMARHI

S.No.	Particulars	Total Cost (in Lakh)	
	Total Cost for Motorable Roads	372167.00	
	Total Cost of Road Repair	372167.00	
	Say	372167.00	

अभियन्ता-प्रमुख ग्रामीण कार्य विभाग के पत्रांक-4849 दिनांक-07 / 12 / 2021 के आदेशानुसार प्रशासनिक

स्तीकृति वे प्रत्याशा में जीवचीयत तक्तनीकी स्तीकृति प्रदान कार्य के अवसा व कार्यका प्रकार कार्यका कार्यका के उपमान की जा रही है। प्रशासी के प्रमूचि प्राप्त रोने के उपमान पुनः तकनी की स्वीकृति प्रयान की जायेगी। क्षेपबंदित तकनो की स्वीकृति रूपमे 372167 = 10 (Rubus) की प्रदान की जाती है।

Lae Seventy too thousand one Hundred Soxty Siven only

Schedule of Quantity

me Of Work : Baswaria chowk se FCI golamber tak pcc

Block Dumra

No.	DESCRIPTION	QTY	UNIT	RATE	AMOUNT
,	OF ITEMS Sand Filling in Foundation Trenches as per Drawing & Technical Specification.	0.00	Cum	457.21	0.00
	Providing and laying of Brick bat obtained from chimney with machenical means with all spreading, grading to required slope and compacted at OMC to acheive required density with all complete as per the direction of engineer in charge.	227.43			0.00
	Less 20% for Voids	-45.49			
	1000 mm HP Dedution	0.00			
		181.94	Cum	1827.25	332457.00
3	Single bamboo palasiding / walling of whole 2nd class bamboo (Jati or Bethua) 75mm dia and closely packed & driven including fitting fixing with half bamboo kamis horizontally in three rows with cane or tying with wire complete and struts 1.5 m apart longitudinally and providing brush wood as per drawing and technical specifications Clause 1302.5	0.00	m	140.40	0.00
4	Providing ,laying and placing empty cement bag filled with local sand including stiching with sutali etc do all complete job as per specification and direction of E/I.(Including Royalty and all Taxes)	0.00	no.	20.41	0.00
	Providing and Laying 1000 mm Reinforced Cement Concrete Pipe NP3 as per design in Single Row pipe	0.00	m	3740.68	0.00
	Providing and Laying 600 mm Reinforced Cement Concrete Pipe NP3 as per design in Single Row pipe	0.00	m	2780.53	0.00
	Providing Quarry Material Rabbish for filling the voids in bricks batsdo all complete jo as per specification and direction of E/I.	b			
	Taking 20% of Brick Qty for Rabbish	45.49	Cum	873.01	39709.67

Total Say 372166.67 372167.00

SE BIDI

AE AE

EE

Details of Measurement of ditches filled by brick bats and rabbish

Name Of Work: Baswaria chowk se FCI golamber tak pcc

Record ENTRY	L	w	н	VOLUME	
Bricks Bats	30.00	4.00	0.60	72.00	
	30.00	4.40	0.60	79.20	
	15.00	4.20	0.65	40.95	
	12.00	4.20	0.70	35.28	
		Total (in Cum)			
Bamboo palasiding				0.00	

(Na)21

常》

JUST 01 952

ाड / अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त पथों का अन्तर प्रमंडलीय जॉच प्रतिवेदन हेतु प्रपत्र त्र पदाधिकारी का नाम:- योगेश चन्द्र मिश्रा

रोक्षण की तिथि:--

पथ का नाम:- अस्विद्धा नीक से िटां आसि अश्चर

5 कार्य प्रमंडल का नाम:- सीतामढ़ी

6 प्रखंड का नाम:-

नीमा इमरा

7 पथ की स्थिति:--

खराब

8 पथ अनुरक्षण अवधि में है:-

9 क्षतिग्रस्त भाग की लंबाई:- 0.087 Km

10 क्षतिग्रस्त भाग में कराये गये कार्य का विवरणी:--

(लंबाई xचौडाईxगहराई)

कार्यस्थल पर मापी की जॉच की गई। प्राक्कलन के पृष्ठ संख्या– (6) पर अंकित भापी को सही पाया गया ।

Brick Bats- 181.94 m3 Rabbish- 45.49 m3

11 Temporary Restoration में किस-किस सामागियों का उपयोग किया गया है।

उसका विवरणी :- Brick Bats, Rabbish

12 अभ्युक्तः- Satts fectory.

निरीक्षी पदाधिकारी का हस्ताक्षर

पदनाम: - कार्यपालक अभियंता,ग्रामीण कार्य विभाग कार्यप्रमंडल, बेलसंड।