

RURAL WORKS DEPARTMENT GOVT OF BIHAR



Name Of Work : Khap PWD Road - Bhisra (VR60)

BLOCK

Dumra

FDR

Rs. 607370.00

Year - 2021-22

NAME OF CIRCLE - R.W.D., WORKS CIRCLE, SITAMARHI

NAME OF DIVISION - R.W.D., (W) DIVISION, SITAMARHI

अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त पथों का अन्तर प्रमडलीय जॉच प्रतिवेदन हेतु प्रपत्र
पदाधिकारी का नाम:- योगेश चन्द मिश्रा

रक्षण की तिथि:-

पथ का नाम:- Khar pWD रोड से सीला

4 पथ की लंबाई:- 2.80 कि० मी०

5 कार्य प्रमंडल का नाम:- सीतामढ़ी

6 प्रखंड का नाम:- सीमा इमरा

7 पथ की स्थिति:- खराब

8 पथ अनुरक्षण अवधि में है:- नहीं

9 क्षतिग्रस्त भाग की लंबाई:- 0.1364 कि० मी०

10 क्षतिग्रस्त भाग में कराये गये कार्य का विवरणी:-

(लंबाई X चौड़ाई X गहराई)

कार्यस्थल पर मापी की जॉच की गई। प्राक्कलन के पृष्ठ संख्या- (6) पर अंकित
मापी को सही पाया गया।

Brick Bats- 296.93 m³

Rabbish- 74.23 m³

11 Temporary Restoration में किस-किस

सामग्रियों का उपयोग किया गया है।

उसका विवरणी :- Brick Bats, Rabbish

Rwisha
3/3/2022

12 अभ्युक्ति:-

निरीक्षी पदाधिकारी का हस्ताक्षर


पदनाम:- कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग
कार्यप्रमंडल, बेलसंड।

DETAILED ESTIMATE FOR F.D.R.


General Abstract of Cost

Name of Road : Khap PWD Road - Bhilsa (VR60)
Length of Road : 0.00 KM
Block : Dumra
DISTRICT : SITAMARHI


S.No.	Particulars	Total Cost (in Lakh)
	Total Cost for Motorable Roads	607370.00
	Total Cost of Road Repair	607370.00
	Say	607370.00


JE


AE


EE

अभियन्ता-प्रमुख ग्रामीण कार्य विभाग के पत्रांक-4849
दिनांक-07/12/2021 के आदेशानुसार प्रशासनिक
स्वीकृति के प्रस्ताव में औपचारिक तकनीकी स्वीकृति प्रदान
की जा रही है। प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त
पुनः तकनीकी स्वीकृति प्रदान की जाएगी। औपचारिक तकनीकी
स्वीकृति रुपये 607370.00 (Rupees Six
Lac Seven thousand three Hundred seventy only) की प्रदान की जाती है।


19/4/22

Schedule of Quantity

Of Work : Khap PWD Road - Bhisa (VR60)


Block Dumra

S.No	DESCRIPTION	QTY	UNIT	RATE	AMOUNT
	OF ITEMS				
1	Sand Filling in Foundation Trenches as per Drawing & Technical Specification.	0.00	Cum	457.21	0.00
2	Providing and laying of Brick bat obtained from chimney with machanical means with all spreading, grading to required slope and compacted at OMC to acheive required density with all complete as per the direction of engineer in charge.	371.16			0.00
	Less 20% for Voids	-74.23			
	1000 mm HP Dedution	0.00			
		296.93	Cum	1827.25	542564.32
3	Single bamboo palasiding / walling of whole 2nd class bamboo (Jati or Bethua) 75mm dia and closely packed & driven including fitting fixing with half bamboo kamis horizontally in three rows with cane or tying with wire complete and struts 1.5 m apart longitudinally and providing brush wood as per drawing and technical specifications Clause 1302.5	0.00	m	140.40	0.00
4	Providing ,laying and placing empty cement bag filled with local sand including stiching with sutali etc. ----- do ----- do-----all complete job as per specification and direction of E/I.(Including Royalty and all Taxes)	0.00	no.	20.41	0.00
5	Providing and Laying 1000 mm Reinforced Cement Concrete Pipe NP3 as per design in Single Row pipe	0.00	m	3740.68	0.00
6	Providing and Laying 600 mm Reinforced Cement Concrete Pipe NP3 as per design in Single Row pipe	0.00	m	2780.53	0.00
7	Providing Quarry Material Rabbish for filling the voids in bricks bats -----do----- all complete job as per specification and direction of E/I.				
	Taking 20% of Brick Qty for Rabbish	74.23	Cum	873.01	64805.53

Total **607369.85**
Say **607370.00**


JE


AE


EE

Details of Measurement of ditches filled by brick bats and rabbish

Name Of Work : Khaj PWD Road - Shisa (VR62)

Record ENTRY	L	W	H	VOLUME
Sticks Bats	8.00	3.70	0.60	17.76
	20.00	$(3.00+2.70)/2$	2.90	165.30
	10.00	1.20	0.60	7.20
	9.00	2.00	0.60	10.80
	8.00	3.70	0.60	17.76
	8.20	3.80	0.60	18.70
	6.40	3.70	0.40	9.47
	5.70	3.70	0.60	12.65
	9.20	3.70	0.60	20.42
	8.00	3.70	0.60	17.76
	5.80	3.70	0.60	12.88
	7.90	3.70	0.40	11.69
	10.00	3.20	0.60	19.20
	8.20	3.60	0.40	11.81
	12.00	3.70	0.40	17.76
	Total (in Cum)			371.16
Hume Pipe 600mm dia		0.00	2.50	0.00
Hume Pipe 1000mm dia		0.00	2.50	0.00
Bamboo palasiding				0.00

eh
12/01/22
N.

12/01/22
EE

3. अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त पथों का अन्तर् प्रमंडलीय जॉय प्रतिवेदन हेतु प्रपत्र
पदाधिकारी का नाम:- योगेश चन्द मिश्रा

तक्षण की तिथि:-

- 1 पथ का नाम:- Khar pwd रोड से सीना
4 पथ की लंबाई:- 2.80 कि० मी०
5 कार्य प्रमंडल का नाम:- सीतापदी
6 प्रखंड का नाम:- सीमा इमरा
7 पथ की स्थिति:- खराब
8 पथ अनुरक्षण अवधि में है:- नहीं
9 क्षतिग्रस्त भाग की लंबाई:- 0.1364 कि० मी०
10 क्षतिग्रस्त भाग में कराये गये कार्य का विवरण:-

(लंबाई x चौड़ाई x गहराई)

कार्यस्थल पर मापी की जॉय की गई। प्राक्कलन के पृष्ठ संख्या- (6) पर अंकित
मापी को सही पाया गया।

Brick Bats- 296.93 m³

Rabbish- 24.23 m³

11 Temporary Restoration में किस-किस

सामग्रियों का उपयोग किया गया है।

उसका विवरण :- Brick Bats, Rabbish

12 अभ्युक्ति:- Satisfactory.

निरीक्षी पदाधिकारी का हस्ताक्षर

पदनाम:- कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग
कार्यप्रमंडल, बेलसंड।

Yashwanth
3/3/2022