

RURAL WORKS DEPARTMENT GOVT OF BIHAR



Name Of Work : Kodana Mode To Bhavprasad Pachiyari
Tola Prathmik Vidyalay Via. Ramlakhan Baitha Ke Ghar
BLOCK Dumra

FDR

198879.00
Rs. 202336.00

Year - 2021-22

NAME OF CIRCLE - R.W.D., WORKS CIRCLE, SITAMARHI

NAME OF DIVISION - R.W.D., (W) DIVISION, SITAMARHI

प्रतिवेदन

पथ का नाम:- कोडना मोड़ से ओप्रसाद पहिचारी रोला 510 विद्यालय भाया रामलखन वैठ के घर

प्रस्तुत प्राक्कलन कार्य प्रमंडल, सीतामढ़ी अंतर्गत ^{इस} प्रखंड में 2021 के जुलाई माह में आई भीषण बाढ़ से क्षतिग्रस्त पथ में मरम्मत मद से यातायात चालू करने हेतु योजना शीर्ष FDR के अंतर्गत तैयार किया गया है। जिसकी प्राक्कलित राशि Rs. 202336-00 है। पथ के क्षतिग्रस्त भाग में आवश्यकतानुसार Brick Bats, Rabbish/ Local Sand भरकर यातायात चालू करने का प्रावधान किया गया है।


प्रस्तुत प्राक्कलन में पथ के अंतर्गत सूचित प्रावधानों एवं वर्तमान अनुसूचित दर के अनुसार कार्यहित एवं स्थानीय आवश्यकता के अनुरूप तैयार किया गया है।



कनीय अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, सीतामढ़ी।



सहायक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, सीतामढ़ी।



कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, सीतामढ़ी।

बाढ़/अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त पथों का अन्तर प्रमंडलीय जॉच प्रतिवेदन हेतु प्रपत्र

निरीक्षी पदाधिकारी का नाम:- योगेश चन्द मिश्रा

निरीक्षण की तिथि:-

3 पथ का नाम:- कोटरा में से शमूतखन के 3 कर होते हुए मौसम पदिकरी परामर्श किया

4 पथ की लंबाई:- 1.950 किमी

5 कार्य प्रमंडल का नाम:- सीतामढ़ी

6 प्रखंड का नाम:- सीमा इपरा

7 पथ की स्थिति:- खराब

8 पथ अनुरक्षण अवधि में है:-

9 क्षतिग्रस्त भाग की लंबाई:- 0.015 km

10 क्षतिग्रस्त भाग में कराये गये कार्य का विवरणी:-

(लंबाई X चौड़ाई X गहराई)

कार्यस्थल पर मापी की जॉच की गई। प्राक्कलन के पृष्ठ संख्या- (6) पर अंकित नामों को सही पाया गया।

Brick Bats- 78.82 m³

Rabbish- 20.41 m³

11 Temporary Restoration में किस-किस

सामग्रियों का उपयोग किया गया है।

उसका विवरणी :- Brick Bats, Rabbish

(Wishn 3/3/2022)

12 अभ्युक्ति:- Satisfactory.

निरीक्षी पदाधिकारी का हस्ताक्षर

पदनाम:- कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग

कार्यप्रमंडल, बेलसंड।

DETAILED ESTIMATE FOR F.D.R.

General Abstract of Cost

Name of Road : Kodana Mode To Bhavprasad Pachiyari Tola Prathmik Vidyal
Length of Road : 0.00 KM
Block : Dumra
DISTRICT : SITAMARHI

S.No.	Particulars	Total Cost (in Lakh)
	Total Cost for Motorable Roads	198879.00 202336.00
	Total Cost of Road Repair	198879.00 202336.00
	Say	198879.00 202336.00



JE


AE


EE

one lac Ninety Eight thousand Eight
Hundred Seventy Nine only)

अनुमति-प्रमुख प्रमाण कार्य विभाग के पत्रांक-4849
दिनांक-07/12/2022 के अधिनस्थ प्रमाणिक
संकेत के प्रमाण में हीमांशु पाण्डेय को प्रदान
की जा रही है। प्रमाणिक संकेत के प्रमाण
तुल्य प्रमाणिक संकेत प्रदान के विभाग, हीमांशु पाण्डेय तकनीकी
खातिर रु० 198879.00 (Rupees)
की प्रदान की जाती है।


19/4/22

Schedule of Quantity

Name Of Work : Kodana Mode To Bhavprasad Pachiyari Tola Prathmik Vic Block Dumra

S.No	DESCRIPTION	QTY	UNIT	RATE	AMOUNT
OF ITEMS					
1	Sand Filling in Foundation Trenches as per Drawing & Technical Specification	0.00	Cum	457.21	0.00
2	Providing and laying of Brick bat obtained from chimney with machanical means with all spreading, grading to required slope and compacted at OMC to acheive required density with all complete as per the direction of engineer in charge.	102.06			0.00
	Less 20% for Voids	-20.41			
	1000 mm HP Dedution	-2.83			
		78.82	Cum	1827.25	144020.11
3	Single bamboo palasiding / walling of whole 2nd class bamboo (Jati or Bethua) 75mm dia and closely packed & driven including fitting fixing with half bamboo kamis horizontally in three rows with cane or tying with wire complete and struts 1.5 m apart longitudinally and providing brush wood as per drawing and technical specifications Clause 1302.5	22.00	m	140.40	3088.80
4	Providing ,laying and placing empty cement bag filled with local sand including stiching with sutali etc. ----- do ----- do-----all complete job as per specification and direction of E/I.(Including Royalty and all Taxes)	0.00	no.	20.41	0.00
5	Providing and Laying 1000 mm Reinforced Cement Concrete Pipe NP3 as per design in Single Row pipe	10.00	m	3740.68 3395.00	37406.80 33950.00
6	Providing and Laying 600 mm Reinforced Cement Concrete Pipe NP3 as per design in Single Row pipe	0.00	m	2780.53	0.00
7	Providing Quarry Material Rabbish for filling the voids in bricks bats -----do----- all complete job as per specification and direction of E/I.				
	Taking 20% of Brick Qty for Rabbish	20.41	Cum	873.01	17819.85

Total ~~202335.57~~
Say **202336.00** — 198879.00

eh
12/01/22
JE

h
12/01/22
AE

eh
12/01/22
EE

Details of Measurement of ditches filled by brick bats and rabbish

Name Of Work : Kodana Mode To Bhavprasad Pachiyari Tola Prathmik Vidyalay Via. Ramlakhan Baitha Ke Ghar

Record ENTRY					L	W	H	VOLUME
Bricks Bats					11.00	$(6.40+3.80)/2$	1.80	93.06
					4.00	3.75	0.60	9.00
					Total (in Cum)			102.06
Hume Pipe 600mm dia						0.00	2.50	0.00
Hume Pipe 1000mm dia						4.00	2.50	10.00
Bamboo palasiding								22.00

EP
12/01/22
H

GP
12/01/22

GP
12-01-22
EE