



ग्रामीण कार्य विभाग

Rural Works Department, Govt of Bihar

PLAN HEAD- FDR YEAR 2020-21

DISTRICT :- EAST CHAMPARAN
BLOCK :- KALYANPUR

Estimate for Repair of Road breaches (Damaged by
Flood/Heavy Rain) for Motorability in Phulwariya Purana
Bazar To Mathiya

LENGTH OF ROAD (in Km)- 1.46 KM

ESTIMATED COST - ~~4.794~~ Lacs
4.058

SUBMITTED BY:
EXECUTIVE ENGINEER,
RWD WORKS DIVISION
CHAKIA

तकनीकी प्रतिवेदन

पथ का नाम:- Phulwariya Puran Bazar to Mathiya

प्रखंड का नाम :- Kalyanpur

पथ की लम्बाई :- 1.46 km

शीर्ष:- FDR 2020-21

प्राक्कलित राशि:- 4.794 Lac

योजना शीर्ष :-

उपरोक्त योजना का प्रस्तुत प्राक्कलन सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार पटना के पत्रांक 1937 दिनांक 07.07.2021 के द्वारा दिए गए निदेश के आलोक में एवं कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, चकिया के निदेशानुसार स्थल जॉचोपरान्त तैयार किया गया है। माह जून 2021 से अक्टूबर 2021 के बीच प्रलयकारी बाढ़ एवं अतिवृष्टि के कारण उक्त पथ में अनेक स्थानों पर कटाव हो गया था जिस कारण पथ से होकर आवागमन बाधित हो गया था। पथ से होकर तत्काल आवागमन चालू करने हेतु क्षतिग्रस्त भाग में तत्काल उपलब्ध हो सके सामग्री यथा-ईंट टूकड़ा/स्थानीय बालू/ बॉस-बल्ला/ खाली सिमेंट बैग/ हयूम पाईप आदि आवश्यकतानुसार उपयोग करने का प्रावधान किया गया है। यह कार्य निदेशानुसार विभागीय रूप से करा दिया गया है।


यह प्राक्कलन अद्यतन अनुसूचित दर पर संवेदक लाभ रहित तैयार किया गया है। जनहित में इसकी स्वीकृति अपेक्षित है।


12/11/21

कनीय अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग,
प्रशाखा,.....


12/11/21

सहायक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य अवर प्रमंडल, कल्याणपुर


12/11/21

कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, चकिया।

Name of Work:-

Estimate for Repair of Road breaches (Damaged by Flood/Heavy Rain) for Motorability in
Phulwariya Purana Bazar To Mathiya

Head - FDR

Sl No.	Item No.	Name of Item	unit	No	Length	Width	Height	Qty.	Rate	Amount
1		EARTH WORK - Construction of embankment with approved material obtained from borrow pits with a lift upto 1.5 m, transporting to site, spreading, grading to required slope and compacting to meet requirement of Tables 300.1 and 300.2 with a lead upto 1000 m as per Technical Specification Clause 301.5	cum		As Per Appendix I			0	183.70	0
2		Providing and Labour for laying dry graded Brick Bats including light ramming etc. all complete as per approved design, specification and direction of E/L.	cum		As Per Appendix II			211.900	1914.89	405765.19
3		Providing, Filling Sand Bag, Stitching and Placing etc. all complete as per specification and direction of E/L.	Nos					0.000	24.45	0.00
4		Providing and laying 1000 mm dia reinforced cement concrete pipe NP3 for culvert on first class bedding of granular material in single row excluding excavation, protection works, backfilling, concrete and masonry.	RM		0 Nos*2.5m			0.000	6215.50	0.00
5		Providing and laying 600 mm dia reinforced cement concrete pipe NP3 for culvert on first class bedding of granular material in single row excluding excavation, protection works, backfilling, concrete and masonry.	RM		0 Nos*2.5m			0.000	2596.78	0.00
TOTAL (in Re.)										405765.19

Junior Engineer,
Rural Works Department,
Works Section, KALYANPUR

Assistant Engineer,
Rural Works Department,
Works Sub Division, KALYANPUR

Executive Engineer,
Rural Works Department,
Works Division, CHAKIA

S.E. (RWSO)
works Circle
Motihari

Post facto F.A.T.S is accorded for Rs. 405800 = 00

(.....crore Four lacs Five thousand
Eight hundred) only.

S.E. (R.W.D.)
works Circle
Motihar

अधीक्षण अभियंता का कार्यालय
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, मोतिहारी

कार्यालय आदेश

कार्यालय आदेश संख्या-

दिनांक...04/10/2021.....

विभागीय निर्देशानुसार वर्ष 2021 के बाढ़ एवं अतिवृष्टि से ग्रामीण कार्य विभाग के पथों एवं पुलों में हुई क्षति के कारण आवागमन को सूचारु करने हेतु युद्ध स्तर पर कार्य प्रमंडलों को कार्य कराने का निर्देश प्राप्त है। इस सम्बन्ध में सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार पटना के निर्देश के आलोक में इन सभी कार्यों की भौतिक स्तथापन हेतु इस कार्य अंचल में पदस्थापित कार्यपालक अभियंताओं के बीच प्रमंडलवार जाँच कार्य हेतु निम्नवत कार्य क्षेत्र आवंटित किया जाता है।

क्रमांक	वर्तमान पदस्थापन कार्य प्रमंडल का नाम	जाँच हेतु आवंटित कार्य प्रमंडल का नाम
1	कार्यपालक अभियंता, मोतिहारी	कार्य प्रमंडल ढाका
2	कार्यपालक अभियंता, रक्सौल	कार्य प्रमंडल चकिया
3	कार्यपालक अभियंता, अरेराज	कार्य प्रमंडल मोतिहारी
4	कार्यपालक अभियंता, चकिया	कार्य प्रमंडल अरेराज
5	कार्यपालक अभियंता, ढाका	कार्य प्रमंडल पकडीदयाल
6	कार्यपालक अभियंता, पकडीदयाल	कार्य प्रमंडल रक्सौल


अधीक्षण अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य अंचल, मोतिहारी

ज्ञापक-...844.....

दिनांक...04/10/2021.....

प्रतिलिपि- कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल मोतिहारी/रक्सौल/अरेराज/चकिया/ढाका /पकडीदयाल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


अधीक्षण अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य अंचल, मोतिहारी
4/10/21

Inspection Report For Flood Damage Work

Date:- 06/02/21

1. Name Of PIUs- Executive Engineer, RWD. Chakia ✓
2. Name Of Block - Kalyanpur.
3. Name Of Road- Phulwaniya Barana Bazar To Mathiya.

(A) For Road

1. Damage Location/Chainage :- 0.050 Km, 0.330 Km, 0.610 Km & 0.90 Km
2. Damage Length:- 1050m
3. Nature Of Damage :- side breach & partially carriageway damaged.
4. Details Of Restoration Work :-
 - (i) Material being used in restoration works :- Earthy Soil
 - (ii) Enquipment/Tools being used in Resoretion works :- Tractor, roller
 - (iii) Procedure taken up in restoration works :- Departmental
 - (iv) Restored length :- ~~side breach & partially~~ 169 M
carriageway damaged restored
works found satisfactory

Signature Of Inspecting officer
(Executive Engineer)
R.W.D. W.D. ... Raxaul

अधीक्षण अभियंता का कार्यालय
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल मोतिहारी, पूर्वी चम्पारण,

पत्रांक: 311 अनु० / दिनांक: 20.04.2022

प्रेषक

अधीक्षण अभियन्ता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य अंचल, मोतिहारी।

सेवा मे,

कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य प्रमंडल, चकिया।

विषय— ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल चकिया के अधीन वर्ष-2021 के बाढ़ एवं अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त पथों के कार्योंतर तकनिकी स्वीकृति उपरान्त वापस करने के संबंध में।

प्रसंग— कार्यपालक अभि०, ग्रा०का०वि०, कार्य प्रमंडल, चकिया का पत्रांक—495 अनु०, दिनांक—20-04-2022

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रासंगिक पत्र द्वारा प्राप्त कार्य प्रमंडल चकिया अधीन वर्ष-2021 के बाढ़ एवं अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त निम्नलिखित पथों का प्राक्कलन कार्योंतर तकनिकी स्वीकृति उपरान्त अग्रेतर कार्रवाई हेतु वापस किया जाता है, जो निम्न प्रकार है:—

Sl. No.	Name of Road	Length (K.M)	Damaged Restoration Cost. (In Lacs)
1.	Phulwariya Purana Bazar to Mathiya	1.460	4.058
2.	World Bank Road Vishnu to Semeru Kanu Toli	1.285	1.661

अनु०—यथोक्त।

विश्वासभाजन,

अधीक्षण अभियन्ता
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य अंचल, मोतिहारी।