



# ग्रामीण कार्य विभाग

Rural Works Department, Govt of Bihar

## DETAILED PROJECT REPORT FOR MOTRABLE REPAIRING OF ROAD

### F.D.R. PART - MOTRABLE RESTORATION

S036 (PRASTAWIT SAMPARK) CHAMAPARA (BHEMARA) SADAK MORE TO  
RAGHOPUR

### DETAILED ESTIMATE OF F.D.R. MOTRABLE REPAIRING ROAD

|                                       |            |      |
|---------------------------------------|------------|------|
| ROAD LENGTH                           | 0 TO 1500  |      |
| DISTRICT                              | KATIHAR    |      |
| BLOCK                                 | MANSAHI    |      |
| DIVISION                              | MANIHARI   |      |
| TOTAL LENGTH OF ROAD                  | 1.500      | KM   |
| TOTAL COST OF F.D.R. PART - A         | Rs. 25.071 | Lacs |
| ADD G.S.T @ 12%                       | Rs. 3.009  | Lacs |
| ADD Labour Cess @ 1%                  | Rs. 0.251  | Lacs |
| ADD Seigniorage Fee @ 10%             | Rs. 0.935  | Lacs |
| TOTAL COST OF RESTORATION WORK In Rs. | Rs. 29.267 | Lacs |

SUBMITTED BY  
The Executive Engineer,  
Works Division, Manihari

## प्रतिवेदन

प्रस्तुत प्राक्कलन ग्रामीण कार्य विभाग कार्य प्रमण्डल मनिहरी अन्तर्गत मनसाही प्रखंड  
के पथ 5036 (PROSTANT SONPORA) CHOMPORA (BHERNARA) SADAK NEAR TO RAJHAPOR (.....) जी

विभागीय Online Morititring System MIS पर अपलोड है के बाढ़ 2021 से क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण यातायात लायक Moterable हेतु बनाया गया है। इस कार्य को करने का निर्देश ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक:-मु0अ0-4(मु0) विविध (कार्य) -23-291/2019-4275/पटना, दिनांक-22/10/2021 से प्राप्त है। इस पत्र से Real time Geotagged Photographs को कार्य के दौरान अपलोड करते हुए (Moterable) कार्य कराना सुनिश्चित करने का निर्देश प्राप्त है।

उक्त निर्देश के आलोक में .....2021..... अतिवृष्टि/बाढ़ उपधार से आए बाढ़ के करण इस पथ के रोडवे के क्षतिग्रस्त हो जाने से सुरक्षित आवागमन हेतु Moterable कार्य कराया गया है। MIS में उपलोडेड फोटो दिनांक 21.09.21 का Lat/Long के साथ लिया गया है। नेपाल तराई से निकलनेवाली इस नदी के तेज धार से इस पथ में कटाव की स्थिति बनी। मोटरेबल कार्य में आवश्यकतानुसार मिट्टी भराई, लोकल बालु भराई, खाली सिमेंट बैग में लोकल बालु भरकर, बॉस का पाइल, चचरी, बॉस का रनर, ह्यूम पाइप एवं ब्रिक बैट का इस्तेमाल किया गया है। निर्देशानुसार कराए गए कार्य कि Geotagged Photographs Real Time के साथ MIS पर उद्धत है। MIS की छायाप्रति, अपलोडेड फोटोग्राफ की छायाप्रति, दर विश्लेषण एवं विभागीय आदेशों की छायाप्रति प्राक्कलन में संलग्न की जा रही है। प्राक्कलन में प्रयुक्त दर अद्यतन है।

प्राक्कलन की यथाशीघ्र अनुमोदन अपेक्षित है ताकि अग्रेतर कार्रवाई की जा सके।

कनीय अभियंता

ग्रामीण कार्य विभाग

कार्य प्रशाखा, मनसाही.....

सहायक अभियंता

ग्रामीण कार्य विभाग

कार्य अवर प्रमंडल, मनसाही.....

कार्यपालक अभियंता

ग्रामीण कार्य विभाग

कार्य प्रमंडल, मनिहरी.....

Inspection Report for Flood damage work

Date:

1. Name of PIUs- EE, R.W.D, works Division Maukarn

2. Name of Block/Road- Maukarn

A. For Road 5036 (Prasanna Sampark) Campara (Bhermang) Jaldi more To Raghobpur.

1. Damage Location/Chainage : 50-150 M.

2. Damage Length : 79 M.

3. Nature of Damage :

4. Details of Restoration : Damage Length is 79 M.

i Material being used in Restoration

ii Equipment/Tools being used in Restoration works:

iii Procedure taken up in Restoration works

iv Restored Length

: Earth work and Brick Bats, Bamboo pde  
Tractor, JCB etc Chakraborty, Suman,  
First Bamboo pilling, Suman, Chakraborty  
79 M. and Brick bats

B. For Bridge

1. Damage Location/Chainage :

2. Damage Length :

3. Nature of Damage :

4. Details of Restoration :


i Material being used in Restoration

ii Equipment/Tools being used in Restoration works:

iii Procedure taken up in Restoration works


iv Restored Length

  
Signature of JE/AE/EE

  
25.11.21  
AE

  
Signature

(Name of Inspector)

  
26.11.21



# **GENERAL ABSTRACT OF COST FOR MAINTENANCE OF ROAD**

NAME OF ROAD : S036 (PRASTAWIT SAMPARK) CHAMAPARA (BHEMARA) SADAK MORE TO RAGHOPUR

DISTRICT KATIHAR

DIVISION MANIHARI

BLOCK MANSARI

LENGTH OF ROAD (IN KM) 1.500

| Sl. No.                          | ITEM OF WORK     | AMOUNT (LAKHS) |
|----------------------------------|------------------|----------------|
| 1                                | EARTH WORK       | 6.127          |
| 2                                | HUME PIPE        | 0.485          |
| 3                                | BRIKCK BAT       | 17.178         |
| 4                                | SAND BAGS        | 0.000          |
| 5                                | BAMBOO WORK      | 1.281          |
| 6                                | STEEL DRUM SHEET | 0.000          |
| TOTAL COST OF PROJECT =          |                  | 25.071         |
| Add G.S.T. @ 12%                 |                  | 3.009          |
| Add Labour Cess @ 1%             |                  | 0.251          |
| Add Seigniorage Fee @ 10%        |                  | 0.935          |
| Total Cost of Restoration Work = |                  | 29.267         |

*[Signature]*  
J.E.  
RWD

*[Signature]*  
A.E.  
RWD

*[Signature]*  
J.E.  
RWD


Technically Sanction for Rs. 29.267. Lac (Rs. ...., Crore. Twenty Nine Lac. Twenty Six Thousand Seven Hundred. ....)

*[Signature]*  
Superintendent Engineer  
Rural Works Department  
Works Circle, Purnea

## निरीक्षण प्रतिवेदन

अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल पूर्णियाँ के पत्रांक 1388 दिनांक 01.12.2021 में दिये गये निर्देश के आलोक में दिनांक 25/12/22 से दिनांक 30/12/22 तक ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल पूर्णियाँ अन्तर्गत ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल मनिसाही, में मनसाही प्रखंड के वर्ष 2021 की बाढ़ से निम्नलिखित क्षतिग्रस्त पथों के Temporary Restoration कार्य के स्थल का निरीक्षण किया गया एवं इन कार्यों को प्राक्कलन के अनुरूप पाया गया। कार्य की वर्तमान स्थिति संतोषजनक है एवं पथ इस स्थलों पर मोटरेबल है।

| SI No | Block   | Name of Road                                                                       | Length | T.A. Amount              |
|-------|---------|------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------|
| 1     | Mansahi | L057-T05 To Kajra                                                                  | 1.700  | 9.248                    |
| 2     | Mansahi | S036 (Parastawit Sampark) Chamapara (Bhemra) Sadak More To Raghobpur               | 1.500  | 29.267                   |
| 3     | Mansahi | PMGSY Mansahi Kursel Rakha Tola To Ramiya Tola Miyapur                             | 1.896  | 9.564                    |
| 4     | Mansahi | S0136 Uraon Tola To Chamapara Bhemra                                               | 1.500  | 3.592                    |
| 5     | Mansahi | L043-T03 To Bhemra                                                                 | 3.500  | 6.828                    |
| 6     | Mansahi | Katihar Sarifganj To Mansahi (Marangi)                                             | 6.500  | 4.095                    |
| 7     | Mansahi | L073-Mansahi Kewala Situated On Mansahi Hat To Kursel To Saheb Nagar (Track 73)    | 2.300  | <del>14.493</del> 7.930  |
| 8     | Mansahi | PMGSY Lahsa To Gobra Ghat                                                          | 2.041  | 8.431                    |
| 9     | Mansahi | Nawabganj Mansahi REO Road To Uraon Tola                                           | 3.250  | 9.524                    |
| 10    | Mansahi | PWD Road Bakhripur To Katihar Manihari RCD Road At Kajra (RRP-II) Bridge Diversion | 0.066  | <del>20.777</del> 10.541 |
| 11    | Mansahi | Mansahi Hat To Kursel                                                              | 4.600  | <del>4.075</del>         |

  
06/01/22


कनीय अभियंता,  
ग्रामीण कार्य विभाग,  
कार्य प्रमंडल मनसाही

  
06.01.22

सहायक अभियंता,  
ग्रामीण कार्य विभाग,  
कार्य प्रमंडल मनसाही

  
06.01.22

कार्यपालक अभियंता,  
ग्रामीण कार्य विभाग,  
कार्य प्रमंडल मनिसाही

  
06.01.22

कार्यपालक अभियंता,  
ग्रामीण कार्य विभाग,  
कार्य प्रमंडल बारसोई