

पत्रांक: - 01 सागरपुर दिनांक: - 17/11/22

प्रेषक: - कार्यपालक अधिकारी
ग्रामीण कार्य विभाग कार्य प्रवर्धन विभाग

सेवा में,

कार्यपालक अधिकारी
ग्रामीण कार्य विभाग कार्य प्रवर्धन
संभागीय

विषय: - RDR योजना के अंतर्गत RCC पंथ धर्म धर्म
सोनमध्या तक में विषय RDR योजना कार्य के अंतर्गत
सम्बन्ध में

प्राप्त: - आपका पत्रांक 66 दिनांक 12.1.2022

प्रति,

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में सूचित
कना हो कि उपरोक्त पत्र में विषय कार्य का अंतर्गत
में दे द्वारा किया गया। इस योजना की प्रारम्भिक
3,35,627=00 रुपये मात्र की है जिसे अंतर्गत के अंतर्गत
सही पाया।

आज्ञा: - सम्बन्धित पत्रांक

विशेषज्ञता
17/11/22
कार्यपालक अधिकारी
ग्रामीण कार्य विभाग कार्य
प्रवर्धन विभाग

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, समस्तीपुर

पत्रांक 536/प्र.दिनांक 10-03-22

प्रेषक:- कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, समस्तीपुर।

सेवा में,
अधीक्षण अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य अंचल, समस्तीपुर।

विषय:- FDR योजनान्तर्गत पथ आर0सी0डी0 पथ धरमपुर चौक से मुसापुर सोनवर्षा पथ के प्राक्कलन पर तकनीकी स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।


महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि समस्तीपुर प्रखंड अन्तर्गत आर0सी0डी0 पथ धरमपुर चौक से मुसापुर सोनवर्षा पथ का FDR योजना अन्तर्गत पथ का जाँच कर लिया गया है। जाँच प्रतिवेदन के साथ उक्त पथ का प्राक्कलन तकनीकी स्वीकृति हेतु समर्पित की जा रही है।

अतः अनुरोध है कि तकनीकी स्वीकृति प्रदान करने की कृपा की जाय।

अनु0-यथोक्त।

विश्वासभाजन



कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य प्रमंडल, समस्तीपुर।

ग्रामीण कार्य विभाग

Rural Works Department. Govt. of Bihar

BIHAR RURAL ROADS PROJECTS

Bihar Rural Road Development Agency (BRRDA)

DETAILED PROJECT REPORT

STATE :- Bihar

District :- Samastipur

Block :- Samastipur

**TEMPORARY RESTORATION WORK OF RCD Path Dhramapur Chowk to
Musapur Sonwarsa**

TOTAL LENGTH OF ROAD	:- 2.200 KM
----------------------	-------------

TOTAL COST OF PROJECT	:- 3.356 Lakh
-----------------------	---------------

SUBMITTED BY :

EXECUTIVE ENGINEER
RWD WORKS DIVISION, SAMASTIPUR
SAMASTIPUR


कार्यपालक अभियंता का कार्यालय
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, समस्तीपुर


प्रतिवेदन

योजना का नाम	: आर०सी०डी० पथ धर्मपुर चौक से मुसापुर सोनवर्षा तक
लंबाई	: 2.200 कि०मी०।
क्षतिग्रस्त लंबाई	: 0.500 कि०मी०
प्राक्कलित राशि	: 3.356 लाख।
प्रखंड	: समस्तीपुर

प्रस्तुत प्राक्कलन समस्तीपुर प्रखंड के : आर०सी०डी० पथ धर्मपुर चौक से मुसापुर सोनवर्षा तक पथ का तत्कालीन मरम्मत कार्य के लिए बनाया गया है। विगत दिनों अत्यधिक बाढ़ के पानी एवं अतिवृष्टि के कारण पथ के आर-पार कट जाने एवं गड्ढे हो जाने के कारण यातायात बाधित हो रहा था। आवागमन सुचारु रूप से करने के लिए ब्रीक्स बैट्स का प्रावधान इस प्राक्कलन में किया गया है।

प्राक्कलन वर्तमान अनुसूचित दर पर बनाया गया है जिसकी तकनीकी अनुमोदन एवं प्रशासनिक स्वीकृति अपेक्षित है।


25/12/2021
कनीय अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य प्रशाखा, समस्तीपुर


25/12/21
सहायक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य अवर प्रमंडल, समस्तीपुर

कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य प्रमंडल, समस्तीपुर

GENERAL ABSTRACT OF COST


Block :- Samastipur


Distret :- Samastipur

Construction of Length of Road :- 2.2 KM

Name of Road :- RCD Path Dhramapur Chowk to Musapur Sonwarsa

SLNo.	Item of Work	Amount
A	TOTAL COST OF CONSTRUCTION	= 2,97,015.00
	GST @ 12% & LABOUR CESS @ 1%	= 38,612.00
	TOTAL PROJECT COST -(A)	= 3,35,627.00


25/12/2024
Junior Engineer


Asstt. Engineer
RWD, Samastipur

Executive Engineer
RWD, Samastipur

S.E.
R.W.D.

Details Estimate for FDR road from FDR to RCD Path Dhermapur Chowk to Musapur Sonwarsa

1 Providing laying & Spreading bricks bat & Compacting Manually by CI harmar including all

1	x	3.600	x	2.500	x	0.150	=	1.35 m ³
1	x	10.100	x	3.800	x	0.150	=	5.757 "
1	x	21.700	x	3.75	x	0.075	=	6.10 "
1	x	8.300	x	3.75	x	0.200	=	6.225 "
1	x	8.800	x	3.10	x	0.150	=	4.092 "
1	x	7.400	x	3.75	x	0.100	=	2.775 "
1	x	6.200	x	3.75	x	0.075	=	1.743 "
1	x	19.400	x	3.75	x	0.100	=	7.275 "
1	x	14.600	x	3.75	x	0.075	=	4.10 "
1	x	30.00	x	3.75	x	0.150	=	16.875 "
1	x	30.00	x	3.75	x	0.075	=	8.437 "
1	x	18.00	x	3.75	x	0.100	=	6.75 "
1	x	4.00	x	3.75	x	0.100	=	1.50 "
1	x	6.200	x	1.50	x	0.075	=	0.697 "
1	x	1.00	x	1.00	x	0.150	=	0.150 "
1	x	4.600	x	3.75	x	0.200	=	3.45 "
1	x	15.10	x	3.75	x	0.075	=	4.246 "
1	x	7.10	x	2.00	x	0.100	=	1.420 "
1	x	11.400	x	3.00	x	0.075	=	2.565 "
1	x	10.20	x	3.10	x	0.150	=	4.743 "
1	x	30.00	x	3.75	x	0.075	=	8.437 "
1	x	30.00	x	4.50	x	0.150	=	16.875 "
1	x	10.10	x	3.75	x	0.100	=	3.787 "
1	x	15.50	x	3.25	x	0.150	=	7.556 "
1	x	20.00	x	1.75	x	0.100	=	3.50 "
1	x	23.30	x	1.90	x	0.075	=	3.32 "
1	x	25.40	x	2.50	x	0.100	=	6.35 "
1	x	9.90	x	1.50	x	0.150	=	2.227 "
1	x	27.30	x	2.50	x	0.075	=	5.118 "
1	x	5.75	x	3.75	x	0.150	=	3.234 "
1	x	10.80	x	2.75	x	0.200	=	5.940 "

= 156.594 M³

2,97,014.97

@ Rs. 1896.72 Per M³

(A)

Bf =

$$\begin{array}{r} \text{(B)} \quad 2,97,014.97 \\ = 2,97,015.00. \end{array}$$


Total (A+B)

Add-
GST 12% & Labour Cess 1%

$$\begin{array}{r} + 38,612.00 \\ = 3,35,627.00 \end{array}$$

Three lakh thirty
five thousand six
hundred twenty seven


05/12/2023
JE


AE

Executive Engineer
RWD, Works Division, Samastipur