



बिहार BIHAR

11043
कोषागार पक्षी प्रिन्ट
बैराबी
5 AUG 2022

मिन्ट मेशान् प्रो. होमन्ड कुम्हार/लिस
बिहोम मजबूत
वाल्ड रशीमि

AR 858903
ALOK KUMAR
Stamp Vender
L.No-18/1951-T-2309
Civil Court, Hajipur

AGREEMENT

Date of work order: 24.10.2017
Date of completion: 23.04.2018
Agreement No.- 11/UTSNY/(Sup-2)/17-18.
Rate : 10% Below.

This agreement, made 31st Aug day of 2022 between Executive Engineer, Rural Work Department, Work Division, Mahnar, [Hereinafter called "the (Munir Masani, Bithauli, Bhagwanpur, Varshali) hereinafter called "the Contractor of the other part.

Whereas the Employer is desirous that the Contractor execute Salhe Mahnar Road to Mahaddipur Mamrai Tal.

(hereinafter called "the works") and the Employer has accepted the Bid by the Contractor for the execution and completion of such works and the remedying of any defects therein, at a cost of Rs. 2096294=00 (Twenty Lakh Ninety six thousand two hundred ninety four only).

Executive Engineer
Rural Work Division
Mahnar
18/11/22

NOW THIS AGREEMENT WITNESSETH as follows:

1. In this agreement, words and expression shall have the same meanings as are respectively assigned to them in the conditions of contract hereinafter referred to and they shall be deemed to form and be read and construed as part of this Agreement.
2. In consideration of the payments to be made by the Employer to the Contractor as hereinafter mentioned, the contractor hereby covenants with the employer to execute and complete the works and remedy and defects therein conformity in all aspects with the provisions of the contract.
3. The Employer hereby covenant to pay the contractor in consideration of the Execution and completion of the works and the remedying the defects were as contract price or such other sum as may become payable under the provisions of the contract at the times and in the manner prescribed by the contract.
4. The following documents shall be deemed form and be ready and construed as part of this Agreement viz.
 - (i) Letter of Acceptance
 - (ii) Notice to proceed with the works
 - (iii) Contractor's Bid
 - (iv) Condition of contract: General and Special
 - (v) Contract Data
 - (vi) Additional Condition
 - (vii) Drawings
 - (viii) Bill of quantities and
 - (ix) Any other documents listed in the Contract data as forming part of the contract.

In witnesseth wereof the parties there to have cause this Agreement to be executed the day and year first before written.
The common seal of.....
was hereunto affixed in the presence of.....

Signed, Sealed and delivered by the said.....
in the presence of.....

Binding Signature of Employer.....
Executive Engineer
31/08/22
G. R. W. D. W. D. V. Mahanar

Binding signature of Contractor.....
[Signature]

Tender Inviting Authority: CHIEF ENGINEER WORKS-I

Name of Work: Construction of Road & CD Works of :- Salha Mahnar Road to Mohaddinpur Mamsal Tak , Package No -0, CNCPL No. : 0, Link No. : 0, Length -0.46 Km., Block -Sahdei Buzurg , District -Vaishali , UNDER MMGSY.

Bidder Name:

Excess (+) %

SCHEDULE OF WORKS

(This BOQ template must not be modified/replaced by the bidder and the same should be uploaded after filling the relevant columns, else the bidder is liable to be rejected for this tender. Bidders are allowed to enter the Bidder Name and Values only)

Sl. No.	Description of work	No. or Qty.	Unit	Estimated Rate	AMOUNT Rs. P
				Figure	
1.00	Earthwork in excavation for structures as per drawing and technical specifications Clause 305.1 including setting out, construction of shoring and bracing, removal of stumps and other deleterious material and disposal upto a lead of 50 m, dressing of sides and bottom and backfilling in trenches with excavated suitable material.	174.560	Cum	241.680	42187.66
2.00	Brick Flat Soling in Foundation - Brick Flat Soling in Foundation Trenches as per drawing and technical specification clause 1108	116.370	Sqm	317.350	36930.02
3.00	Providing PCC M 15 (1:2.5:5) concrete for plain concrete in open foundations complete as per drawings and technical specifications Clause 802, 803, 1202 & 1203	17.460	Cum	5439.820	94981.00
4.00	Brick masonry work in cement mortar in foundation complete excluding pointing and plastering as per drawing and technical specifications Clauses 600, 1202 & 1203	164.450	Cum	7106.060	1168591.57
5.00	Providing concrete for plain/reinforced concrete M-20 in coping over protection wall complete as per drawings and technical specifications Clause 802, 803, 1202 & 1203	2.820	Cum	6422.530	18111.53
6.00	Providing Weepholes in brick masonry , Plain / Reinforced concrete abutment , wing wall , return wall with 100 mm dia AC pipe extending through the full width of the structure with slope of 1V: 20H towards drawing face complete as per drawing and technical specification	188.000	Cum	331.270	62276.76
7.00	Plastering with cement mortar (1:4), 15 mm thick on brickwork in substructure as per technical specification clauses 613.4 & 1204	124.550	Sqm	151.580	18879.29
8.00	Brick Pitching - Providing and laying pitching on slopes laid over prepared filter media including boulder apron laid dry in front of toe of embankment complete as per drawing and technical specifications	65.700	Sqm	6264.710	411591.45
9.00	Providing and laying filter material underneath pitching in slopes complete as per drawing and technical specifications Clause 1302	65.700	Cum	2125.700	139658.49
10.00	Construction of subgrade and earthen shoulders with approved material obtained from borrow pits with all lifts and leads, transporting to site, spreading, grading to required slope and compacted to meet requirement of Table 300.2 with lead up to 1000m as per Technical Specification clause 303.1	1971.520	Cum	170.430	336006.15
Construction Cost					2329215.92
As Per Below 10%					232921.59
Total Construction Cost :					2096294.33
Quoted Rate in Words					

Signature of Tenderer with seal

Executive Engineer
R.W.D., W.Div Mahnar
31/8/22

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

पत्रांक:-
प्रेषक,

BRRDA(HQ) GTSNY-193/22- 2020 पटना/दिनांक:- 14.7.22

ई० अशोक कुमार मिश्रा,
अभियंता प्रमुख,
ग्रामीण कार्य विभाग,
बिहार, पटना।

सेवा में,

अधीक्षण अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य अंचल, मुजफ्फरपुर।

विषय:-

कार्य प्रमंडल, महनार के क्षेत्राधीन GTSNY अंतर्गत "Salha Mahnar Road to Mohaddinpur Mamsai Tak" पथ के पुनरीक्षित प्राक्कलन में मदों की मात्रा में विचलन/अतिरिक्त मद के संबंध में।

प्रसंग:-

आपका पत्रांक-770 अनु०, दिनांक-04.05.2022


महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र से पुनरीक्षित तकनीकी स्वीकृत्योपरांत आपके द्वारा उपलब्ध कराए गये विषयांकित पथ के पुनरीक्षित प्राक्कलन में मदों की मात्रा में किये गये विचलन/अतिरिक्त मदों के प्राक्धान के संबंध में दिनांक-12.07.2022 को सचिव महोदय की अध्यक्षता में सम्पन्न विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही की प्रति आपके सूचनार्थ एवं अग्रेतर कार्रवाई हेतु संलग्न कर भेजी जा रही है।

उल्लेखनीय है कि उक्त मदों की मात्रा में बढ़ोतरी तथा अतिरिक्त मदों के क्रम में आवश्यक व्यय की राशि का भुगतान मरम्माति शीर्ष-3054 के माध्यम से ही कराना सुनिश्चित किया जाय।

अनु०:- यथोक्त।

विश्वासभाजन



(अशोक कुमार मिश्रा)
अभियंता प्रमुख,
ग्रामीण कार्य विभाग,
बिहार, पटना।

ज्ञापक:- BRRDA(HQ) GTSNY-193/22- 2020 पटना/दिनांक:- 14.7.22
प्रतिलिपि-कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल, महनार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।




(अभियंता प्रमुख)

ज्ञापक:- BRRDA(HQ) GTSNY-193/22- 2020 पटना/दिनांक:- 14.7.22
प्रतिलिपि-वित्त प्रबंधक, ब्राडा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


14/7/22

(अभियंता प्रमुख)

ज्ञापक:- BRRDA(HQ) GTSNY-193/22- 2020 पटना/दिनांक:- 14.7.22
प्रतिलिपि-नोडल पदाधिकारी, शीर्ष-3054, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं
आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


14/7/22

(अभियंता प्रमुख)

ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा कार्यान्वित योजना के मदों की मात्रा में वृद्धि/अतिरिक्त मदों के प्रस्ताव पर दिनांक- 12.07.22 को सम्पन्न विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही।

1. उपस्थिति

- (i) श्री पंकज कुमार पाल, सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग
- (ii) श्री अशोक कुमार मिश्रा, अभियंता प्रमुख
- (iii) श्री आमीर नैय्यर, आंतरिक वित्तीय सलाहकार
- (iv) श्री निर्मल कुमार, मुख्य अभियंता-3

2. संचिका सं०-

BRRDA(HQ) GTSNY-193/22

3. विषय एवं प्रस्ताव-

ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, महनार के क्षेत्राधीन GTSNY अंतर्गत "Salha Mahnar Road to Mohaddinpur Mamsai Tak" पथ के प्रस्तुत पुनरीक्षित प्राक्कलन में अंकित कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल, महनार के प्रतिवेदन (पृ०सं०-34/प० कृपया द्रष्टव्य) में उल्लेखित है कि "वर्ष 2021-22 में आई बाढ़/अतिवृष्टि में विषयगत पथ के चेनेज 0.00 कि०मी० से चेनेज 0.094 कि०मी० के बीच पथ में निर्मित Protection Wall एवं Brick Pitching क्षतिग्रस्त हो गया, जिसकी प्रविष्टि MIS में दर्ज है। पुनरीक्षित प्राक्कलन में पथ के क्षतिग्रस्त पथांश के पुनर्स्थापन कार्य के लिये Protection Wall, Brick Pitching, PCC तथा मिट्टी कार्य का प्रावधान किया गया है।" अधीक्षण अभियंता, कार्य अंचल, मुजफ्फरपुर के स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन (पृ०सं०-35/प० कृपया द्रष्टव्य) में इसकी पुष्टि की गयी है तथा प्रतिवेदित किया गया है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में आयी बाढ़/अतिवृष्टि के कारण क्षतिग्रस्त भाग में पुनर्स्थापन हेतु Protection Wall एवं Brick Pitching का प्रावधान करते हुये पुनरीक्षित प्राक्कलन तैयार किया गया है। पुनरीक्षित प्राक्कलन में किया गया प्रावधान स्थल के अनुरूप पाया गया।" ध्यातव्य है कि उक्त पथ का कार्य पूर्ण है तथा पंचवर्षीय अनुरक्षणाधीन है। प्रस्तुत पुनरीक्षित प्राक्कलन में कुछ मदों की मात्रा में विचलन किया गया है। प्रस्तुत पुनरीक्षित प्राक्कलन की पुनरीक्षित तकनीकी स्वीकृति की







राशि Rs. 52.45 लाख, मूल प्रशासनिक स्वीकृति की राशि Rs. 47.88 लाख से 9.54 प्रतिशत अधिक है। अतः विषयांकित पथ के पुनरीक्षित प्राक्कलन में मदों की मात्रा में किये गये विचलन का अनुमोदन करने का प्रस्ताव है।

4. समिति द्वारा की गयी समीक्षा -

(i) इस योजना के लिए विभागीय पत्रांक-मु०अ०-4(मु०) GTSNY-33-01/2018- 1098, दिनांक- 28.03.2018 द्वारा Rs. 47.880 लाख (Construction Amount- Rs. 46.840 लाख + 5Yrs. Maintenance Amount- Rs. 1.040 लाख) की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदत्त है।

(ii) अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, मुजफ्फरपुर के पत्रांक-770 अनु०, दिनांक-04.05.2022 द्वारा समर्पित पुनरीक्षित प्राक्कलन में अंकित तुलनात्मक विवरणी (पृ०सं०-28/प० से 24/प० कृपया द्रष्टव्य) से स्पष्ट है कि उक्त पथ के पुनरीक्षित प्राक्कलन में कई मदों की मात्रा में विचलन किया गया है।

Comparative Statement of "Salha Mahnar Road to Mohaddinpur Mamsai Tak"						
Length- 0.460 Km						
Division- Mahnar			Block- Sahdei Buzurg			
Sl. No.	Description of Items	Unit	As per Agreement	As per Revised Estimate	Variation in Qty.	Remarks
			Quantity	Quantity	Percentage (%)	
1	2	3	4	5	6	7
1	Providing and fixing reference pillars...	Km	0.460	0.000	-100.00	
2	Clearing & Grubbing road land...	Hect.	0.230	0.168	-26.96	
3	Construction of embankment with a lift upto 1.5 m and lead upto 100m...	cum	882.02	674.016	-23.58	
4	Construction of Subgrade and earthen shouder...	cum	575.64	383.042	-33.46	

(iii) उक्त पथ हेतु अधीक्षण अभियंता, कार्य अंचल, मुजफ्फरपुर द्वारा प्रदत्त पुनरीक्षित तकनीकी स्वीकृति की राशि पंचवर्षीय अनुरक्षण लागत सहित Rs. 52.45 लाख है, जो मूल प्रशासनिक स्वीकृति की राशि Rs. 47.88 लाख से 9.54 प्रतिशत अधिक है।

(iv) वित्त विभाग के संकल्प सं०-6439, दिनांक-28.08.2018 के अनुसार "किसी भी स्वीकृत योजना के मूल प्राक्कलन में 20 प्रतिशत से कम या 20 प्रतिशत तक की वृद्धि होने की स्थिति में, संबंधित योजना के पुनरीक्षित प्राक्कलन के लिए पुनः प्रशासनिक स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होगी, किन्तु राशि का व्यय वित्तीय प्रावधानों का पालन कर किया जाएगा।"

(v) पथ निर्माण विभाग की अधिसूचना सं०-2106 (S), दिनांक-07.03.2017 के आलोक में अतिरिक्त मद एवं मद की मात्रा में 20 प्रतिशत से अधिक विचलन होने की स्थिति में प्रधान सचिव/सचिव की अध्यक्षता में गठित विभागीय निविदा समिति की स्वीकृति आवश्यक होगी।

5. प्रस्ताव-

तदनुसार, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, महनार के क्षेत्राधीन GTSNY अंतर्गत "Salha Mahnar Road to Mohaddinpur Mamsai Tak" पथ कार्य हेतु उपर्युक्त कंडिका 4(ii) में वर्णित मदों की मात्रा में किये गये विचलन/अतिरिक्त मदों के प्रावधान पर कंडिका 4(iv) तथा 4(v) के आलोक में विभागीय सचिव महोदय की अध्यक्षता में गठित विभागीय निविदा समिति का अनुमोदन प्राप्त किये जाने का प्रस्ताव है।




Division- Mahnar		Block- Sahdei Buzurg				
Sl. No.	Description of Items	Unit	As per Agreement	As per Revised Estimate	Variation in Qty.	Remarks
			Quantity	Quantity	Percentage (%)	
1	2	3	4	5	6	7
5	Construction of embankment with a lift upto 1.5 m and lead upto 1000m...	cum	1161.520	3133.036	169.74	
6	Box Cutting...	cum	12.380	0.000	-100.00	
7	Granular sub-base...	cum	213.860	150.625	-29.57	
8	CC pavement...	cum	313.610	169.620	-45.91	
9	200 meter Stone...	Nos.	2.000	1.000	-50.00	
10	600mm equilateral Triangle sign...	Nos.	5.000	4.000	-20.00	
11	Earthwork in excavation for structures...	cum	113.40	287.960	153.93	
12	Brick flat soling in foundation...	sqm	75.60	191.970	153.93	
13	Providing Pcc M15 (1:2.5:5) in open foundation...	cum	11.76	28.800	144.90	
14	Brick Masonry work in foundation...	cum	110.04	274.332	149.30	
15	Providing concrete M20 in coping over protection wall ...	cum	2.520	5.340	111.90	
16	Providing weepholes...	Nos.	210.00	398.000	89.524	
17	Plastering with cement mortar (1:4) on brick work in substructure...	sqm	117.60	242.150	105.910	
18	Brick pitching...	sqm	42.710	108.405	153.82	
19	Providing and laying filter material...	cum	42.71	108.406	153.82	

पुनरीक्षित प्राक्कलन पर अधीक्षण अभियंता, कार्य अंचल, मुजफ्फरपुर द्वारा पुनरीक्षित तकनीकी स्वीकृति प्रदान की गयी है।

6. निर्णय—

समीक्षोपरांत, कंडिका-5 में वर्णित प्रस्ताव का समिति द्वारा अनुमोदन किया जाता है।


निर्मल कुमार
मुख्य अभियंता-3,
ग्रामीण कार्य विभाग


अशोक कुमार मिश्रा
अभियंता प्रमुख,
ग्रामीण कार्य विभाग


आमीर नैय्यर
आंतरिक वित्तीय सलाहकार
ग्रामीण कार्य विभाग


पंकज कुमार पाल
सचिव,
ग्रामीण कार्य विभाग