

AA vide letter No. 669 dt 12/7/2019

Length = 1.78 KM. Amount = 124.87 Lacs

Agreement @ 0.25% below

Revised details

work done Amount = Rs 108.61 Lacs
(1% LC + 124.87)

maint Amount = 11.81 Lacs
(including 1% LC + 124.87)

Flood damage (including 1% LC + 124.87) = 22.50 Lacs

विभागीय फांक 1061 दिनांक 24/04/22 के आलोक में
दिनांक 23/03/2012 से विभागीय निविदा समिति से मरुवा में वृद्धि

Revised

Technically Sanctioned of Road Length 1.78 KM for Rs. 142.56 Lacs

(One Crore Forty two Lacs Fifty Six Thousand) only

Sanction of Estimate does not mean Sanction of rates.

Conditions and directions laid down in attached technical notes

with the DPR is to be followed Strictly.

-sd-

A.E.

W.D.

-sd-

E.E.

RWD

-sd-

C.E.-3

RWD, PATNA

certified copy

 25/7/22

C.E.-3

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

पत्रांक-BRRDA(HQ)-MMGSY-83/2022

/पटना, दिनांक- 22.4.22

प्रेषक,

ई० अशोक कुमार मिश्रा,
अभियंता प्रमुख,
ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

मुख्य अभियंता-3,
ग्रामीण कार्य विभाग,
बिहार, पटना।

विषय: मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजनान्तर्गत कार्य प्रमंडल, गोपालगंज-2 के अधीन
01 (एक) पथ, Sattar Ghat Sadak to Usari Mahal, Length-1.780 के
पुनरीक्षित प्राक्कलन में मदवार बढ़े हुए मात्रा की स्वीकृति के संबंध में।

प्रसंग:-आपका पत्रांक-119 अनु० दिनांक 06.01.2022

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र से प्राप्त विषयांकित पथ के पुनरीक्षित प्राक्कलन में
मदवार बढ़े हुए मात्रा की स्वीकृति पर विभागीय निविदा समिति द्वारा लिये गये निर्णय की
कार्यवाही की छायाप्रति नियमानुसार अग्रेतर कार्रवाई हेतु संलग्न कर भेजी जा रही है।

पुनरीक्षित प्राक्कलन में वृद्धि वाले मदों का दर प्राथमिक एकरारनामा के अनुमोदित दर
पर एवं नए मदों का दर प्राथमिक एकरारनामा के समय प्रभावी अनुसूचित दर (SOR) के
अनुसार होगी, जिसके निर्धारण का दायित्व संबंधित अधीक्षण अभियंता का है। यह उससे
कम हो सकती है किन्तु किसी भी परिस्थिति में प्राथमिक एकरारनामा की दर एवं प्राथमिक
एकरारनामा के समय प्रभावी अनुसूचित दर (SOR) से अधिक नहीं होगी।

अनु०:-निविदा समिति की कार्यवाही की छायाप्रति।

विश्वासभाजन

(अशोक कुमार मिश्रा)

ज्ञापांक:-BRRDA(HQ)-MMGSY-83/2022

/पटना, दिनांक-22.4.22

प्रतिलिपि:-अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, सिवान / कार्यपालक
अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, गोपालगंज-2 को सूचनार्थ एवं आवश्यक
कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अभियंता प्रमुख

P. T. O

दिनांक 23-3-2022 को सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग की अध्यक्षता में सम्पन्न निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही।

1	उपस्थिति :-	• श्री पंकज कुमार पाल, सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना। • श्री अशोक कुमार मिश्रा, अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना। • श्री निर्मल कुमार, मुख्य अभियंता-3, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना। • श्री आमीर नैय्यर, आंतरिक वित्तीय सलाहकार, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना।																																								
2	विषय एवं प्रस्ताव	(i) योजना शीर्ष / विपत्र कोड :- मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजना (SC) शीर्ष 4515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय, उप मुख्यशीर्ष-00, लघु शीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उपशीर्ष-0104, विपत्र कोड-37-4515007890104 है। 3054-सड़क तथा सेतु-मुख्यशीर्ष 3054-सड़क तथा सेतु, उपमुख्य शीर्ष-04-जिला तथा अन्य सड़के, लघु शीर्ष-105-रख-रखाव तथा मरम्मत-उपशीर्ष-0001-ग्राम सड़क-अन्य रख-रखाव व्यय जिसका विपत्र कोड-37-3054-04-105-0001 है। वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए ₹ 2000.00 करोड़ का बजटीय उपबंध प्राप्त है, इसी राशि से अधिकाई परिमाण विपत्र (BOQ) मद की बढ़ोतरी राशि का व्यय विकलनीय होगा। (ii) योजना का नाम :-MMGSY (SC.) ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, गोपालगंज-2 के अधीन बाढ़ से क्षतिग्रस्त 01 (एक) अर्द्ध योजना, Sattar Ghat Sadak to Usari Mahal, Length-1.780 कि०मी० के पथ निर्माण एवं पंचवर्षीय अनुरक्षण कार्य हेतु मुख्य अभियंता-3, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-119 अनु० दिनांक-06.01.2022 के द्वारा पुनरीक्षित तकनीकी अनुमोदित DPR विभाग को समर्पित है, जिसकी विवरणी Table-'A' एवं 'B' में निम्नवत् है :- <table><tr><th colspan="10">Table-A</th></tr><tr><th>Sl No.</th><th>Division</th><th>Block</th><th>Name of Road</th><th>Length (in km)</th><th>Total Population Served</th><th>Reason for Revised DPR</th><th>As per Administrative Approval (in Lacs)</th><th>As Per Revised Technical Approval (in Lacs)</th><th>Amount & % increase/Decrease</th></tr><tr><th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th></tr><tr><td>1</td><td>Gopalganj-2</td><td>Baikunthpur</td><td>Sattar Ghat Sadak to Usari Mahal</td><td>1.780</td><td>500</td><td>प्रस्तावित पथ की कुल लम्बाई-1.78 कि०मी० है। अर्धज्ञान अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, सिवान के द्वारा निरीक्षण प्रतिवेदन एवं कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, गोपालगंज-2 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि माह-जुलाई से सितम्बर 2020 में आये भीषण बाढ़ के कारण Earth Work, WBM, Mix Seal Surface एवं other item क्षतिग्रस्त हो गया है, जिससे ग्रामीणों को आवागमन में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बाढ़ के कारण निर्मित पथ 400 मी० लम्बाई में 100% क्षतिग्रस्त हो गया है। क्षतिग्रस्त भाग को पूर्व की स्थिति में लाने हेतु पुनरीक्षित प्राक्कलन तैयार किया गया है। फलस्वरूप कार्यरहित में पुनरीक्षित प्राक्कलन में बड़े हुए मदों की रवीकृति का प्रस्ताव है।</td><td>124.870</td><td>142.560</td><td>17.69 लाख & 14.17% अधिक</td></tr></table>	Table-A										Sl No.	Division	Block	Name of Road	Length (in km)	Total Population Served	Reason for Revised DPR	As per Administrative Approval (in Lacs)	As Per Revised Technical Approval (in Lacs)	Amount & % increase/Decrease	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	Gopalganj-2	Baikunthpur	Sattar Ghat Sadak to Usari Mahal	1.780	500	प्रस्तावित पथ की कुल लम्बाई-1.78 कि०मी० है। अर्धज्ञान अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, सिवान के द्वारा निरीक्षण प्रतिवेदन एवं कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, गोपालगंज-2 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि माह-जुलाई से सितम्बर 2020 में आये भीषण बाढ़ के कारण Earth Work, WBM, Mix Seal Surface एवं other item क्षतिग्रस्त हो गया है, जिससे ग्रामीणों को आवागमन में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बाढ़ के कारण निर्मित पथ 400 मी० लम्बाई में 100% क्षतिग्रस्त हो गया है। क्षतिग्रस्त भाग को पूर्व की स्थिति में लाने हेतु पुनरीक्षित प्राक्कलन तैयार किया गया है। फलस्वरूप कार्यरहित में पुनरीक्षित प्राक्कलन में बड़े हुए मदों की रवीकृति का प्रस्ताव है।	124.870	142.560	17.69 लाख & 14.17% अधिक
Table-A																																										
Sl No.	Division	Block	Name of Road	Length (in km)	Total Population Served	Reason for Revised DPR	As per Administrative Approval (in Lacs)	As Per Revised Technical Approval (in Lacs)	Amount & % increase/Decrease																																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10																																	
1	Gopalganj-2	Baikunthpur	Sattar Ghat Sadak to Usari Mahal	1.780	500	प्रस्तावित पथ की कुल लम्बाई-1.78 कि०मी० है। अर्धज्ञान अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, सिवान के द्वारा निरीक्षण प्रतिवेदन एवं कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, गोपालगंज-2 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि माह-जुलाई से सितम्बर 2020 में आये भीषण बाढ़ के कारण Earth Work, WBM, Mix Seal Surface एवं other item क्षतिग्रस्त हो गया है, जिससे ग्रामीणों को आवागमन में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बाढ़ के कारण निर्मित पथ 400 मी० लम्बाई में 100% क्षतिग्रस्त हो गया है। क्षतिग्रस्त भाग को पूर्व की स्थिति में लाने हेतु पुनरीक्षित प्राक्कलन तैयार किया गया है। फलस्वरूप कार्यरहित में पुनरीक्षित प्राक्कलन में बड़े हुए मदों की रवीकृति का प्रस्ताव है।	124.870	142.560	17.69 लाख & 14.17% अधिक																																	

Table-B

Sl. No.	Item No.	Description of Item	As Per Agreement				As Per Revised Estimate				Variation	
			Unit	Qty	Rate (in Rs.)	Amount (in Rs.)	Qty	Rate (in Rs.)	Amount (in Rs.)	Qty	Amount (in Rs.)	Percentage
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	5	Construction of subgrade and earthen shoulders with approved material obtained from borrow pits with all lifts and leads, transporting to site, spreading, grading to required slope and compacted to meet requirement of Table 300.2 with lead upto 1000 m & 100m as per Technical Specification Clause 303.1. (Including Labour cess)	Cum	1476.370	176.470	260535.01	2036.370	176.470	359358.21	560.00	98823.20	37.31
2	9	Construction of granular sub-base by providing well graded material, spreading in uniform layers with motor grader on prepared surface, mixing by mix in place method with rotavator at OMC, and compacting with vibratory roller achieve the desired density complete as per Technical Specification clause 401.	Cum	815.380	3502.150	2855583.07	1098.880	3502.150	3848442.59	283.50	992859.53	34.77
3	10	Providing, laying, spreading and compacting stone aggregates of specific sizes to water bound macadam specification including spreading in uniform thickness, hand packing, rolling with smooth wheel roller 80-100 kN in stages to proper grade and camber, applying and brooming stone screening to fill-up the interstices of coarse aggregate, watering and compacting to the required density grading 3 as per Technical Specification Clause 405.	Cum	440.310	4338.370	1910227.69	551.250	4338.370	2391526.46	110.94	481298.77	25.20
4	11	Providing and applying primer coat with bitumen emulsion (SS-1) on prepared surface of granular base including cleaning of road surface and spraying primer at the rate of 0.70-1.0kg/sqm using mechanical means as per Technical Specification Clause 502.	sqm	5472.940	41.900	229316.19	6972.940	41.900	292166.19	1500.00	62850.00	27.41
5	12	Providing and applying tack coat with Bitumen emulsion (RS-1) using emulsion distributor at the rate of 0.25-0.30kg per sqm on the prepared granular surfaces treated with primer & cleaned with Hydraulic broom as per Technical Specification Clause 503.	sqm	5472.940	14.190	77661.02	6972.940	14.190	98946.02	1500.00	21285.00	27.41
6	13	Providing, laying and rolling of close-graded premix carpet of 20 mm thickness composed of 13.2 mm to 5.6 mm aggregates either using penetration grade bitumen to required line, grade and level to serve as wearing course on a previously prepared base, including mixing in a suitable plant, laying and rolling with a three wheel 80-100 kN static roller capacity, finished to required level and grades to be followed by seal coat of either Type A or Type B or Type C as per Technical Specification Clause 508.	sqm	5472.940	217.890	1192498.90	6972.940	217.890	1519333.90	1500.00	326835.00	27.41

3 समिति द्वारा की गयी समीक्षा

(i) सक्षम पदाधिकारी मुख्य अभियंता-3, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना द्वारा उपर्युक्त कडिका-2 (विषय एवं प्रस्ताव) के Table-A के कॉलम 9 में अंकित राशि के लिए योजना की पुनरीक्षित तकनीकी अनुमोदन प्रदान किया गया है।

		(ii) पथ निर्माण विभाग के संकल्प सं०-प्र07/विविध-02-187/2018-7155 (एस) दिनांक 14.09.2018 के कंडिका-4 में निहित प्रावधान के अनुरूप "किसी भी स्वीकृत योजना के मूल प्राक्कलन में, 20 प्रतिशत से कम या 20 प्रतिशत तक की वृद्धि होने की स्थिति में, संबंधित योजना के पुनरीक्षित प्राक्कलन के लिये पुनः प्रशासनिक स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होगी, किन्तु राशि का व्यय वित्तीय प्रावधानों का पालन कर किया जायेगा। "पथ निर्माण विभाग, बिहार सरकार की अधिसूचना 2106 (एस) दिनांक 07.03.2017 के अनुसार लोक निर्माण संहिता-292 (xviii) (xii) अधिकाई परिमाण विपत्र (BOQ) मद का अनुमोदन 20 प्रतिशत से अधिक विचलन होने पर प्रधान सचिव/सचिव की अध्यक्षता में गठित विभागीय निविदा समिति सक्षम प्राधिकार है। (iii) उक्त के आलोक में कंडिका-2 (विषय एवं प्रस्ताव) में अंकित योजना के Table-A के स्तम्भ-7 में अंकित तथ्य विवरणी के आलोक में Table-B के स्तम्भ-3 में अंकित कुल-06 (छः) अदद मद (Item No.-5, 9, 10, 11, 12, 13) के स्तम्भ-11 में अंकित मात्रा का विचलन अधिकतम अनुज्ञेय सीमा 20 प्रतिशत से अधिक होने के क्रम में विभागीय निविदा समिति की स्वीकृति अपेक्षित है।
4	समिति के द्वारा लिया गया निर्णय	समीक्षोपरांत कंडिका-2 में वर्णित मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना (अनुसूचित जाति) अंतर्गत कार्य प्रमंडल, गोपालगंज-2 के अधीन बाढ़ से क्षतिग्रस्त 01 (एक) अदद योजना, Sattar Ghat Sadak to Usari Mahal, Length-1.780 कि०मी० के निर्माण एवं पंचवर्षीय अनुरक्षण कार्य हेतु कंडिका-2 (विषय एवं प्रस्ताव) के Table-A के स्तम्भ-7 में अंकित तथ्य विवरणी के आलोक में Table-B के स्तम्भ-3 में अंकित कुल-06 (छः) अदद मदों के लिए स्तम्भ-8 में अंकित पुनरीक्षित मात्रा की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

23/5/22
(आमीर नैय्यर)
आंतरिक वित्तीय सलाहकार,
ग्रामीण कार्य विभाग,
बिहार, पटना।

(निर्मल कुमार)
मुख्य अभियंता-3,
ग्रामीण कार्य विभाग,
बिहार, पटना।

(अशोक कुमार मिश्रा)
अभियंता प्रमुख
ग्रामीण कार्य विभाग,
बिहार, पटना।

(पंकज कुमार पाल)
सरकार के सचिव,
ग्रामीण कार्य विभाग,
बिहार, पटना।

INDIA NON JUDICIAL
Government of Bihar
e-Stamp



Certificate No.	: IN-BR30750576005538U
Certificate Issued Date	: 15-Mar-2022 01:43 PM
Account Reference	: SREIACC (CR): brsreic10/ BR-GPDDH40075/ BR-GPDDH40075
Unique Doc. Reference	: SUBIN (BRBRSREIC) 1044110904740042U
Purchased by	: PRABHA YADAV HIMALAYA CONSTRUCTION
Description of Document	: Not Applicable
Property Description	: Not Applicable
Consideration Price (Rs.)	: 0 (Zero)
First Party	: Not Applicable
Second Party	: PRABHA YADAV HIMALAYA CONSTRUCTION
Stamp Duty Paid By	: PRABHA YADAV HIMALAYA CONSTRUCTION
Stamp Duty Paid (Rs.)	: 1,000 (One Thousand only)
Reg. fee (Rs.)	: 0 (Zero)
LLR & P Fee (Rs.)	: 0 (Zero)
Miscellaneous Fee (Rs.)	: 0 (Zero)
Discre SC (Rs.)	: 0 (Zero)
Total Amount (Rs.)	: 1,000 (One Thousand only)

0.25% below

SUPPLEMENTARY AGREEMENT

1. Agreement No.	: 19/SB2(Sup.)/mm/434/2022-23
2. Estimated Cost Rs.	: 14292376 = rs
3. Revised Agreement Amount Rs.	: 14256645 = rs
(i) Construction Cost Rs.	: 13078315 = rs
(ii) Maintenance Cost.	: 1178330 = rs
Original Agreement Cost	: 12195146 = rs
(i) Construction Cost Rs.	: 11016816 = rs
(ii) Maintenance Cost.	: 1178330 = rs
4. Performance Securities Rs.	: 11.05.2020
A sin the shape of NSC/KVP/BG	: 10.05.2021
5. Date of Commencement of Work	:
6. Date of Completion of Work	:

or: M/S HIMALAYA CONSTRUCTION Do not write or type below this line

प्रभा यदव
Parti..

KC 0002861953

11/05/22
कार्यपालिक अभियन्ता
ग्रामीण कार्य विभाग
गोपालगंज-2
05/09/22