



बिहार BIHAR

AR 696881



Agreement

Agreement No. 04 MIBD

Bikramganj/ Date 2022-23

This agreement made the 23th day of September, 2022 between **EXECUTIVE ENGINEER, RURAL WORKS DEPARTMENT, WORKS DIVISION, BIKRAMGANJ** (name and address of Employer) (hereinafter called "the Employer") of the one part, and **Amrendra kumar Pandey, At- Kalyani Post- Dawath, District Rohtas, Bihar (BID ID-503630)** [name and address of Contractor] (hereinafter called "the Contractor" of the other part).

Whereas the E/I is desirous that the Contractor execute Output and performance based Rural Road contract for the maintenance of Roads Package No. MR-N/22-23 Bikramganj/04 (TENDER ID- 117287) (hereinafter called "the Works") and the E/I has accepted the Bid by the Contractor for the execution and Completion of such Works and the remedying of any defects there in, at a contract price of Rs. 63037219=00 (Six Crore Thirty Lakhs Thirty Seven Thousand Two Hundred Nineteen) only.

Package No.- MR-N/22-23 Bikramganj/04

Sr.No	Block	Road Name	Length(K.M)	Agreement Value(Rs.)
1	Dawath	Gosaldih To NH-30	9.5	51190463=00
2	Dawath	Bikramganj Dumraon Path To Mahuari	3.69 2.74	11846756=00
Grand Total				63037219=00

Amrendra Kumar Pandey

Executive Engineer
Rural Works Department
Works Division, Bikramganj
23/9/22

तकनीकी प्रतिवेदन

योजना का नाम :- बिहार ग्रामीण पथ अनुरक्षण नीति 2018 अन्तर्गत
जिला का नाम :- रोहतास
प्रखंड का नाम :- दावथ
पथ का नाम :- रोहतास जिला के दावथ प्रखंड अन्तर्गत बिक्रमगंज-डुमराँव पी0डब्लू0डी0 पथ से महुअरी तक पथ निर्माण।
पथ का लम्बाई :- 3.240 कि0मी0

प्राक्कलित राशि :-

(i) निर्माण कार्य -

रु0- 81.181 लाख।

(ii) पंचवर्षीय रूटीन अनुरक्षण कार्य -

रु0- 31.460 लाख।

कुल राशि-

रु0- 112.642 लाख।


प्रस्तुत प्राक्कलन पथ की जर्जर स्थिति को देखते हुए एवं ग्रामीण जनता को आवागमन सुलभ हेतु माननीय विधायक विधान सभा दिनारा के पत्रांक-08 दिनांक-10.01.2022 द्वारा विभाग को पथ की समर्पित अनुशंसित सूची के आधार पर रोहतास जिला के दावथ प्रखंड अन्तर्गत बिक्रमगंज-डुमराँव पी0डब्लू0डी0 पथ से महुअरी तक बिहार ग्रामीण पथ अनुरक्षण नीति 2018 अन्तर्गत निर्माण एवं पंचवर्षीय रूटीन अनुरक्षण कार्य के लिए तैयार किया गया था, जिसका प्रशासनिक स्वीकृति मु0अ0-4(मु0) 3054 04-75/2022 -1566/ पटना दिनांक-30.03.2022 से प्राप्त है।

ग्रामीणों के आवागमन सुलभ हेतु यह एक महत्वपूर्ण पथ है। उक्त पथ का पंचवर्षीय रूटीन अनुरक्षण अवधि समाप्त हो चुका है। इस पथ की कुल लम्बाई 3.240 कि0मी0 है। पथ की 1.640 कि0मी0 लम्बाई में Flexible Pavement है, जो काफी जर्जर हो चुका है तथा 1.600 कि0मी0 में C.C Pavement है जिसमें 0.500 कि0मी0 लम्बाई में C.C Pavement अच्छी स्थिति में है, जिस पर किसी तरह का निर्माण का प्रावधान नहीं किया गया है। शेष C.C Pavement के उपर 25mm S.D.B.C. का प्रावधान किया गया है।


पथ के पुर्नस्थापन हेतु Flexible Pavement के कुल लम्बाई में आवश्यकता अनुसार GSB, Gr-II, एवं Gr-III से औसत मात्रा में Pot Patch का कार्य करने का प्रावधान किया गया है। पथ में किये गये Pot Patch के उपर MSS का कार्य करते हुए पुरी लम्बाई 1.640 कि0मी0 एवं 3.75 मीटर चौड़ाई में 25mm मोटी S.D.B.C. का कार्य प्रावधानित है।

पथ में Hume Pipe पुलिया के क्षतिग्रस्त हेडवाल का मरम्मत साथ ही एक न्यू Hume Pipe पुलिया का निर्माण करने का भी प्रावधान किया गया है। आवश्यकता अनुसार पथ के Flank में मिट्टी का कार्य प्रावधानित है।


यह प्राक्कलन वर्तमान अनुसूचित दर पर तैयार किया गया है। प्राक्कलन की तकनीकी स्वीकृति जनहित में अपेक्षित है।


16/4/22

कनीय अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य प्रशाखा, दावथ।


16/4/22

सहायक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य अवर प्रमण्डल, दावथ।


16/4/22

कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य प्रमण्डल, बिक्रमगंज।