

Name of Agency :- Uttar Bihar Construction Company.
Pro _ Sanjay Kumar,
At - Sports Club Road,
Chhatauni, Motihari,
Distt - East Champaran.
Mo. No. 9934021505
Email. - uttarbihar@gmail.com

Name Of Work :- Construction of Revised Road & C.D Work With Five Year
Maintenance Of Patahi Yadu Kodariya To Suggapipar. Under
3054 (N.M.P-2018)

Supplementary Agreement No-

34 M.B.D/
2022-23

R.W.D (W) Div. Pakridayal

Rate approved by :- S.E, R.W.D, MOTIHARI

S.E, Letter No :- 173 (WE) Date - 14.02.2023

Construction Cost :- 10,21,439.00

Maintenance. Cost :- 0.00

Total (G.S.T+L.C) :- 10,21,439.00

Agreement Value :- Rs 10,21,439.00 (Rupees Ten Lakh Twenty One
Thousand Four Hundred Thirty Nine Only)

Date of Agreement :- 20/03/2023

Date of Work Started :-

Time Of Completion :-

Performance Security :- 55,000.00

Additional Performance Security :- 0.00

Submitted to Division by B.G & N.S.C :- 55,000.00

Security Deduct From Bill :- 5 %

No Of Item :- 08 (Eight)

Rate :- 0.02 % Below.

M/s Uttar Bihar Construction Co.

Partner

Executive Engineer
R.W.D. (W) Division
Pakridayal
20/03/23

20.3.2023



बिहार BIHAR
8 FEB 2023
अतिरिक्त
पदाधिकारी
मोतिहारी

AS 966741

प्रमोद कुमार श्रीकृष्ण
मुद्रांक विवेता, मोतिहारी
लागू नं०-167/94

Standard From : Supplementary Agreement

This Agreement, made the 20 March day of 2023,
between Executive Engineer, Rural Work Department, Works Division Pakridayal, East
Champanan of the one part, Uttar Bihar Construction Company. Pro - Sanjay Kumar
At - Sports Club Road, Chhatauni, Motihari, Distt - East Champaran. Whereas the
Employer is desirous that the Contractor of the Construction of Revised Road & C.D
Work With Five Year Maintenance Of Patahi Yadu Kodariya To Suggapipar. Under
3054 (N.M.P-2018). and the employer has accepted the Bid by the contractor for the
execution and completion of such works and the remedying of any defects therein at a cost
Rs - 10,21,439.00 (Rupees Ten Lakh Twenty One Thousand Four Hundred Thirty
Nine Only).

NOW THIS AGREEMENT WITNESSETH as follows:

1. In this Agreement, words and expressions shall have the same meanings as are
respectively assigned to them in the Conditions of Contract hereinafter referred to,
and they shall be deemed to form and be read and construed as part of this
Agreement.

M/s Uttar Bihar Construction Co.

Partner

Executive Engineer
R.W.D. (W) Division
Pakridayal

20.3.23

20/3/23

2. In consideration of the payments to be made by the Employer to the Contractor as hereinafter mentioned, the Contractor hereby covenants with the Employer to execute and complete the Works and remedy any defects therein in conformity in all aspects with the provisions of the Contract.

3. The Employer hereby covenants to pay the Contractor in consideration of the execution and completion of the Works and the remedying the defects wherein the Contract Price or such other sum as may become payable under the provisions of the Contract at the times and in the manner prescribed by the Contract.

4. The following documents shall be deemed to form and be read and construed as part of this Agreement, viz:

- i) Letter of Acceptance;
 - ii) Notice to proceed with the works;
 - iii) Contractor's Bid;
 - iv) Contract Data;
 - v) Special Conditions of contract and General Conditions of Contract;
 - vi) Specifications;
 - vii) Drawings;
 - viii) Bill of Quantities; and
 - ix) Any other document listed in the Contract Data as forming part of the contract.
- In witness whereof the parties thereto have caused this Agreement to be executed the day and year first before written.

The Common Seal of

was hereunto affixed in the presence of:
Signed, Sealed and Delivered by the said


in the presence of:
Binding Signature of Employer

Binding Signature of Contractor

M/s. Uthar Uthar Construction Co.


Partner


20-3-2023


Executive Engineer
R.W.D. (W) Division
Pakandava
20/3/23

Office of the Executive Engineer,
Rural Works Department , Works Division, Pakridayal.

Email: rwdpakridayal@gmail.com

Letter No.....453..... Pakridayal/ Date ...20-3-23.....

To,

Uttar Bihar Construction Company,
Pro _ Sanjay Kumar,
At – Sports Club Road,
Chhatauni, Motihari,
Distt - East Champaran.
Mo. No. 9934021505
Email. – uttarbihar@gmail.com

Sub :- Issue Of Notice to Proceed with the work.

Dear Sir,

Pursuant to your furnishing the requisite security as stipulated in ITB Clause 34.1 and signing of the Contract for the **Construction of Revised Road & C.D Work With Five Year Maintenance Of Patahi Yadu Kodariya To Suggapipar . Under 3054 (N.M.P-2018)** at Bid Price of Rs– 10,21,439.00 (Rupees Ten Lakh Twenty One Thousand Four Hundred Thirty Nine Only). you are hereby instructed to proceed with the execution of said work in accordance with the Contracted Document.

The Time of Completion for the work will be _____ from the issue date of this letter. The following instruction be followed during execution of the work.

- (1) A Duly Signed work order book must be maintained at work site.
- (2) Photographs before starts and Completion of each stage be produced with the bill.
- (3) Quality Test report be Produced along with the bill.
- (4) Informatory board be installed at initial & Terminal length of the Road.
- (5) Progress of The Work Must be Maintained Proportionally.
- (6) Fort Nightly Progress of The Work Must be Intimated to Under Signed.
- (7) Fully Equipped Quality Control Lab Must be Installed With Start Of Work.
- (8) Duly Filled Quality Control Register be Produced as and when Required.
- (9) No Work be Executed at Private Land In any circumstances.

Your Faithfully


Executive Engineer,
RWD (W) Division, Pakridayal.


Uttar Bihar Construction Co.
Partner

अधीक्षण अभियंता का कार्यालय
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, मोतिहारी

पत्रांक 173 (अनु०) मोतिहारी, दिनांक 14/02/2023

प्रेषक:-

अधीक्षण अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य अंचल मोतिहारी

सेवा में,

कार्य पालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य प्रमंडल पकड़ीदयाल

विषय :-

ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल पकड़ीदयाल के अधीन शीर्ष 3054 (NMP 2018) MR & FDR अन्तर्गत बाढ़ से क्षतिग्रस्त पथों का पुनरीक्षित परिमाण विपत्र अनुमोदनोपरान्त वापस करने के सम्बन्ध में।

प्रसंग :-

आपका पत्रांक-2195 अनु० दिनांक-14.12.2022

महाराज,

उपरोक्त विषयक प्रासांगिक पत्र द्वारा प्राप्त ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल कार्य प्रमंडल पकड़ीदयाल के अधीन शीर्ष 3054 (NMP 2018) MR & FDR अन्तर्गत बाढ़ से क्षतिग्रस्त निम्नलिखित पथों का पुनरीक्षित परिमाण विपत्र अनुमोदनोपरान्त वापस किया जाता है।

क्र.सं	पथ का नाम	लम्बाई (कि०मी०में)	पुनरीक्षित परिमाण विपत्र की राशि (लाख में)
1	Jihuli to Jihuli Ghat via Jamuniya tola	3.600	16.17641
2	Magni Chowk to Alisherpur via Padumker	3.400	09.05308
3	Jihuuli to Gonahi	6.200	26.36186
4	Patahi Yadu Kodariya to Suggapipar	8.100	10.21439
5	Mathia to Champapur Road	5.800	25.39492
6	Sukhona to Marpakothi	3.200	13.75127
7	Jihuli Pitch Road to Sekahi tola	2.750	16.64583
8	Phenhara Bazar to Ratanwa Chowk	2.550	10.22784

अनु०- यथोक्त।


विश्वासभाजन

M/s Uttar Bihar Construction Co.





अधीक्षण अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य अंचल, मोतिहारी


Executive Engineer
R.W.D. (W) Division
Pakandayal
20/3/23


20-3-2023

ender Inviting Authority: The Executive Engineer, Works Division, Pakaridaya

Name of Work:

Patahi Yadu Kodariya To Suggapipar.

Contract No: Civil Works

Bidder
Name:

Excess (+) %

SCHEDULE OF WORKS

Sl. No.	Description of work	No. or Qty.	Unit	Estimated Figure	AMOUNT Rs. P
1	Construction of subgrade and earthen shoulders with approved material obtained from borrow pits with all lifts and leads, transporting to site, spreading, grading to required slope and compacted to meet requirement of Table 300.2 with lead upto 1000 m as per Technical Specification Clause 303.1.	252.000	Cum	176.47	44,470.44
2	Construction of granular sub-base by providing well graded material, spreading in uniform layers with motor grader on prepared surface, mixing by mix in place method with rotavator at OMC, and compacting with smooth wheel roller to achieve the desired density, complete as per Technical Specification Clause 401. GRADING - II	30.500	Cum	2003.52	61,107.36
3	WBM GRADING - II - Providing, laying, spreading and compacting stone aggregates of specific sizes to water bound macadam specification including spreading in uniform thickness, hand packing, rolling with three wheel 80-100 kN static roller in stages to proper grade and camber, applying and brooming, crushable screening to fill-up the interstices of coarse aggregate, watering and compacting to the required density Grading 2 as per Technical Specification Clause 405.	28.688	Cum	3600.67	1,03,296.02
4	WBM GRADING - III - Providing, laying, spreading and compacting stone aggregates of specific sizes to water bound macadam specification including spreading in uniform thickness, hand packing, rolling with smooth wheel roller 80-100 kN in stages to proper grade and camber, applying and brooming, stone screening to fill-up the interstices of coarse aggregate, watering and compacting to the required density Grading 3 as per Technical Specification Clause 405.	41.625	Cum	3325.86	1,38,438.92
5	Providing and applying primer coat with Bitumen emulsion (SS-1) on prepared surface of granular base including cleaning of road surface and spraying primer at the rate of 0.70- 1.0 kg/sqm using mechanical means as per Technical Specification Clause 502.	555.000	Sqm	41.27	22,904.85
6	MIX SEAL SURFACING - Providing, laying and rolling of close-graded premix surfacing material of 20 mm thickness composed of 13.2 mm to 0.9 mm (Type-B) aggregates using penetration grade bitumen to required line, grade and level to serve as wearing course on a previously prepared base, including mixing in a suitable plant, laying and rolling with a three wheel 8-10 kN static roller and finishing to required level and grades as per Technical Specification Clause 509.	555.000	Sqm	195.64	1,08,580.20

M/s Uttar Bihar Construction Co.

Partner

Executive Engineer,
R.W.D. (W) Division
Pakaridaya

Executive Engineer,
R.W.D. (W) Division
Pakaridaya
14/02/20

Inviting Authority: The Executive Engineer, Works Division, Pakaridaya

Name of Work:

Patahi Yadu Kodariya To Suggapipar.

Contract No: Civil Works

Bidder Name:		Excess (+) %
--------------	--	----------------

SCHEDULE OF WORKS

Sl. No.	Description of work	No. or Qty.	Unit	Estimated Figure	AMOUNT Rs. P
7	Providing and applying tack coat with bitumen emulsion using emulsion pressure distributor at the rate of 0.25 to 0.30 kg per sqm on the prepared granular surface treated with Primer and cleaned with hydriloc broom as per technical specification clause 503.	1811.250	Sqm	13.99	25,339.39
8	Providing and laying semi dense bituminous concrete with 100-120 TPH batch type HMP producing an average output of 75 tonnes per hour using crushed aggregates of specified grading, premixed with bituminous binder @ 4.5 to 5 per cent of mix and filler, transporting the hot mix to work site, laying with a hydrostatic paver finisher with sensor control to the required grade, level and alignment, rolling with smooth wheeled, vibratory and tandem rollers to achieve the desired compaction as per MoRTH specification clause No. 508 complete in all respects.	31.406	Cum	12735.53	3,99,972.06
	TOTAL CONSTRUCTION COST (A) -				9,04,109.24
	ADD LABOUR CESS @ 1 %				9,041.09
	ADD GST @ 12 %				1,08,493.11
	Below 0.02 % As Per Agreement.				204.33
	TOTAL CONSTRUCTION COST (A) -				10,21,439.11

Revised — for Balanced work

10,21,439.11
Twenty one

Four

Ten Lakh
thirty nine only

M/s Uttar Bihar Construction Co.

(Signature)
S.E. (W.D.)
Works Circle

(Signature)
14/02/2023

(Signature)
Executive Engineer
R.W.D. (W) District

(Signature)
20.3.2023

20/3/23

**मुख्य अभियंता -3 का कार्यालय
ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना**

पत्रांक:- II/मु0310-3,त0स्वी0-07-602/22

पटना दिनांक:-

प्रेषक,

मुख्य अभियंता-3,
ग्रामीण कार्य विभाग,
बिहार, पटना।

सेवा में,

अधीक्षक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य अंचल, मोतिहारी।

विषय- शीर्ष नई अनुरक्षण नीति 2018 (3054) योजना अन्तर्गत कार्य प्रमंडल, पकड़ीदयाल के अधीन बाढ़/अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त पथों के पुनर्स्थापन हेतु प्राप्त 08 अदद पथों के प्राक्कलन पर पुनरीक्षित तकनीकी स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

प्रसंग-आपका पत्रांक-763 अनु0 दिनांक-24.08.2022 एवं अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार का पत्रांक-2074 अनु0 दिनांक-05.05.2022

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र द्वारा प्राप्त कार्य प्रमंडल, ढाका के अधीन स्वीकृत पथ के प्राक्कलन पर विभागीय पत्र में दिये गये निदेश के आलोक में पुनरीक्षित तकनीकी स्वीकृति प्रदान कर लौटाया जा रहा है जिसकी विवरणी निम्न है:-

Sl. No	Name of Division	Name of Scheme	Length (in KM)	Department Ref Lett. No./Date	A.A. Amount (in Lakh) Construction Cost & Maintanance Cost	Revised T.S. Amount (in Lakh) (At. Agmt. Rate)	FDR Amount (in Lakh) (At. Agmt. Rate)
1.	Pakridayal	Jihuli To Jihuli Ghat Via Janumiya Tola	3.600	3359/01.08.19	153.2603	144.80	16.17
2.	Pakridayal	Mangni Chowk To Ali Sharpur Via Podumkare	3.400	3359/01.08.19	135.439	122.50	9.05
3.	Pakridayal	Patahi Yadu Kodariya To	8.100	3359/01.08.19	279.0477	266.14	10.21
4.	Pakridayal	Jihuli To Gonahi	6.200	3359/01.08.19	231.5458	231.68	26.36
5.	Pakridayal	जिहुली बीच रोड से सिकही टोला	2.750	2104/14.06.18	130.987	144.46	16.64
6.	Pakridayal	मडिया से चम्पापुर पथ	8.500	256/19.01.17	197.421	206.70	25.39
7.	Pakridayal	Sukhona To Marpa Kothi	3.200	5267/04.10.19	131.1053	135.26	13.75
8.	Pakridayal	फेनहारा बाजार से रतनबा चौक पथ	2.55	530/16.02.18	88.595	95.89	10.22

2. निर्माण कार्य 3054 योजना की मार्गदर्शिका के अनुरूप किया जाएगा।

3. स्वीकृत प्राक्कलन की जाँच अधीक्षक अभियंता, अपने स्तर से कर लेंगे यदि किसी प्रकार की संशोधन की आवश्यकता हो, तो मुख्यालय को सूचित करेंगे।

4. समर्पित किए गए प्राक्कलन की तकनीकी स्वीकृति इस आधार पर दी जाती है कि प्रस्तुत किए गए प्राक्कलन वास्तविक कार्य स्थल के निर्माण के लिए कार्य स्थल के अनुरूप तैयार की गई है, जिसमें पथ एवं पुल निरूपण सम्बंधित सारी आवश्यकता पूरी कर ली गई है।

M/s Uttar Bihar Construction Co.

Executive Engineer
R.W.D. (W) Division

Pakridayal

20.3.2023

5. अधीक्षण अभियंता, पथों का निरीक्षण प्रतिवेदन एवं कार्यों के संबंध में समीक्षात्मक टिप्पणी मुख्यालय को 5वीं तिथि को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
6. पुनरीक्षित प्राक्कलन के नये मदों का दर प्राथमिक एकरारनामा के दर से निर्धारित होगी, जिसका तात्पर्य यह है कि प्राथमिक एकरारनामा के समय सक्षम पदाधिकारी द्वारा अनुमोदित दर अतिरिक्त मद की दर के लिए मार्गदर्शक होगी। यह उससे कम हो सकती है किन्तु किसी भी परिस्थिति में यह प्राथमिक एकरारनामा की दर से अधिक नहीं होगी। प्राक्कलन की स्वीकृति दरों की स्वीकृति नहीं समझी जाये।
7. पुनरीक्षित प्राक्कलन का दर मूल एकरारनामा के दर के समान होगा तथा नया मद का दर भी मूल एकरारनामा के दर पर आधारित होगा।
8. अधीक्षण अभियंता, कार्य अंचल, मोतिहारी ऐसे मदों के दर जो अनुसूचित दर में नहीं है, कर दर अपने अंचल स्तर से राज्यस्तरीय अनुसूचित दर निर्धारण समिति के द्वारा अनुमोदित सामाग्रियों के दर के आधार पर MORD Data book analysis के आधार पर दर विश्लेषण करते हुए मुख्यालय को सूचित करेंगे। ताकि मुख्यालय अनुसूचित दर निर्धारण समिति की बैठक में उसका अनुमोदन का S.O.R तैयार करने की दिशा में कार्रवाई की जा सके।
9. रथल पदाधिकारी द्वारा लम्ब काट एवं आड़ी काट के आधार पर मिट्टी की मात्रा की गणना कर भुगतान किया जायेगा।
10. अधीक्षण अभियंता, कार्य अंचल, मोतिहारी को निदेश दिया जाता है कि नये मद का दर विश्लेषण जाँच कर संतुष्ट हो लें एवं पुनरीक्षित तकनीकी स्वीकृति के उपरान्त लोक निर्माण संहिता के सुसंगत कड़िका के अनुरूप अग्रतर आवश्यक कार्रवाई करेंगे।

अनु0- स्वीकृत प्राक्कलन की मूल प्रति।

विश्वासभाजन

80/-

मुख्य अभियंता-3, पटना

जापाक:- 1992

पटना, दिनांक:- 30-8-22

प्रतिलिपि-कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, पकड़ीदयाल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित।

मुख्य अभियंता-3, पटना

M/s. Utkar Bihar Construction Co.

Partner

Executive Eng.
R.W.D. (W) Division
Pakrandayal



बिहार सरकार

3054 (N.M.P - 2018)

FLOOD DAMAGE REPAIR (FDR)

YEAR 2021

DETAILED PROJECT REPORT

DISTRICT :- EAST CHAMPARAN
BLOCK :- PATAHI

CONSTRUCTION COST	:-	Rs. 10.214 Lac
MAINTENANCE COST	:-	Rs. 0.000 Lac
TOTAL COST	:-	Rs. 10.214 Lac

NAME OF ROAD :- PATAHI YADU KODARIYA TO SUGGAPIPAR

TOTAL LENGTH	:-	8.100 K.M
DAMAGE LENGTH	:-	0.600 K.M 0.335 K.M

SUBMITTED BY:
EXECUTIVE ENGINEER

M/s Uttar Bihar Construction Co.


Partner

Executive Engineer
R.W.D. (W) Division
Pakandayal

स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन

ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल पकड़ीदयाल के अधीन योजना शीर्ष (3054) New Maintenance Policy 2018 अन्तर्गत पताही यदु कोदरिया से सुगापीपर में आई बाढ़ के कारण क्षतिग्रस्त भाग का पुर्नस्थापन हेतु पुर्नरीक्षित प्राक्कलन तैयार किया गया है। उक्त के आलोक में आज दिनांक- 22-08-22 को कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल पकड़ीदयाल के साथ संयुक्त रूप से उक्त पथ का स्थल निरीक्षण किया गया। स्थल पर अधोहस्ताक्षरी द्वारा नमूना जाँच की गई एवं पाया गया कि पुर्नरीक्षित प्राक्कलन में विभिन्न मदों के लिए किया गया प्रावधान कार्य स्थल के अनुरूप है, जिसकी स्वीकृति दी जा सकती है।


कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य प्रमंडल पकड़ीदयाल


अधीक्षक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य अंचल मोतिहारी

M/s Ukar Binar Construction Co.


Partner


Executive Engineer
R.W.D. (W) District
Pakandayal


प्रमाण-पत्र

पत्रांक 1973 अनु० दिनांक 27.07.2022 के परिपेक्ष्य में

प्रमाणित किया जाता है कि 3054 CN.M.P-2018/ योजनान्तर्गत
अनुरक्षणाधीन पथ - Patahi Yadv Kadariga To Susha Pipar पैकेज संख्या - MR-N/13-20
Pakrandayal/07वर्ष-2021 में आये बाढ़/अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त हो गया था जिसके क्षतिग्रस्त
पथांश के स्थाई पुनर्स्थापन कार्य हेतु पुनरीक्षित प्राक्कलन एकरारित दर पर तैयार कर विभागीय
स्वीकृति हेतु समर्पित किया जाता है। उक्त अनुरक्षणाधीन पथ वर्ष- 2021 में आये
बाढ़/अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त होने से पूर्व अनुरक्षित था।


20/8/22
कनीय अभियंता,


20/8/22
सहायक अभियंता,


20/8/22
कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, पकड़ीदयाल।



M/s. Utkar Bihar Construction Co.



Partners


Executive Engineer
R.W.D. (W) Division
Pakrandayal

18	क्या पुनरीक्षित प्राक्कलन में मूल प्राक्कलन से विभिन्न अवयवों की मात्रा में बड़ोतरी का मामला है? इनका औचित्य क्या है? मूल प्राक्कलन में इन अवयवों की मात्राओं को क्यों शामिल नहीं किया गया? इसके स्पष्ट कारण उल्लेख किये जाये।	विभिन्न अवयवों में वृद्धि, छह एवं अतिरिक्त के कारण हुई है
19	क्या पुनरीक्षित प्राक्कलन में मूल प्राक्कलन से भिन्न नए कार्य शामिल किए गए हैं? इनका औचित्य क्या है? मूल प्राक्कलन में उन कार्यों को क्यों शामिल नहीं किया गया? इसके स्पष्ट कारण उल्लेख किये जाये।	नहीं
20	पुनरीक्षित प्राक्कलन के लिए कौन-कौन उत्तरदायी है। इसकी विवरणी के साथ प्रविष्टी अनिवार्य है।	छह एवं अतिरिक्त से परिश्रम होने के कारण पुनरीक्षित।
21	क्या पुनरीक्षित प्राक्कलन में किये गये प्रावधानों का सत्यापन तथा अनुशंसा सक्षम प्राधिकार (संबंधित अधीक्षण अभियंता तथा मूल तकनीकी स्वीकृति से 5 प्रतिशत अधिक राशि अथवा अवयववार 25 प्रतिशत से अधिक वृद्धि / नये अवयव संबंधित मुख्य अनियंता) के द्वारा स्थल निरीक्षण कर किया गया है? (समस्त व्यवस्तु निरीक्षण तथा सत्यापन प्रतिवेदन की प्रति संलग्न किया जाना अनिवार्य है।)	कार्यो अभियंता द्वारा धनर्षि, D.P.R एवं M.I.S में प्रविष्टि के अलावा में पुनरीक्षित प्राक्कलन स्वीकृति हेतु अनुशंसित।
22	पुनरीक्षित प्राक्कलन की राशि	266.15 लाख
23	पुनरीक्षित प्राक्कलन एवं मूल प्राक्कलन में राशि का अंतर	10.21 लाख
24	पुनरीक्षित प्राक्कलन की राशि में वृद्धि (प्रतिशत में)	02.19 %
25	पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति का कारण	छह एवं अतिरिक्त के कारण।


20/8/22
कनीय अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य प्रशाखा, पहाड़ी


20/8/22
सहायक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य अवर प्रमंडल, पहाड़ी
46

29.8.22
अधीक्षण अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य अंचल, पहाड़ी


20/8/22
कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य प्रमंडल, पहाड़ी


M. K. Singh
M/s. Uttar Bihar Construction Co.

Partner

Executive Engineer
R.W.D. (W) Division
Pakrandayal

बिहार ग्रामीण पथ अनुरक्षण नीति-2018 योजना शीर्ष 3054 अन्तर्गत एकसरोनामा के अधीन कार्य के पुनरीक्षित प्राकल्पन से संबंधित चेक लिस्ट:-

योजना का नाम:-

पैकेज संख्या / योजना की आईडी:-

1	योजना का नाम	पताही महु कोदिया से सुझापुर
2	योजना की लम्बाई / पुल का आकार	8.100 कि०मी०
3	ग्रामफल का नाम (पूर्व में जिसकी स्वीकृति प्रदत्त है)	ग्राम ग्रामफल - पड़ड़ीयाल
4	ग्रामफल का नाम जिनके द्वारा वर्तमान में कार्य किया जाना है	ग्राम ग्रामफल - पड़ड़ीयाल
5	प्रशासनिक अनुमोदन की कुल राशि (क) नवीकरण तक की राशि (ख) पंचवर्षीय अनुरक्षण की राशि (ग) आकस्मिक अनुरक्षण की राशि	279.04770 लाख 179.73700 लाख 81.33700 लाख 17.97370 लाख
6	प्रशासनिक अनुमोदन का प्रसंग	3354 / 01-08-2019
7	पूर्व में प्रदत्त तकनीकी स्वीकृति की राशि	260.49 लाख
8	तकनीकी स्वीकृति का प्रसंग	6714 / 12-09-2019
9	एकसरोनामा संख्या एवं एकसरोनामा की राशि (क) नवीकरण तक की राशि (ख) पंचवर्षीय अनुरक्षण की राशि	22 M.B.D / 2019-20 R8 - 260.44189 लाख 179.53086 लाख 80.91103 लाख
10	संवेदक का नाम एवं निबंधन संख्या	मेसर्स 372 बिहार कंसो कंपनी
11	निविदा प्राप्ति की तिथि जिस पर यह एकसरोनामा क्रियान्वित किया गया है।	—
12	एकसरोनामा के अनुसार कार्य प्रारंभ करने की तिथि	15-02-2020
13	एकसरोनामा के अनुसार कराये गये कार्य की राशि	175.02054 लाख
14	वर्तमान में कार्य की अद्यतन स्थिति / प्रगति	पूर्ण / अनुसंधान अवधि में
15	Initial Rectification का कार्य शुरू करने के पूर्व क्षतिग्रस्त पथांस की विस्तृत मापी ली गयी है एवं कार्यपात्रक अभियंता द्वारा इसका सत्यापन किया गया है, के संबंध में विस्तृत राशय की प्रति संलग्न है या नहीं, यदि नहीं है तो क्यों, व्यौरा दे।	हाँ
16	पुनरीक्षित प्रशासनिक अनुमोदन / अवयवों में वृद्धि अथवा नये अवयव की आवश्यकता क्यों हुई? यह प्रथम पुनरीक्षित प्रशासनिक अनुमोदन / विभागीय निविदा समिति के अनुमोदन का भा है अथवा द्वितीय अथवा तृतीय?	प्रथम। बाद खं अतिरिक्त के बाण पथ में क्षति हुई है जिसके बाण पुनरीक्षित से आवश्यक है।

M/s Uttar Bihar Construction Co.

Executive Engineer.
R.W.D. (W) Division
Pakandayal

तकनीकी प्रतिवेदन।

पथ का नाम :- Patahi Yadu Kodariya To Sathga Pipar.
प्रखंड का नाम :- Patahi
पथ की कुल लम्बाई :- 8.100 K.M
क्षतिग्रस्त पथ की लम्बाई :- ~~0.600 K.M~~ 0.335 K.M
पथ अनुरक्षण अवधि/निर्माणधीन है/अनुरक्षण अवधि समाप्त हो चुकी है :- अनुरक्षण अवधि
पथ का प्राक्कलित राशि :- 266-15 Lakh

प्रस्तुत पथ वर्ष 2020-21 में आई भीषण भाढ़ एवं अतिवृष्टि के कारण क्षतिग्रस्त हो गया है। जिसमें यातायात चालू करने के लिए तत्काल Bricks Bat एवं Jhamma या GSB देकर तत्काल यातायात चालू कर दिया गया है। यह पथ वर्तमान में अनुरक्षण अवधि/निर्माणधीन है। इसलिए विभागीय निदेश के आलोक में इस क्षतिग्रस्त भाग का स्थाई पुर्नस्थापन का प्राक्कलन तैयार किया गया है।

इस प्राक्कलन में स्थल के आवश्यकतानुसार GSB, WBM-II & WBM-III MSS, BT, HP Pipe Culvert/RCC Culvert/Box Culvert एवं PCC का प्रावधान किया गया है। इस प्राक्कलन में अस्थाई मरम्मति में प्रयुक्त अवयवों को समाहित नहीं किया गया है। साथ ही अस्थाई मरम्मति में प्रयुक्त कि गई अवयवों को वर्तमान प्राक्कलन घटाकर तैयार किया गया है।

प्राक्कलन पूर्व एकरारित दर पर तैयार किया गया है। इसकी प्राक्कलित राशि रु० २६६.१५ लाख है।

विभागीय अनुदेश के आलोक में तकनीकी अनुमोदन एवं तकनीकी स्वीकृति हेतु प्रस्तावित है।

प्रस्तुत प्राक्कलन पूर्व में तकनीकी अनुमोदन हेतु विभाग में भेजी गई थी। परन्तु दिनांक-11.05.2022 को ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना में लगी आग में जल जाने के कारण, पुनः भेजी जा रही है।

कनीय अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रशाखा, पराडी

सहायक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य अवर प्रमंडल, पराडी

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, पकडीदयाल।

M/s Uttar Bihar Construction Co.

Partner

Executive Engineer
Scanned with DataScanner
Pakandayal

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

पत्रांक:-BRRDA(HQ)-MMGSY(misc)-759/2016- 220 /पटना, दिनांक:- 17.2.22

प्रेषक,

पंकज कुमार पाल, चाण्डौली
सचिव।

सेवा में,

सभी मुख्य अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
बिहार, पटना।

सभी अधीक्षण अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य अंचल।

सभी कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य प्रमंडल।

विषय:- पुनरीक्षित प्राक्कलन या मद विचलन/नये मदों की स्वीकृति से संबंधित प्राक्कलन के संबंध में दिशा-निर्देश।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि ग्रामीण कार्य विभाग अन्तर्गत चल रहे निर्माण या अनुरक्षण के योजनाओं के पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति या मद विचलन/नये मद की स्थिति में सक्षम प्राधिकार मुख्य अभियंता या अधीक्षण अभियंता द्वारा प्राक्कलन तकनीकी अनुमोदन कर विभाग को कार्रवाई हेतु समर्पित किये जाने की परम्परा है।

योजनाओं के क्रियान्वयन के अनुश्रवण के दौरान उक्त प्रक्रिया के कारण यह महसूस किया गया है कि तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन की प्रशासनिक स्वीकृति या मद विचलन/नये मद की स्वीकृति के उपरांत पुनः कार्यपालक अभियंता के स्तर से लेकर मुख्य अभियंता तक प्राक्कलन की तकनीकी स्वीकृति हेतु कार्रवाई में बहुत अधिक समय व्यतीत हो जाने से सामग्रियों, श्रमिकों आदि के मूल्य में बढ़ोतरी की संभावना से योजना की गुणवत्ता प्रभावित होने की संभावना बन जाती है, साथ ही साथ योजना की कार्य समाप्ति की अवधि अधिक हो जाती है। वर्तमान प्रक्रिया के चलते एकरारित निर्माण/अनुरक्षण कार्यों में प्राक्कलन को दो बार तकनीकी पदाधिकारी के समीप उपस्थापन किया जाता है।

अतः निदेश दिया जाता है कि योजनाओं के पुनरीक्षित स्वीकृति या मद विचलन/नये मद की स्वीकृति से संबंधित योजनाओं को सक्षम प्राधिकार से तकनीकी स्वीकृति प्रदान करते हुए पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति या मद विचलन/नये मद की स्वीकृति हेतु विभाग को उपस्थापित किया जाए। सक्षम प्राधिकार से बिना पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति या मद विचलन/नये मद की स्वीकृति के किसी भी कार्य का भुगतान नहीं किया जाए।

यह निदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

M/s Utkar Bihar Construction Co.

Partner

विश्वासभाजन

(पंकज कुमार पाल)

सचिव

Executive Engineer
R.W.D. (W) Division
Pakandayal

P.T.O

अभियंता प्रमुख का कार्यालय
ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना।

पत्रांक:- मु0अ0-4(मु0)विविध(कार्य)23-291/2019-4849 दिनांक- 07/12/2021

प्रेषक- अशोक कुमार मिश्रा,
अभियंता प्रमुख

सेवा में,

सभी कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल, ग्रामीण कार्य विभाग
सभी अधीक्षण अभियंता, कार्य अंचल, ग्रामीण कार्य विभाग

विषय:- वर्ष 2021-22 में बाढ़/अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त पथों के पुनर्स्थापन कार्य के संबंध में।

संज्ञाशय,

वर्ष 2020-21 में बाढ़/अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त पथों का पुनर्स्थापन कार्य युद्ध स्तर पर किया जाना है। इस संबंध में पूर्व निर्गत निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। पुनर्स्थापन के संबंध में कार्य प्रक्रिया पुनः अंकित किए जा रहे हैं।

(A) अस्थायी पुनर्स्थापन (Motorable) कार्य:-

वर्ष 2021-22 में बाढ़/अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त पथों के अस्थायी पुनर्स्थापन कार्य की स्वीकृति एवं उनके भुगतान की प्रक्रिया विभागीय पत्रों एवं VC के माध्यम से अनेक बार स्पष्ट की जा चुकी है फिर भी कार्य प्रमंडल से प्राप्त प्राक्कलनों में कतिपय त्रुटियाँ दृष्टिगोचर हो रही हैं जिसके कारण उनकी स्वीकृति में विलंब हो रहा है। इस मामले में स्थिति पुनः स्पष्ट की जा रही है:-

- (1) बाढ़/अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त सभी पथों की प्रारंभिक प्रविष्टि MIS के FDR module में की जानी है। बाढ़ अवधि समाप्त हो चुकी है और यह अपेक्षा की जाती है कि अब बाढ़/अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त कोई भी पथ प्रारंभिक प्रविष्टि हेतु शेष नहीं है।
- (2) बाढ़ का प्रभाव खत्म होने पर उन पथों के क्षति का वास्तविक आकलन कर प्रारंभिक प्रविष्टि किए गए पथों का FDR module से पथों की क्षति की वास्तविक लम्बाई एवं संभावित व्यय की प्रविष्टि की जानी है।
- (3) तत्पश्चात मरम्मत कार्य पूर्ण कर वास्तविक व्यय के आधार पर प्राक्कलन तैयार किया जाना है जिसकी जाँच कार्य अंचल द्वारा निर्धारित असंबद्ध कार्य प्रमंडलों द्वारा की जानी है।
- (4) जाँचित प्राक्कलनों को जाँच प्रतिवेदन, अधीक्षण अभियंता की तकनीकी स्वीकृति (TS) एवं MB की छायाप्रति के साथ प्रशासनिक अनुमोदन हेतु विभाग को समर्पित किया जाना है।

M/s Uttar Bihar Construction Co.

Executive Engineer
R.W.D. (W) Division
Pakaridaya

(5) प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त होने के उपरांत पथों की प्रविष्टि FDR module के ATR module में करने के पश्चात आवंटन की मांग की जा सकती है।

(6) Upload किए जाने वाले सभी फोटोग्राफ Geotagged होना चाहिए।

(B) स्थायी पुनर्स्थापन कार्य:-

(क) स्थायी पुनर्स्थापन कार्य में पथ में संवेदक बहाल होने पर अर्थात पथ एकरारित अवधि में होने पर :-

(1) यदि बाढ़/अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त पथ एकरारित अवधि में है तब उक्त पथ के क्षतिग्रस्त भाग का मद विचलन हेतु नियमानुसार पुनरीक्षित प्राक्कलन का प्रस्ताव उसी शीर्ष से दिया जाए जिस योजना में पथ एकरारित अवधि में है। नियमानुसार पूरक एकरारनामा कर उसी संवेदक से पुनर्स्थापन कार्य करा लिया जाए। उक्त अंश के कार्यों का भुगतान गैर योजना शीर्ष 3054/FDR से किया जाएगा। पुनर्स्थापन कार्य के पुनरीक्षित प्राक्कलन में इस आशय का प्रमाण पत्र अंकित किया जाए कि अस्थायी पुनर्स्थापन कार्य में उपयोग किए गए आवश्यक अवयवों का समुचित समायोजन कर लिया गया है एवं पुनरीक्षित प्राक्कलन सिर्फ बाढ़ से क्षतिग्रस्त भाग का ही बनाया गया है एवं संवेदक की लापरवाही से कोई क्षति नहीं हुयी है।

(ख) यदि बाढ़/अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त पथ एकरारित अवधि के बाहर है:-

(i) बाढ़ से क्षतिग्रस्त वैसे पथ जो एकरारित अवधि के बाहर है अर्थात जिनपर कोई संवेदक बहाल नहीं है, का प्राक्कलन निम्नवत् बनाया जाए:-

(1) यदि बाढ़ से क्षतिग्रस्त पथांश 50 % या उससे अधिक है तब पूरे पथ की मरम्मत का प्रस्ताव बिहार ग्रामीण पथ अनुरक्षण नीति 2018 के अनुसार समर्पित किया जाए।

(2) यदि बाढ़ से क्षतिग्रस्त पथांश 50 % से कम है तब पथ के क्षतिग्रस्त भाग की मरम्मत का प्राक्कलन विभाग को समर्पित किया जाए। साथ ही साथ निविदा का प्रकाशन भी कर दिया जाए किन्तु निविदा का निस्तार प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त होने के उपरांत किया जाए।

अतिआवश्यक होने पर अधीक्षण अभियंता की अनुमति से Short Tender Notice जारी किया जा सकता है।

M/s Utkar Bihar Construction Co.




Executive Engineer
R.W.D. (W) Division
Pakandayal

ज्ञापांक :- BRRDA (HQ) MMGSY(misc)-759/2016-220 पटना/दिनांक-17-2-22
प्रतिलिपि:- सभी नोडल पदाधिकारी, ग्रामीण कार्य विभाग को सूचना एवं आवश्यक
कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सचिव

ज्ञापांक :- BRRDA (HQ) MMGSY(misc)-759/2016-220 पटना/दिनांक-17-2-22
प्रतिलिपि:- अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु
प्रेषित।


सचिव

Ms Uttar Bihar Construction Co.


Partner

Executive Engineer
R.W.D. (W) Division
Pakandayal

(C) पुल-पुलियों का पुनर्स्थापन:-

(1) बाढ़ से क्षतिग्रस्त पथों में अवस्थित पुल-पुलिया के एप्रोच के पुनर्स्थापन का कार्य सभी पथों के पुनर्स्थापन कार्य के अनुरूप किया जाए।

(2) बाढ़ के कारण जिन पुल/पुलियों में structural damage हुआ है, उनके पुनर्स्थापन का कार्य हेतु मूल योजना से पुनरीक्षित प्राक्कलन का गठन किया जाए यदि वे एकरारित अवधि के अन्दर हों। एकरारित अवधि से बाहर हो चुके पुल/पुलियों की लम्बाई यदि 15 मीटर तक है तो उसके पुनर्स्थापन हेतु प्राक्कलन का गठन गैर योजना शीर्ष 3054 से किया जाए। 15 मीटर से अधिक लम्बाई वाले पुल/पुलियों के प्राक्कलन का गठन कर स्वीकृति हेतु विभाग को भेजी जाय ताकि निधि की उपलब्धता के अनुरूप समुचित शीर्ष से उसकी स्वीकृति दी जा सके।

इसे अतिआवश्यक समझा जाय।

M/s Uttar Bihar Construction Co.

Partner

विश्वासभाजन

27/11/21
(अशोक कुमार मिश्रा)
अभियंता प्रमुख

Executive Engineer
R.W.D. (W) Division
Pakandayal

Flood Damage Repair (FDR)

Year 2021

Name of Road:- Patahi Yadu Kodariya To Suggapipar

Block Patahi

District:- East Champaran


Length of the Road:- 8.100 K.M


GENERAL ABSTRACT OF COST

Sl No.	Item of Work	Amount (in Rs.)
A	A.A. VIDE LETTER NO. 3359 DATED- 01/ 08/ 19	2,79,04,770.00
B	LESS 0.02% AS PER AGREEMENT	2,60,44,188.33
C	COST OF QUANTITY ALREADY EXECUTED	1,75,02,060.38
D	COST OF FIVE YEAR MAINTENANCE	80,91,102.46
E	COST OF QUANTITY DAMAGED DUE TO FLOOD	10,21,440.67
	Total Rs. (C+D+E) :-	2,66,14,603.51
	Say Rs. :-	2,66,14,603.51


20/8/22
Junior Engineer


20/8/22
Asstt. Engineer


20/8/22
Executive Engineer
R.W.D. Works Division, Pakri dayal


24.08.2022
Superintendent
Rural Works Department
Works Circle, Motihari

M/s Uttar Bihar Construction Co.


Partner

Executive Engineer
R.W.D. (W) Division
Pakandayal

Flood Damage Repair (FDR)

Year 2021

Name of Road:- Patahi Yadu Kodariya To Suggapipar

Block :- Patahi


District:- East Champaran


Length of the Road:- 8.100 K.M

GENERAL ABSTRACT OF COST

Sl No.	Item of Work	Amount (in Rs.) As Per Estimate
1	CLEARING AND GRUBBING ROAD LAND (BY MANUAL MEANS)	0.00
2	DISMANTLING OF CEMENT CONCRETE PAVEMENTS	0.00
3	CONSTRUCTION OF EMBANKMENT	44,470.44
4	GRANULAR SUB-BASE GR - I	61,107.36
5	WATER BOUND MACADAM GR - II	1,03,294.22
6	WATER BOUND MACADAM GR - III	1,38,438.92
7	PRIME COAT	22,904.85
8	TACK COAT	1,08,580.20
9	Mix Seal Surfacing	25,339.39
10	SDBC	3,99,975.24
10	CEMENT CONCRETE PAVEMENT	0.00
11	RCC CULVERT 1 X 2.0M X 1.5M	0.00
	Add 1% Labour Cess	9,041.11
	Add 12 % GST	1,08,493.27
	Less 0.02% as per Agreement	204.33
	Sub Total Rs. :-	10,21,440.67


20/8/22
Junior Engineer


20/8/22
Asstt. Engineer


20/8/22
Executive Engineer
R.W.D. Works Division, Pakraddayal

M/s Uttar Bihar Construction Co.

Partner

Executive Engineer
R.W.D. (W) Division
Pakraddayal