



ग्रामीण कार्य विभाग

Rural Works Department, Govt of Bihar

DETAILED PROJECT REPORT FOR REPAIRING OF ROAD

F.D.R. PART - A (2023-24)

PMGSY PATH SATKODARIYA TO ALINAGAR MUSLIM TOLA

DETAILED ESTIMATE OF F.D.R. REPAIRING ROAD

ROAD LENGTH	0 TO 5100	
DISTRICT	PURNEA	
BLOCK	KRITYANAND NAGAR	
DIVISION	PURNEA	
TOTAL DAMAGE LENGTH OF ROAD	0.014	KM
TOTAL COST OF F.D.R. PART - A	Rs. 2.089	Lacs
ADD G.S.T @ 18%	Rs. 0.376	Lacs
ADD Labour Cess @ 1%	Rs. 0.021	Lacs
Add Seigniorage Fee @ 10 %	Rs. 0.081	Lacs
TOTAL COST OF RESTORATION WORK In Rs.	Rs. 2.567	Lacs

SUBMITTED BY
The Executive Engineer,
Works Division, Purnea

INSPECTION REPORT FOR MOTORABLE WORK

Name of PIUs :-		E.E., RWD, Purnea	
Name of Block/Road :-		Krityamand Nagar	
A. For Road		Pursey Buz Satkadeya to Acharya Museum TO Ka.	
1. Damage Location/Chainage :-		2.810 Km.	
2. Damage Length :-		0.014 Km.	
3. Nature of Damage (Length Wise)		(i) Breach :- 0.014 Km.	
		(ii) Crust Damage :- —	
		(iii) Only Flank Damage :- —	
whether traffic fully/Partially obstructed :- Fully			
4. Details of Restoration :-			
(i) Material Being Used in Restoration :- Brick Bat, Sand Bag			
(ii) Equipment/Tools Being Used in Restoration Works :- JCB, Tractor.			
(iii) Restored Length		In open Area :- 0.014 Km.	
		In habitation Area :- Nil.	
(iv) If Restoration work done in habitation Area give Reason :- N/A			
B. For Bridge (Size of Bridge/Culvert) — N/A			
(1) Damage Location/Chainage :-			
(2) No. of Span Damage :-			
(3) Length of Span :-			
(4) Nature of Damage (Pier/Abuttment/Wing Wall/Approach Road Damage) :-			
(5) Details of Restoration :-			
(i) Material Being Used in Restoration :-			
(ii) Equipment/Tools Being Used in Restoration Works :-			
(iii) Restored Length :-			
Overall Grade of Restoration work (Satisfactory/Unsatisfactory) :-			

Shukla
7.12.23
J.E

7/12/23
J.E

7.12.23
J.E

7/12/23
Signature of Inspector
(Official Seal)

असंबद्ध कार्यपालक अभियंता का प्रमाण पत्र

कार्य प्रमण्डल का नाम :- कार्य प्रमण्डल पूछियाँ ।
शीर्ष :- 3054/FDR
योजना का नाम :- PMGSY Path Satkodariya to Alinagar Muslim Tola
प्रखंड का नाम :- कूठ नगर
पथ की लम्बाई :- 5.100 कि०मी०
क्षतिग्रस्त पथ की लम्बाई :- 0.014 कि०मी०
प्रशासनिक स्वीकृति की राशि :- 2.567 लाख

आज दिनांक 10.01.24 को कार्य प्रमण्डल, पूछियाँ के क्षेत्राधीन कूठ नगर के 3054/FDR योजना अन्तर्गत पथ PMGSY Path Satkodariya to Alinagar Muslim Tola का निरीक्षण कनीय अभियंता, सहायक अभियंता एवं कार्यपालक अभियंता के साथ अधोहस्ताक्षरी के द्वारा किया गया। यह पुनरीक्षित प्राक्कलन कार्य स्थल के अनुरूप तैयार किया गया है। इसकी स्वीकृति की अनुशंसा की जाती है।

10/01/24
ज

10.01.24
AR

10/01/24

कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य अंचल, पूछियाँ।
प्रमंडल, लाहरी।

तकनीकी प्रतिवेदन

योजना का नाम:- PMGSY PATH SATKODARIYA TO ALINAGAR MUSLIM TOLA

क्षतिग्रस्त पथ की लम्बाई:- 0.014 K.M.

प्राक्कलित राशि:-

योजना शीर्ष :- **3054/ F.D.R.**

प्राधिकार :- सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना का मु0अ0-4(मु0) विविध
(कार्य)-45-09-02 / 2022-3724 दिनांक-18-07-2023


प्रस्तुत प्राक्कलन मो0 लाख की राशि से ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल पूर्णिया, कृत्यानन्द नगर प्रखंड के PMGSY PATH SATKODARIYA TO ALINAGAR MUSLIM TOLA हेतु तैयार कि गई है। वर्तमान वर्ष 2023 अतिवृष्टि/बाढ़ के कारण क्षतिग्रस्त पथ को MIS पर अपलोड किया जा चुका है, यथा विभागीय निर्देश ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना का मु0अ0-4(मु0) विविध (कार्य)-45-09-02 / 2022-3724 दिनांक - 18/07/2023 के आलोक में यातायात (Motorable) पुर्नस्थापन किया गया है।


प्राक्कलन ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल पूर्णिया के द्वारा शीर्ष 3054/ F.D.R. के अन्तर्गत तैयार किया गया है, यह पथ अतिवृष्टि/बाढ़ के कारण क्षतिग्रस्त हो गया था, जिससे वाहनों का आवागमन पुरी तरह से अवरुद्ध हो गया था एवं वाहन दुर्घटनाग्रस्त और जान-माल कि क्षति होने कि संभावना बढ़ गई थी। इसलिए इस कार्य को प्राथमिकता देते हुए पथ के कटाव भाग का कार्य मिट्टी, ब्रिक बैट, बॉस का पाइल, बॉस का चचरी, बॉस का रनर, ह्यूम पाइप एवं सिमेंट बैग में बालु भरकर इत्यादि से कराया गया, जिसकी नितांत आवश्यकता थी।


पथ के आकस्मिक मरम्मति हेतु पथ में मिट्टी, ब्रिक बैट, बॉस का पाइल, बॉस का चचरी, बॉस का रनर, ह्यूम पाइप एवं सिमेंट बैग में बालु से बचाव कार्य करते हुए यातायात पुर्नस्थापित किया गया है।।

पथ मरम्मति कार्य का प्राक्कलन वर्तमान अनुसुचित दर एवं सामग्री की दुलाई निकटतम खदान से प्रावधान कर बनाया गया है। दर गणना में संवेदक लाभांश सम्मिलित नहीं है।

प्राक्कलन तकनीकी स्वीकृति हेतु अपेक्षित है।


कनीय अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
कृत्यानन्द नगर


सहायक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
कृत्यानन्द नगर


कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
पूर्णिया

GENERAL ABSTRACT OF COST FOR MAINTENANCE OF ROAD

NAME OF ROAD : PMGSY PATH SATKODARIYA TO ALINAGAR MUSLIM TOLA
DISTRICT PURNEA
DIVISION PURNEA
BLOCK KRITYANAND NAGAR
DAMAGE LENGTH OF ROAD (IN KM) 0.014

Sl. No.	ITEM OF WORK	AMOUNT (LAKHS)
1	EARTH WORK	0.617
2	G . S . B.	0.000
3	BRIKCK BAT	1.053
4	SAND BAGS	0.174
5	BAMBOO WORK	0.000
6	HUME PIPE	0.245
7	GEO BAG	0.000
	TOTAL COST OF PROJECT =	2.089
	Add G.S.T. @ 18%	0.376
	Add Labour Cess @ 1%	0.021
	Add Seigniorage Fee @ 10 %	0.081
	Total Cost of Restoration Work =	2.567

[Signature]
JE
RWD

[Signature]
AE
RWD

[Signature]
EE
RWD

Technically Sanctioned for amount Rs. 2.567 Lakh (Rupees Two Lakh Fifty Six Thousand Seven Hundred) only.

[Signature]
अधीक्षण अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य अंचल, पूर्णिया
[Signature]
01/03/24