



ग्रामीण कार्य विभाग

Rural Works Department, Govt of Bihar

DETAILED PROJECT REPORT FOR REPAIRING OF ROAD

F.D.R. PART - A (2023-24)

MEHTA TOLA TO T01

DETAILED ESTIMATE OF F.D.R. REPAIRING ROAD

ROAD LENGTH	0 TO 1135	
DISTRICT	PURNEA	
BLOCK	KASBA	
DIVISION	PURNEA	
TOTAL DAMAGE LENGTH OF ROAD	0.018	KM
TOTAL COST OF F.D.R. PART - A	Rs. 5.035	Lacs
ADD G.S.T @ 18%	Rs. 0.906	Lacs
ADD Labour Cess @ 1%	Rs. 0.050	Lacs
Add Seigniorage Fee @ 10 %	Rs. 0.323	Lacs
TOTAL COST OF RESTORATION WORK In Rs.	Rs. 6.313	Lacs

SUBMITTED BY
The Executive Engineer,
Works Division, Purnea

INSPECTION REPORT FOR MOTORABLE WORK

Name of PIUs :-		E.E., RWD, PURNEA.	
Name of Block/Road :-		Kasba	
A. For Road			
1. Damage Location/Chainage :-		0.895 Km.	
2. Damage Length :-		0.018 Km.	
3. Nature of Damage (Length Wise)		(i) Breach :-	0.018 Km.
		(ii) Crust Damage :-	—
		(iii) Only Flank Damage :-	—
whether traffic fully/Partially obstructed :- Fully obstructed			
4. Details of Restoration :-			
(i) Material Being Used in Restoration :- Brick Bat, Huple pipe			
(ii) Equipment/Tools Being Used in Restoration Works :- Tractor, JCB, Spade etc.			
(iii) Restored Length		In open Area :-	0.018 Km.
		In habitation Area :-	
(iv) If Restoration work done in habitation Area give Reason :- N/A			
B. For Bridge (Size of Bridge/Culvert) — N/A			
(1) Damage Location/Chainage :-			
(2) No. of Span Damage :-			
(3) Length of Span :-			
(4) Nature of Damage (Pier/Abuttment/Wing Wall/Approach Road Damage) :-			
(5) Details of Restoration :-			
(i) Material Being Used in Restoration :-			
(ii) Equipment/Tools Being Used in Restoration Works :-			
(iii) Restored Length :-			
Overall Grade of Restoration work (Satisfactory/Unsatisfactory) :- Satisfactory			

Shub
21/2/23
J.E.

07.12.23
AE

Signature of Inspector
(Official Seal)

असंबद्ध कार्यपालक अभियंता का प्रमाण पत्र

कार्य प्रमण्डल का नाम :- कार्य प्रमण्डल पुर्जियाँ ।
शीर्ष :- 3054/FDR
योजना का नाम :- Mehra Tola to T01
प्रखंड का नाम :- कसबा
पथ की लम्बाई :- 1.125 कि०मी०
क्षतिग्रस्त पथ की लम्बाई :- 0.018 कि०मी०
प्रशासनिक स्वीकृति की राशि :- 6.313 लाख

आज दिनांक 10.01.24 को कार्य प्रमण्डल पुर्जियाँ के क्षेत्राधीन कसबा के 3054/FDR योजना अन्तर्गत पथ Mehra Tola to T01 का निरीक्षण कनीय अभियंता, सहायक अभियंता एवं कार्यपालक अभियंता के साथ अधोहस्ताक्षरी के द्वारा किया गया। यह पुनरीक्षित प्राक्कलन कार्य स्थल के अनुरूप तैयार किया गया है। इसकी स्वीकृति की अनुशंसा की जाती है।

Shukla
10-1-24
J. E

10-01-24
ME, Kasba

10/1/24
कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य अंश, पुर्जियाँ
प्रमण्डल काशी

तकनीकी प्रतिवेदन

योजना का नाम:- MEHTA TOLA TO T01

क्षतिग्रस्त पथ की लम्बाई:- 0.018 K.M.

प्राक्कलित राशि:-

योजना शीर्ष :- **3054/ F.D.R.**

प्राधिकार :- सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना का मु0अ0-4(मु0) विविध
(कार्य)-45-09-02 / 2022-3724 दिनांक-18-07-2023


प्रस्तुत प्राक्कलन मो0 लाख की राशि से ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल पुर्णिया, कसबा प्रखंड के MEHTA TOLA TO T01 हेतु तैयार कि गई है। वर्तमान वर्ष 2023 अतिवृष्टि/बाढ़ के कारण क्षतिग्रस्त पथ को MIS पर अपलोड किया जा चुका है, यथा विभागीय निर्देश ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना का मु0अ0-4(मु0) विविध (कार्य)-45-09-02 / 2022-3724 दिनांक - 18/07/2023 के आलोक में यातायात (Motorable) पुर्नस्थापन किया गया है।

प्राक्कलन ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल पुर्णिया के द्वारा शीर्ष 3054/ F.D.R. के अन्तर्गत तैयार किया गया है, यह पथ अतिवृष्टि/बाढ़ के कारण क्षतिग्रस्त हो गया था, जिससे वाहनों का आवागमन पूरी तरह से अवरुद्ध हो गया था एवं वाहन दुर्घटनाग्रस्त और जान-माल कि क्षति होने कि संभावना बढ़ गई थी। इसलिए इस कार्य को प्राथमिकता देते हुए पथ के कटाव भाग का कार्य ब्रिक बैट, ह्यूम पाइप एवं सिमेंट बैग में बालु भरकर इत्यादि से कराया गया, जिसकी नितांत आवश्यकता थी।


पथ के आकस्मिक मरम्मत हेतु पथ में ब्रिक बैट, ह्यूम पाइप एवं सिमेंट बैग में बालु से बचाव कार्य करते हुए यातायात पुर्नस्थापित किया गया है।।

पथ मरम्मत कार्य का प्राक्कलन वर्तमान अनुसूचित दर एवं सामग्री की दुलाई निकटतम खदान से प्रावधान कर बनाया गया है। दर गणना में संवेदक लाभांश सम्मिलित नहीं है।

प्राक्कलन तकनीकी स्वीकृति हेतु अपेक्षित है।


कनीय अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
कसबा


सहायक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
कसबा


कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
पुर्णिया

GENERAL ABSTRACT OF COST FOR MAINTENANCE OF ROAD

NAME OF ROAD : MEHTA TOLA TO T01
DISTRICT PURNEA
DIVISION PURNEA
BLOCK KASBA
DAMAGE LENGTH OF ROAD (IN KM) 0.018

Sl. No.	ITEM OF WORK	AMOUNT (LAKHS)
1	EARTH WORK	0.000
2	G . S . B.	0.000
3	BRIKCK BAT	4.643
4	SAND BAGS	0.147
5	BAMBOO WORK	0.000
6	HUME PIPE	0.245
7	GEO BAG	0.000
TOTAL COST OF PROJECT =		5.035
Add G.S.T. @ 18%		0.906
Add Labour Cess @ 1%		0.050
Add Seigniorage Fee @ 10 %		0.323
Total Cost of Restoration Work =		6.313

Shub
7-12-23
JE
RWD

AE
7.12.23
AE
RWD

6/11/23
6/11/23
EE
RWD

Technically sanctioned amount of Rs. 6.313 Lakh (Six Lakh Thirty One Thousand Three Hundred) only.

MP
अधीक्षण अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य अंचल, पूर्णिया

01/03/24
01/03/24

