

RURAL WORKS DEPARTMENT GOVT OF BIHAR



Name Of Work : NH 104 Jadupatti Thana to Matauna

BLOCK

Sursand

FDR

~~75813.00~~

Rs. 84813.00

Year - ~~2023-24~~

2024-25

NAME OF CIRCLE - R.W.D., WORKS CIRCLE, SITAMARHI

NAME OF DIVISION - R.W.D., (W) DIVISION, PUPRI

तकनीकी प्रतिवेदन

पथ का नाम—एन0एच0104 यदुपट्टी थाना से मलौना।

कार्य प्रमंडल का नाम— पुपरी।

प्रखंड का नाम—सुरसंड।

पथ की लम्बाई—3.467 कि०मी०।

क्षतिग्रस्त पथांश की लंबाई कि०मी०—14 मी०।

योजना का नाम—FDR (FY 2024-25)

प्रस्तुत प्राक्कलन सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक—मु०अ०—07 (नि० एवं गु०) FDR-09-03/2024-1999 पटना/ दिनांक—04.08.2024 के निदेशानुसार बाढ़/ अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त पथों की आपातकालीन मरम्मत कर अविलंब यातायात को पुनः बहाल करने का आदेश प्राप्त हुआ है।

उपरोक्त आदेश के आलोक में उक्त पथ में बाढ़/अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त भाग का आपातकालीन मरम्मत (Motorable) कर यातायात पुनः स्थापित किया गया है के आलोक में पथ के कटाव का विवरणी RWD के MIS Module में विहित प्रपत्र में फोटोग्राफ सहित अपलोड/ संधारित की गई है।


प्रस्तुत प्राक्कलन में मूलतः आवश्यकतानुसार Brick Bats/ Local Sand/ Hume Pipe की भराई कार्य कर यातायात बहाल किया गया है। अतिवृष्टि/बाढ़ एवं नदी से प्रभावित वाले पथों में कटाव निरोधक कार्य में Sand Bag Filling, Hume Pipe, Bamboo Piling with Runner के साथ NC कार्य भी आवश्यकतानुसार कराया गया है। जिन-जिन में अत्यधिक जल-जमाव निकासी की आवश्यकता थी उन पथों में Brick Bat Filling के साथ Hume pipe का उपयोग किया गया है।


प्राक्कलन में प्रयुक्त दर ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, सीतामढ़ी द्वारा स्वीकृत वर्तमान अनुसूचित दर के आधार पर तैयार किया गया है। कार्य विभागीय होना है तथा Contractor Profit और Over Head Charge की कटौती की गई है।

प्रावधान के तहत निर्माण की राशि को अलग-अलग दर्शाते हुए सभी को जोड़कर प्राक्कलित राशि तैयार की गई है।

कार्य की महत्ता को देखते हुए इस प्राक्कलन की स्वीकृति अपेक्षित है।


कनीय अभियंता,
प्रशाखा सुरसंड।


सहायक अभियंता
कार्य अवर प्रमंडल, सुरसंड।


कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, पुपरी।

DETAILED ESTIMATE FOR F.D.R.

General Abstract of Cost

Name of Road : NH 104 Jadupatti Thana to Matauna
Length of Road : 3.467 km
Block : Sursand
DISTRICT : SITAMARHI

S.No.	Particulars	Total Cost (in Lakh)
1	Total Cost for Motorable Roads	84,813.00 75,813.00
	Total Cost of Road Repair	84,813.00 75,813.00
	Say	84,813.00 75,813.00

[Signature]
14/11/24
JE
RWD Sursand

[Signature]
14/11/24
AE
RWD Sursand

[Signature]
15/11/24
EE
RWD Pupri

T/S (Provisional) is accorded. Per Rs. 75,813.00
(Rupees seventy five thousand eight hundred thirteen
rupees only)

[Signature]
15/11/24
अधीक्षक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य अंचल सीतामढ़ी
[Signature]
15-11-24