




Bihar Rural Road
Development Agency



ग्रामीण कार्य विभाग

Rural Works Department, Govt of Bihar



ग्रामीण कार्य विभाग योजना

BIHAR RURAL ROAD DEVELOPMENT AGENCY (BRRDA)

F.D.R. PART - A (2024 - 25)

DETAILED ESTIMATE FOR F.D.R. RESTORATION WORK



DISTRICT :	Bhagalpur	BLOCK :	GOPALPUR
NAME OF ROAD :	ROAD No.-14 SAIDPUR MORE TO BUDDHU CHOWK RING BANDH		

TOTAL LENGTH OF ROAD	:	1.100	KM
Cost of Road Motorable work	:	8.155	LAKH
Drone Photograpy @ 5000/ per Stage + Still Photography of Damaged and Restoration Work. 5500 =15000+5500 = 20500/- Per Site	:	0.205	LAKH
TOTALCOST OF RESTORATION WORK	:	8.360 8.155	LAKH

Submitted By :-

Executive Engineer

Rural Work Department
Works Division, Navgachhiya

FDR Part-A (Year-2024-25)

पथ का नाम -	Road No.-14 Saidpur More To Buddhu Chowk Ring Bandh
प्रखण्ड का नाम -	गोपालपुर।
पथ की लम्बाई -	1.100 Km
प्राक्कलित राशि -	8.155 Lakh
प्रमंडल का नाम -	ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, नवगछिया।
अंचल का नाम -	ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, भागलपुर।

प्रस्तुत प्राक्कलन वर्ष 2024 में आई भयंकर बाढ़/अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त पथों को तत्काल मरम्मत कर, यातायात पुनः बहाल करने हेतु प्राक्कलन तैयार किया गया है। मोटरबुल कार्य अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल भागलपुर के आदेश संख्या 40 सह-पठित ज्ञापांक 863 अनु०, भागलपुर, दिनांक 20.07.2024 के द्वारा कार्य प्रमंडल, नवगछिया के लिए चयनित एजेन्सी द्वारा कराया गया है। कराये गये कार्य का प्राक्कलन स्वीकृति अनुसूचित दर पर तैयार किया गया है तथा कार्य का विवरण MIS के FDR Module में प्रविष्टि किया गया है।


माह अगस्त-अक्टूबर-2024 को बाढ़ के कारण जगह-जगह पर रोडक्रस्ट में कटाव के साथ-साथ पथ का फलैक भी क्षतिग्रस्त होने से बचाने हेतु कार्य किया गया है।

अतः आपातकालीन प्रकृति के कार्य को देखते हुए इस क्षतिग्रस्त पथांश में आवश्यकता एवं उपलब्धतानुसार ईट के टुकड़े (Brick Bats/Sand Bag/NC Bag/Rubbish इत्यादि) के द्वारा पथ के पुर्नस्थापन का प्रावधान किया गया है। प्राक्कलन में Contractor Profit and Over head charge नहीं जुड़ा हुआ है। S.F. का प्रावधान करते हुए GST and Labour Cess को जोड़ा गया है।

कार्य पूर्ण कराये जाने के उपरान्त प्राक्कलन की तकनीकी अनुमोदन सह तकनीकी स्वीकृति अपेक्षित है।


13/11/24

कनीय अभियन्ता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य प्रशाखा, गोपालपुर


13/11/24

सहायक अभियन्ता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य अवर प्रमंडल, गोपालपुर


13/11/24

कार्यपालक अभियन्ता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य प्रमंडल, नवगछिया।

GENERAL ABSTRACT OF COST

Name of Road : ROAD No.-14 SAIDPUR MORE TO
BUDDHU CHOWK RING BANDH

District : Bhagalpur

Length (Km) : 1.100

Block : GOPALPUR

Sl. No	Particulars		Details (Km)	Total Cost (in Rs.)
A	Cost of Road Motorable work	:	1.00	815,465.00
B	Drone Photograpy @ 5000/ per Stage + Still Photography of Damaged and Restoration Work. 5500 =15000+5500 = 20500/- Per Site	:		20,500.00
	Total Cost of Restoration work	:		835,965.00
	Say, Rs. In Lakh			835,965.00

8,15,465.00


13/11/24
J. E.


13/11/24
A. E.


13/11/24
E. E.

T/S (Provisionally) is accorded for Rs - 8,15,465 = 00
(Rupees eight lakh fifteen thousand four hundred sixty
five) only.



27/11/24
Superintending Engineer
Rural Works Department
Works Circle, Bhagalpur


27/11/24

ESTIMATE FOR ROAD RESTORATION WORK

Name of Road: ROAD No.-14 SAIDPUR MORE TO BUDDHU CHOWK RING BANDH Block: GOPALPUR District: Bhagalpur Length : 1.100 Km

Sl. No.	SSR Item No.	Description	No	Length (M)	Width (M)	H/D (M)	Qty.	Unit	Rates (in Rs.)	Amount (in Rs.)
1	10.7.4	Providing sand bag with sand and labour including carriage laying, filling etc all complete job as per specification and direction of E/I								
		As per attached " Annexure - B "					17771	/ bags	45.89	815,511.00
							Total Cost of Flood Protective wrk =			815,511.00


13/11/24
J. E.


A. E. 13/11/24


E. E. 13/11/24


ANNEXURE - " B "

E. C. Bags Measurement

Name of Road : ROAD No.-14 SAIDPUR MORE TO BUDDHU CHOWK RING BANDH

Length (Km) : 1.100

Sr. No.	Chainage (m)				Nos.	Length (m)	Width (m)			Average Width (m)	Depth (m)			Average Depth (m)	Quantity (Cum)	Quantity (No of bag)
1	0	-	50		2	20.00	3.00	4.00		3.50	3.00			3.00	420.00	12353
				LHS	1	9.00	1.60	1.90		1.75	0.60			0.60	9.45	278
2					4	2.00	1.60			1.60	1.80	1.60		1.70	21.76	640
3				RHS	1	9.00	1.40	1.20		1.30	0.60			0.60	7.02	206
4				RHS	1	20.00	1.40			1.40	0.30			0.30	8.40	247
5	50	-	230	RHS	1	32.00	1.50			1.50	0.60			0.60	28.80	847
6				RHS	1	15.00	1.40			1.40	0.30			0.30	6.30	185
7				RHS	1	17.00	1.00			1.00	0.30			0.30	5.10	150
8				RHS	2	25.00	1.00			1.00	0.60			0.60	30.00	882
9				LHS	1	6.00	1.20			1.20	0.60			0.60	4.32	127
10					2	30.00	1.40			1.40	0.60			0.60	50.40	1482
11				RHS	1	6.00	1.20			1.20	0.60			0.60	4.32	127
12				RHS	1	6.00	1.00			1.00	0.60			0.60	3.60	106
13				RHS	1	8.00	1.00			1.00	0.60			0.60	4.80	141
															Total =	17,771


13/11/24
J. E.


13/11/24
A. E.


13/11/24
E. E.