

तकनीकी प्रतिवेदन

योजना का नाम :- सोना मनी जीव रू बजडीह मुखलमान लेला
क्षतिग्रस्त पथ की लंबाई :- 10150 मी0
प्राकलित राशि :- 10031500 लाख
योजना शीर्ष :- 3054 / 2245 F.D.R
आदेश :- सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार पटना का मु0अ-4 (मु0) विविध
(कार्य)-06-109 / 2024-1956 दिनांक 28.05.2024 / मु0अ-8 (अनु0 एवं अन्नयन) F.D.R
-03-01 / 2024-89 पटना दिनांक 18.10.2024

प्रतिवेदन

प्रस्तुत प्राकलन वर्ष-2024 में अतिवृष्टि/बाढ़ के कारण क्षतिग्रस्त पथ के पथांश में क्षतिग्रस्त भाग में आकस्मिक के रूप से मोटरेबुल/अस्थायी पुर्नस्थापन कार्य का प्राकलन रू0 1031500 मात्र के लिए ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल बायसी के द्वारा शीर्ष F.D.R 3054 के अंतर्गत तैयार किया गया है।

पथ के आकस्मिक मरम्मत हेतु आवश्यकतानुसार पथांशों में लोकल Brick Bat

इत्यादी से भरकर बचाव कार्य करते हुए यातायात बहाल करते हुए अस्थायी रूप से पुर्नस्थापित किया गया है।

विभागीय निविदा सं0-RWD/FDR/BIHAR/01 (2024-25) के द्वारा प्राप्त निविदा के तुलनात्मक विवरणी में सफल निविदाकारों के द्वारा मदवार उद्धत न्यूनतम दर (सभी कर सहित) जो अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, पूर्णिया द्वारा अनुमोदित है के दर ही प्राकलन तैयार किया गया है।


कार्यहित में प्राकलन पर तकनीकी स्वीकृति अपेक्षित है।


22-11-2024

कनीय अभियंता
कार्य प्रशाखा अमौरा


24/11/24

सहायक अभियंता
कार्य अवर प्रमंडल अमौरा


26/11/2024

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल बायसी।

FDR

Name Of Work :- Temporary restorration Work in Sonamani Chowk To Bajdi-Musalman Tola

CH :- 0.200Km, 2.200Km

Year :- 2024-25

Block :- Amour

Division :- Baisi

S.N	Description	Unit	Length (in meter)	Width (in meter)	Depth/Height (in meter)	Quantity	Rate	Amount
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Local Sand (As Per Specification)	Cum	-	-	-	0	145.87	0.00
2	Empty Ciment Bags (Supply of Empty Cement Bag Capacity 1.2 CFT in Good condition And As per Specification)	Each	-	-	-	0	3.50	0.00
3	Bamboos (100 mm Dia 6m to 8m long)	No	-	-	-	0	178.00	0.00
4	Brick Bats (Brick Bat of Well Burnt Bricks)	Cum	-	-	-	578.086	990.00	572305.14
5	Kiln Rubbish (is Should be elen & Free from other impurities)	Cum	-	-	-	0	148.00	0.00
6	Hume Pipe (NP3) 1000mm Dia (NP3 RCC Hume Pipe)	M	-	-	-	0	2400.00	0.00
7	Unskilled Labour (8 Hrs/Day)	Per Day	-	-	-	578	300.00	173400.00
8	Skilled Labour (8 Hrs/Day)	Per Day	-	-	-	115	365.00	41975.00
9	Tractor With Trolley (Transportation of Material) Cum 3 to 5 Ton	Ton/T rip	-	-	-	257	600.00	154200.00
10	8-10 Ton smooth Wheeled (Compaction/Consolidation) Cum/Hour 70/25	Per Hour	-	-	-	0	850.00	0.00
11	Generator Set With Fuel (Grnaration of Electecal Energy) KVA 5	Per Hour	-	-	-	0	296.00	0.00
12	Front End Loader 1.0 Cum Bucket Capacity (JCB)	Per Hour	-	-	-	64	1400.00	89600.00
Total Amount-								1031480.14

Rate Apporoved by S.E RWD, Work Circle, Purnea

[Signature]
22-11-2024

Junior Engineer

[Signature]
22/11/24

Assistant Engineer

Secy Rs 1031400.00

[Signature]
22/11/2024
Executive Engineer
Rural Works Department
Work Division Baisi

Technically Sceddend for Rs 1031400.00 (Rupees ten lac thirty one thousand four hundred) only

[Signature]
22/11/24
अधीक्षक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
कर्म्य अंचल, पूर्णियाँ